

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ...กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง...ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘...รหัสงาน ๑๑๗๐๐...กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง...ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕...ตอน บักดอก - พนมดิน...ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐ - กม.๒๒+๘๓๐...ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กรมทางหลวง...โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการ...จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ...ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘...รหัสงาน ๑๑๗๐๐...กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง...ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕...ตอน บักดอก - พนมดิน...ระหว่าง กม.๒๐+๕๐๐ - กม.๒๒+๘๓๐...ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายกิตติพันธ์...ผิวเยี่ยม...ตำแหน่ง รอง.ชท. สุรินทร์ (ว)...ประธานคณะกรรมการ
  ๒. นายณัฐพล...พันธ์ศรี...ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน...กรรมการ
  ๓. นายพิชัยวุฒิ...สร้อยสำโรง...ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน...กรรมการ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผอ.ชท.สุรินทร์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่ -

วันที่ 20 ตุลาคม 2568

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียง ผอ.ชท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2375 ตอนครบภูมิ 0100 ตอน บักคอก - พนมดิน ระหว่าง กม.20+500 - กม.22+830 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
<b>EARTHWORK</b>									
1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	19,440	3.70	71,928.00	1.2513	4.62	4.00	77,760.00
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	3,620	46.41	168,004.20	1.2513	58.07	58.00	209,960.00
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	100	51.05	5,105.00	1.2513	63.87	63.00	6,300.00
4	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	100	51.05	5,105.00	1.2513	63.87	63.00	6,300.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	440	184.26	81,074.40	1.2513	230.56	227.00	99,880.00
6	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	2,120	269.62	571,594.40	1.2513	337.37	334.00	708,080.00
<b>SUBBASE AND BASE COURSES</b>									
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	1,900	309.62	588,278.00	1.2513	387.42	385.00	731,500.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	2,180	1,175.75	2,563,135.00	1.2513	1,471.21	1,470.00	3,204,600.00
<b>SURFACE COURSES</b>									
9	PRIME COAT	SQ.M.	7,140	31.55	225,267.00	1.2513	39.47	39.00	278,460.00
10	TACK COAT	SQ.M.	29,010	12.61	365,816.10	1.2513	15.77	15.00	435,150.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	7,140	358.18	2,557,405.20	1.2513	448.19	448.00	3,198,720.00
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	29,010	359.45	10,427,644.50	1.2513	449.77	449.00	13,025,490.00
<b>MISCELLANEOUS</b>									
13	KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINTED FACING	EACH	3	2,674.63	8,023.89	1.2513	3,346.76	3,340.00	10,020.00
14	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	6	3,844.37	23,066.22	1.2513	4,810.46	3,360.00	20,160.00
15	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (มีเฟรม)	SQ.M.	18	4,025.34	72,456.12	1.2513	5,036.90	3,570.00	64,260.00
16	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOUR LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	3	4,563.17	13,689.51	1.2513	5,709.89	4,200.00	12,600.00
17	R.C. SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	M.	169	640.73	108,283.37	1.2513	801.74	800.00	135,200.00
18	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF, MOUNTED AT GRADE	EACH	40	34,845.95	1,393,838.00	1.2513	43,602.73	43,000.00	1,720,000.00
19	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	P.S.	1	455,400.00	455,400.00	-	455,400.00	455,400.00	455,400.00
20	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	462	316.72	146,324.64	1.2513	396.31	390.00	180,180.00
21	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	912	316.72	288,848.64	1.2513	396.31	390.00	355,680.00
22	BI-DIRECTIONAL ROAD STUD	EACH	194	346.10	67,143.40	1.2513	433.07	280.00	54,320.00
<b>SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION</b>									
23	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	8,112.87	8,112.87	1.2513	10,151.63	9,980.00	9,980.00
					(เงินยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์)		20,215,543.46		25,000,000.00

1. รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 20,215,543.46

2. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2513

วงเงินราคากลาง 25,000,000.00 บาท. (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๒) เรียง ผส.ทล.9

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประลองยุทธ์ กลิ่งงค์)  
ผอ.ชท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพันธ์ ฉิวเยี่ยม)

ประธานกรรมการฯ  
ร.อ.ชท.สุรินทร์ (ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล หันยงค์)

กรรมการฯ  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายพิชิตวุฒิ สร้อยสำโรง)

กรรมการฯ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายชยุต โลหกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙