

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569  
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4  
 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  
 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4  
 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน  
 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง  
 กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,997,444.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอ้อจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี<br>หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม<br>สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,<br>เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง)<br>ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER HIGH<br>INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ<br>แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE | ตร.ม. | 159.300 | 4,108.43     | 654,472.89 | 1.3616 | 5,594.03             | 891,130.28 |

ชาย ทรัพย์แจ่ม

03 พฤศจิกายน 2568 16:02:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอ้อจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 2                    | 2. งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี<br>หนา 1.2 มม. มีเฟรม<br>สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,<br>เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง)<br>ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER HIGH<br>INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ<br>แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE | ตร.ม. | 86.400    | 4,257.92     | 367,884.28 | 1.3616 | 5,797.58             | 500,911.23 |
| 3                    | 3. R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.  | เมตร  | 1,140.000 | 386.12       | 440,176.80 | 1.3616 | 525.74               | 599,344.73 |

ชาย ทรัพย์แจ่ม

03 พฤศจิกายน 2568 16:02:55

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอ้อจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง            |
|----------------------|--|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|---------------------|
| 4                    | 4.<br>งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง<br>สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร | LS    | 1.000 | 4,449.07     | 4,449.07 | 1.3616 | 6,057.85             | 6,057.85            |
| <b>รวมราคากลาง</b>   |  |       |       |              |          |        |                      | <b>1,997,444.09</b> |

ชาย ทรัพย์แจ่ม

03 พฤศจิกายน 2568 16:02:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2569 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

( ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัย ทรัพย์แจ่ม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ชัยณรงค์ ไชยบริสุทธิกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 0301

ตอนสระกระเทียม-คลองอ๊าง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข.4 ตอนควนคูม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอ๊าง

ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(245.700 ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

6.11(1.1) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.

ไม่มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ

หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER

HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH

INTENSITY GRADE.

SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ

ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. ไม่มี FRAME

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36 กก. @ 38.17 = 395.44 บาท +

แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1 ตร.ม. @ 3,435.00 = 3,435.00 บาท

แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9

ค่าตัวอักษร, เส้นขอบ ฯลฯ สะท้อนแสง = 0.40 ตร.ม. @ 315.00 = 126.00 บาท แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9

ค่าพ่นสีหลังป้าย = 1 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท

ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1 แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท

ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 4 ชุด @ 30.00 = 120.00 บาท

ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1 ตร.ม. @ 87.00 = 87.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 4,257.44 บาท

ค่างานต้นทุน = 4257.44 / 1 = 4,257.44 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 4,108.430

ค่างานต้นทุน = 4,108.43 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301

ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง

ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

2 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

6.11(1.2) งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.

มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ,ตัวอักษร, เส้นขอบ

หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER

HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ แบบที่ 11 VERY HIGH

INTENSITY GRADE

SIGN PLATE (DWG. NO: RS-101) สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ

ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม. มี FRAME

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. = 10.36 กก. @ 38.17 = 395.44 บาท

แผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ = 1 ตร.ม. @ 3,435.00 = 3,435.00 บาท

แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9

ค่าตัวอักษร,เส้นขอบ ฯลฯ สะท้อนแสง = 0.40 ตร.ม. @ 315.00 = 126.00 บาท

แบบที่ 7,8 หรือแบบที่ 9

ค่าพ่นสีหลังป้าย = 1 ตร.ม. @ 74.00 = 74.00 บาท

o 50 x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = 4.85 กก. @ 31.94 = 154.91 บาท

ค่าประทับเครื่องหมายด้านหลัง = 1 แห่ง @ 20.00 = 20.00 บาท

ค่า BOLT & NUT ชุบสังกะสี = 4 ชุด @ 30.00 = 120.00 บาท

ค่าขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง = 1 ตร.ม. @ 87.00 = 87.00 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 4,412.35 บาท

ค่างานต้นทุน = 4412.35 / 1 = 4,412.35 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 4,257.920

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301  
ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทงหลวงหมายเลข.4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง  
ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(245.700 ตร.ม.) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
2 งานป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร, เส้นขอบ  
หรือเครื่องหมาย สีดำ(ทึบแสง) ระดับการสะท้อนแบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือ แบบที่ 9 หรือ  
แบบที่ 11 VERY HIGH INTENSITY GRADE

ค่างานต้นทุน

= 4,257.92 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปิงปประมาณ 2569  
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301  
 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง  
 ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(245.700 ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**3 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.**

6.11(2.1) R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M. (DWG. NO. RS-101)

คิดจากความยาว 6.00 ม.

|   |                    |
|---|--------------------|
| ชุดหลุมเสา = 1.000 ต้น @ 40.00                | = 40.00 บาท        |
| คอนกรีตหุ้มทับ = 0.281 ลบ.ม. @ 2,127.00       | = 597.69 บาท       |
| คอนกรีต CLASS E = 0.086 ลบ.ม. @ 2,277.00      | = 195.82 บาท       |
| ไม้แบบ (2) = 2.189 ตร.ม. @ 305.47             | = 668.67 บาท       |
| เหล็กเสริม RB 12 มม. = 21.157 กก. @ 24.11     | = 510.10 บาท       |
| เหล็กเสริม RB 6 มม. = 3.280 กก. @ 26.15       | = 85.77 บาท        |
| ลวดผูกเหล็ก = 0.611 กก. @ 26.68               | = 16.30 บาท        |
| ค่าทาสี (ค่าสี + ค่าทา) = 2,304 ตร.ม. @ 68.08 | = 156.86 บาท       |
| ค่าขนส่งเสา คสล. = 1.000 ต้น @ 30.00          | = 30.00 บาท        |
| ค่าติดตั้งฝังเสา คสล. = 1.000 ต้น @ 100.00    | = 100.00 บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                 | = 2,401.21 บาท     |
| ค่างานต้นทุน = 2401.21 / 6                    | = 400.20 บาท/ม.    |
| คิดให้  | = 386.120          |
| ค่างานต้นทุน                                  | = 386.12 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ปีงบประมาณ 2569  
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301  
 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (245.700 ตร.ม.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข.4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง  
 ตอน 3 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851 LT.,RT.(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง(245.700 ตร.ม.) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**4 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร**

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง  
 สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน = 12,69 ตร.ม. @ 2,613.44 = 33,164.55 บาท

6 ชุด

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 มม. = 49.00 ม. @ 105.14 = 5,151.86 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4.00 ชุด @ 97.72 = 390.88 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 ทิศ = 33.00 ชุด @ 315.42 = 10,408.86 บาท

ไฟกระพริบ = 2.00 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

ทาสีเสาป้ายเหล็ก = 14.94 ตร.ม. @ 80.10 = 1,196.69 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 53,388.84 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 90 วัน = 3.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ = 53388.84 x 3 / 36 = 4,449.07 บาท

คิดให้ = 4,449.070

ค่างานต้นทุน = 4,449.07 บาท/ตร.ม.