

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ  
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย -  
บึงกระเชอร์ ระหว่าง กม.65+305 - กม.67+000 LT.,RT. ระยะทางยาว 1.695 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,255.00 ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3456  
ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย - บึงกระเชอร์ ระหว่าง กม.65+305 - กม.67+000 LT.,RT. ระยะทางยาว 1.695 กม.  
ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,255.00 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ  
และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,979,572.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อนันท์ ศรีเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 อมรรัตน์ ไผ่งาม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 สัญญา ปานพรม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.4 วิฑูรย์ ศรีปมา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วิฑูรย์ ศรีปมา

03 พฤศจิกายน 2568 15:10:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน คลองข่อย - ปงกระเซอรั ระหว่าง กม.65+305 - กม.67+000 L.T.,RT. ระยะทางยาว 1.695 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,255.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	SQ.M.	15,003.000	81.90	1,228,745.70	1.3016	106.60	1,599,335.40
2	1.2 วัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับคุณภาพวัสดุ (หินฝุ่น)	CU.M.	300.000	494.88	148,464.00	1.3016	644.13	193,240.74
3	1.3 PRIME COAT	SQ.M.	15,003.000	28.23	423,534.69	1.3016	36.74	551,272.75
4	1.4 TACK COAT	SQ.M.	15,255.000	12.52	190,992.60	1.3016	16.29	248,595.96
5	1.5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,003.000	281.34	4,220,944.02	1.3016	366.19	5,493,980.73
6	1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	SQ.M.	15,255.000	329.27	5,023,013.85	1.3016	428.57	6,537,954.82
7	1.7 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	899.000	295.79	265,915.21	1.3016	385.00	346,115.23
8	1.8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่4)	L.S.	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3016	9,076.88	9,076.88
							รวมราคากลาง	14,979,572.51

จิฑุรย์ ศรีปผา

03 พฤศจิกายน 2568 15:10:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3456

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
(Submitting)

ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองข่อย - บึงกระเชอร์ ระหว่าง กม.65+305 - กม.67+000 L.T.,RT. ระยะทางยาว 1.695 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,255.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอุทัยธานี/กรมทางหลวง



วิฑูรย์ ศรีสมบัติ

03 พฤศจิกายน 2568 15:10:28

หน้า 2 จาก 2

