



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,438,000.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘ ..... เป็นเงิน ..... 2,425,418.32 ..... บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิชากษ์ จารุพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ธนาฉัตร แสนกุย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จุลพงษ์ สมณาสัก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ระดับ 9) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง		รวม					88,392.35	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					538,755.36	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,013,349.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,822,335.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

จุลพงษ์ สมานลัก

29 ตุลาคม 2568 12:01:39

กลุมงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. 2 ชั้น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สเทพ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น (ระดับ 9) แนวทางหลวงสายใหม่ 1 แขวงใหม่ 1 แห่ง ดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างเป็นทางการ / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น (ระดับ 9) แนวทางหลวงสายใหม่ 1 แขวงใหม่ 1 แห่ง โดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างเป็นทางการ / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประเภทอื่น (ระดับ 9) แนวทางหลวงสายใหม่ 1 แขวงใหม่ 1 แห่ง โดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อย่างเป็นทางการ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แนวทางหลวงสายใหม่ 1 / กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					106,232.58	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					75,605.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,822,335.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,822,335.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	286.240	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,724.80	5,724.80	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา	286.240	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	11,449.60	11,449.60	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมคร่าวฝ้า	129.880	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,597.60	2,597.60	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	12.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	12.080	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	1,208.00	1,208.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	2.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	
	- งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	48.030	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	4,803.00	4,803.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	55.820	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,907.40	3,907.40	
	- งานรื้อถอนพื้นปูนไปเก่า	93.370	ตร.ม.	0.00	0.00	15.00	1,400.55	1,400.55	
	- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลวดกึ่ง	3.600	เมตร	0.00	0.00	70.00	252.00	252.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนสุสานต์	3.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	360.00	360.00	
	- งานรื้อถอน ตู้เก็บของ, ตู้เก็บผ้า (สูงชนผ้า)	2.000	เมตร	0.00	0.00	250.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	3.960	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	2,376.00	2,376.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	281.970	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	19,737.90	19,737.90	
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	95.720	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	4,786.00	4,786.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	122.610	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	4,904.40	4,904.40	
	- งานรื้อถอนบ่อพักน้ำทิ้ง ขนาดทอ ศก. 5.0-20.0 ซม.	1.000	บ่อ	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	
	- งานรื้อถอนฝ้ายิยี่ขั้มฉาบเรียบ พร้อมโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	358.640	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	8,966.00	8,966.00	
	- ค่าขนวัสดุที่ไม่มีมูลค่าทิ้ง คิด 35% ของค่ารื้อถอนไป	1.000	L.S	0.00	0.00	14,329.10	14,329.10	14,329.10	
	<b>รวมค่างานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>	-	-	0.00	0.00	16,249.10	88,392.35	88,392.35	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเจาะสำรวจชั้นดิน - งานดินชุดฐานราก และถมดิน - งานทรายรองก้นหลุมฐานราก - งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองก้นหลุมฐานราก - งานคอนกรีต ชนิด ผสมเสร็จ Strength $\geq$ 240 ksc. (ทรงกระบอก) งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบหล่อคอนกรีต ( คัด 80% ) - ไม่แคร์รายัดแบบ คัด 30% - ไม่ค้ำยัน - ตะปู	1.000	L.S	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
		93.530	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	13,281.26	13,281.26	
		13.920	ลบ.ม.	528.04	7,350.31	104.00	1,447.68	8,797.99	
		1.860	ลบ.ม.	1,575.98	2,931.32	426.00	792.36	3,723.68	
		55.090	ลบ.ม.	1,971.96	108,635.27	519.00	28,591.71	137,226.98	
		92.720	ลบ.ฟ.	448.60	41,594.19	0.00	0.00	41,594.19	
		2.410	ลบ.ฟ.	614.30	1,480.46	0.00	0.00	1,480.46	
		260.000	ตัน	35.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
		94.610	กก.	43.93	4,156.21	0.00	0.00	4,156.21	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ งานเหล็กเสริมคอนกรีต	264.900	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	36,821.10	36,821.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB Ø 6 มม.	270.650	กก.	21.21	5,740.48	4.40	1,190.86	6,931.34	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	1,610.580	กก.	20.65	33,258.47	4.40	7,086.55	40,345.02	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB Ø 12 มม.	822.150	กก.	20.19	16,599.20	3.60	2,959.74	19,558.94	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB Ø 16 มม.	1,592.820	กก.	20.00	31,856.40	3.60	5,734.15	37,590.55	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข่อย DB Ø 20 มม.	1,746.520	กก.	20.00	34,930.40	3.10	5,414.21	40,344.61	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	181.280	กก.	35.05	6,353.86	0.00	0.00	6,353.86	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	159.410	ตร.ม.	29.44	4,693.03	5.00	797.05	5,490.08	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ งานโครงสร้างเหล็กบุพรม	108.910	ตร.ม.	245.00	26,682.95	25.00	2,722.75	29,405.70	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,454.280	กก.	20.75	30,176.31	10.00	14,542.80	44,719.11	
	- เหล็กกล่อง 125 x 75 x 2.3 มม.	66.640	กก.	22.51	1,500.06	10.00	666.40	2,166.46	

จุดพงษ์ สมนาสัก

29 ตุลาคม 2568 12:01:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	26.620	กก.	22.16	589.89	10.00	266.20	856.09	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	9.700	กก.	24.88	241.33	10.00	97.00	338.33	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	75.920	กก.	23.50	1,784.12	10.00	759.20	2,543.32	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	72.000	ตัว	40.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ยาว 6 เมตร ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	108.000	ท่อน	86.00	9,288.00	0.00	0.00	9,288.00	
	- ค่าแรงประกอบแปสำเร็จรูป	126.610	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,165.25	3,165.25	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	227.690	ตร.ม.	55.46	12,627.68	35.00	7,969.15	20,596.83	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,924.61	404,449.94	1,489.10	134,305.42	538,755.36	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- เพอร์สตีจ มิติไนท์ เกรย์ กระเบื้องเพอร์สตีจ	1,393.000	แผ่น	26.45	36,844.85	0.00	0.00	36,844.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เพรสที่จ มิติไนท์ เกรย์ ครอบสันหลังคา	10.000	แผ่น	57.04	570.40	0.00	0.00	570.40	
	- เพรสที่จ มิติไนท์ เกรย์ ครอบตะเข้สัน	96.000	แผ่น	57.04	5,475.84	0.00	0.00	5,475.84	
	- เพรสที่จ มิติไนท์ เกรย์ ครอบปิดปลายตะเข้สัน	5.000	แผ่น	86.07	430.35	0.00	0.00	430.35	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน	11.000	กลอง	175.00	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	126.610	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	9,369.14	9,369.14	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	36.710	เมตร	0.00	0.00	74.00	2,716.54	2,716.54	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	139.000	ตร.ม.	19.80	2,752.20	20.00	2,780.00	5,532.20	
	- เชิงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	48.000	เมตร	116.33	5,583.84	45.00	2,160.00	7,743.84	
	- รางน้ำตะเข้สแตนเลส	6.000	เมตร	150.90	905.40	25.00	150.00	1,055.40	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.00x2.80 ม.	1.000	L.S	4,377.58	4,377.58	1,532.15	1,532.15	5,909.73	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	110.500	ตร.ม.	208.71	23,062.45	75.00	8,287.50	31,349.95	
	โครงสร้างเหล็ก C-Line ชูตั้งกะสี								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแนบยิบซั่มบอร์ด ทนชื้น หน้า 9 มม. โครงสร้างเหล็ก C-Line ชูสังกะสี	38.500	ตร.ม.	230.20	8,862.70	75.00	2,887.50	11,750.20	
	- ผ้าเพอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็ก C-Line ชูสังกะสี งานก่อผนังและตกแต่งผิว	41.500	ตร.ม.	234.88	9,747.52	75.00	3,112.50	12,860.02	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	297.900	ม.	100.27	29,870.43	46.00	13,703.40	43,573.83	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	328.900	ตร.ม.	550.25	180,977.22	94.00	30,916.60	211,893.82	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	348.300	ตร.ม.	96.32	33,548.25	87.00	30,302.10	63,850.35	
	- กระเบื้องกมูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" งานผิวพื้น	56.500	ตร.ม.	454.23	25,663.99	174.00	9,831.00	35,494.99	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	104.500	ตร.ม.	1,002.64	104,775.88	222.00	23,199.00	127,974.88	

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	27.500	ตร.ม.	363.40	9,993.50	158.00	4,345.00	14,338.50	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	44.500	ตร.ม.	363.40	16,171.30	158.00	7,031.00	23,202.30	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	34.500	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,035.00	1,035.00	
	งานประตู-หน้าต่าง ของแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,095.32	5,095.32	0.00	0.00	5,095.32	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,270.32	21,351.60	0.00	0.00	21,351.60	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,479.32	17,396.60	0.00	0.00	17,396.60	
	- D4-ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,690.00	5,690.00	240.00	240.00	5,930.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5-ประตูบานเพียงคู่ อดูมิเนียม ขนาด 1.40*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	11,767.00	11,767.00	240.00	240.00	12,007.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสง อดูมิเนียม ขนาด 2.20*2.05 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	10,598.00	21,196.00	240.00	480.00	21,676.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อดูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,898.00	11,592.00	240.00	960.00	12,552.00	
	- W3-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อดูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,552.00	3,552.00	240.00	240.00	3,792.00	
	- W4-หน้าต่างบานกระทุ้ง อดูมิเนียม ขนาด 0.60*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,837.00	5,511.00	240.00	720.00	6,231.00	
	- W5-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อดูมิเนียม ขนาด 1.10*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,791.00	8,373.00	240.00	720.00	9,093.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านล่าง อดูมิเนียม ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,790.00	13,580.00	240.00	480.00	14,060.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7-หน้าต่างบ้านเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.70*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	4,630.00	18,520.00	240.00	960.00	19,480.00	
	- W8-หน้าต่างบ้านติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	967.00	967.00	240.00	240.00	1,207.00	
	- W9-หน้าต่างบ้านติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 2.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	12,120.00	24,240.00	240.00	480.00	24,720.00	
	- W10-หน้าต่างบ้านเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.60*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,478.00	13,912.00	240.00	960.00	14,872.00	
	- W11-หน้าต่างบ้านกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 1.30*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,221.00	7,221.00	240.00	240.00	7,461.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม. งานเหล็กติด ประตู-หน้าต่าง และมุ้ง	41.500	ม.	100.00	4,150.00	60.00	2,490.00	6,640.00	
	- D1-ประตูเหล็กติด ขนาด 1.00*2.00 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	480.00	480.00	5,280.00	

จุลพงษ์ คมनाถัก

29 ตุลาคม 2568 12:01:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2-ประตูเหล็กตัด ขนาด 0.80*2.00 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	1.000	ชุด	3,840.00	3,840.00	384.00	384.00	4,224.00	
	- D3-ประตูเหล็กตัด ขนาด 0.70*2.00 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	1.000	ชุด	3,360.00	3,360.00	336.00	336.00	3,696.00	
	- W1-เหล็กตัดหน้าต่างติดตาย ขนาด 2.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ยึด (ติดตั้งภายใน)	2.000	ชุด	6,765.00	13,530.00	676.50	1,353.00	14,883.00	
	- W2-เหล็กตัดหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	4.000	ชุด	945.00	3,780.00	94.50	378.00	4,158.00	
	- W3-เหล็กตัดหน้าต่างติดตาย ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ยึด (ติดตั้งภายใน)	1.000	ชุด	2,205.00	2,205.00	220.50	220.50	2,425.50	
	- W4-เหล็กตัดหน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.60*0.50 พร้อมมุ้ง และอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	600.00	600.00	60.00	60.00	660.00	
	- W5-เหล็กตัดหน้าต่างติดตาย ขนาด 1.10*1.05 พร้อมอุปกรณ์ยึด (ติดตั้งภายใน)	2.000	ชุด	1,732.50	3,465.00	173.25	346.50	3,811.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-เหล็กตีตันท่างบานเปิดเดี่ยว+บานตาย ขนาด 0.60*2.05 พร้อมมุง และอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	2.000	ชุด	2,214.00	4,428.00	221.40	442.80	4,870.80	
	- W7-เหล็กตีตันท่างติดตั้งตาย ขนาด 1.70*1.05 พร้อมอุปกรณ์ยึด (ติดตั้งภายใน)	2.000	ชุด	2,677.50	5,355.00	267.75	535.50	5,890.50	
	- W10-เหล็กตีตันท่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ติดตั้งภายใน)	2.000	ชุด	1,134.00	2,268.00	113.40	226.80	2,494.80	
	งานตกแต่งวัสดุฉนวนกันไอน้ำ								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5x2.5 ซม.	12.600	ม.	195.00	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 10x2.5 ซม.	22.000	ม.	67.33	1,481.26	0.00	0.00	1,481.26	
	- อุปกรณ์ยึด	1.000	L.S	393.83	393.83	0.00	0.00	393.83	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้พื้นเทียม	1.000	L.S	1,299.63	1,299.63	0.00	0.00	1,299.63	
	- เทปูนทรายปรับระดับ	2.100	ตร.ม.	152.20	319.62	64.00	134.40	454.02	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	14.000	ตร.ม.	96.32	1,348.48	105.00	1,470.00	2,818.48	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีพลาสติกภายใน งานลูกกรงและราวบันได	7.000	ตร.ม.	61.24	428.68	30.00	210.00	638.68	
	- ราวจับทอเหล็กกลม ด้า 2 นิ้ว 1.6 มม.	14.250	กก.	27.71	394.86	10.00	142.50	537.36	
	- ขาดังราวเหล็กแพลตฟอร์ม เหล็กแบน หนาตัด 32 มม. หนา 6 มม.	14.920	กก.	33.96	506.68	10.00	149.20	655.88	
	- เส้นแบ่งเหล็กเพลลาขาว 7/16 นิ้ว 11.113 มม 6 ม. 4.56 กก.	19.060	กก.	33.66	641.55	10.00	190.60	832.15	
	- ทากันสนิม+สีน้ำมัน งานราวระเบียงกันตก	2.600	ตร.ม.	55.46	144.19	38.00	98.80	242.99	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ฝิว Hair Line หนา 1.2 มม.	4.500	ม.	138.13	621.58	0.00	0.00	621.58	
	- เพลลาเหล็กสแตนเลส Dia 1 cm.	27.000	ม.	51.33	1,385.91	0.00	0.00	1,385.91	
	- สแตนเลสแบน 304 กว้าง 2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว	7.200	ม.	331.66	2,387.95	0.00	0.00	2,387.95	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PLATE สแตนเลส 100x100x6 มม. (Bolt Dia. 6 มม. 4 ตัว)	4.000	ชุด	75.10	300.40	0.00	0.00	300.40	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งราวสแตนเลส พร้อมจัดหางานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	4.500	ม.	1,173.96	5,282.82	0.00	0.00	5,282.82	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ ( FLUSH TANK )	3.000	ชุด	5,504.67	16,514.01	450.00	1,350.00	17,864.01	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.000	ชุด	1,160.48	2,320.96	450.00	900.00	3,220.96	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	828.31	828.31	450.00	450.00	1,278.31	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	289.00	867.00	0.00	0.00	867.00	
	- กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	419.00	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	399.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	190.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- สตอปวาล์ว	3.000	ชุด	135.00	405.00	35.00	105.00	510.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	399.00	1,197.00	70.00	210.00	1,407.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกกลางพื้น	3.000	ชุด	240.00	720.00	25.00	75.00	795.00	
	- ใต้กระดานซีซี	3.000	ชุด	336.45	1,009.35	120.00	360.00	1,369.35	
	- ตะแกรงดักดิน Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	310.00	930.00	75.00	225.00	1,155.00	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบสี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	379.00	758.00	70.00	140.00	898.00	
	- กระจกเงากระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	295.00	295.00	70.00	70.00	365.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	699.00	2,097.00	70.00	210.00	2,307.00	
	- ใต้สับ (เซรามิก)	3.000	ชุด	420.56	1,261.68	120.00	360.00	1,621.68	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	3.000	ชุด	720.00	2,160.00	70.00	210.00	2,370.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	230.000	ตร.ม.	68.43	15,738.90	34.00	7,820.00	23,558.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) รวมค่าช่างสถาปัตยกรรม	198.300	ตร.ม.	61.24	12,143.89	30.00	5,949.00	18,092.89	
		-	-	143,268.13	824,948.76	11,577.45	188,401.03	1,013,349.79	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบระบายน้ำไฮโดรคและบำบัดน้ำเสีย								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	40.000	เมตร	247.66	9,906.40	100.00	4,000.00	13,906.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	60.000	เมตร	61.91	3,714.60	40.00	2,400.00	6,114.60	
	- ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	5,448.40	5,448.40	1,634.52	1,634.52	7,082.92	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	เมตร	576.16	28,808.00	0.00	0.00	28,808.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	7.000	บ่อ	651.70	4,561.90	228.10	1,596.67	6,158.57	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัดักขยะ คสล. ขนาด 0.60x0.95x0.80 ม. ก x ย x ส	2.000	บ่อ	2,234.27	4,468.54	0.00	0.00	4,468.54	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm. งานระบบท่อประปา	1.000	บ่อ	3,090.00	3,090.00	927.00	927.00	4,017.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	40.000	เมตร	15.77	630.80	30.00	1,200.00	1,830.80	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	72.000	เมตร	12.85	925.20	30.00	2,160.00	3,085.20	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	778.00	778.00	233.40	233.40	1,011.40	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 3/4"	8.000	ตัว	146.00	1,168.00	150.00	1,200.00	2,368.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	19.000	ตัว	154.21	2,929.99	50.00	950.00	3,879.99	
	- มาตรวัดน้ำ (WATER METER) Dia. 3/4"	1.000	เครื่อง	1,263.55	1,263.55	150.00	150.00	1,413.55	
	- งานเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W และอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	6,240.00	6,240.00	1,872.00	1,872.00	8,112.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างบ่อน้ำดื่มเสีย ขนาด 1600 ลิตร - ถังบ่อน้ำดื่มเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,308.41	5,308.41	0.00	0.00	5,308.41	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ตัน	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00	
	- งานดินชุด	11.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,695.48	1,695.48	
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	.360	ลบ.ม.	528.04	190.09	104.00	37.44	227.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.330	ลบ.ม.	1,869.83	617.04	466.00	153.78	770.82	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB Ø 9 มม.	19.440	กก.	20.65	401.43	4.40	85.54	486.97	
	- ฝาถังเหล็กหล่อขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm.	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ชุด	1,277.00	1,277.00	255.40	255.40	1,532.40	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,207.91	85,161.35	6,546.82	21,071.23	106,232.58	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ท่อร้อยสายไฟฟ้า - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" - อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สายไฟฟ้า - สาย THW. 35 Sq.mm. - สาย THW. 10 Sq.mm. - สาย THW. 2.5 sq.mm. - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) Consumer Unit With 2P 10 kA ขนาด 14 ช่อง - ชุดตู้ Consumer Unit 2P แบบ 14 ช่อง เมนเบรกเกอร์ MCB 2P 40AT 10kA IEC 60439-1	300.000 1.000 32.000 10.000 456.000 1.000 1.000	เมตร L.S เมตร เมตร เมตร L.S ชุด	11.75 352.50 164.61 48.82 11.13 1,083.10 3,780.00	3,525.00 352.50 5,267.52 488.20 5,075.28 1,083.10 3,780.00	20.00 105.75 30.00 16.00 7.00 324.93 0.00	6,000.00 105.75 960.00 160.00 3,192.00 324.93 0.00	9,525.00 458.25 6,227.52 648.20 8,267.28 1,408.03 3,780.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักลายดินชนิดชุบทองแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8" ยาว 2.40 เมตร	1.000	ชุด	439.00	439.00	0.00	0.00	439.00	
	- ค่าแรงระบบตู้ Consumer Unit ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.000	L.S	1,476.65	1,476.65	0.00	0.00	1,476.65	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	8.000	ชุด	593.00	4,744.00	115.00	920.00	5,664.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	49.000	ชุด	109.00	5,341.00	115.00	5,635.00	10,976.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด สวิตซ์และเต้ารับ	2.000	ชุด	4,130.00	8,260.00	165.00	330.00	8,590.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว	26.000	อัน	31.16	810.16	0.00	0.00	810.16	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง	4.000	อัน	57.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบ Ground	39.000	อัน	133.85	5,220.15	0.00	0.00	5,220.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก 3 ของ (ปลั๊กไฟคู่) แบบกันน้ำ	5.000	ชุด	337.00	1,685.00	115.00	575.00	2,260.00	
	- หน้ากาก 3 ของ (ปลั๊กไฟคู่) แบบทั่วไป	34.000	ชุด	23.00	782.00	90.00	3,060.00	3,842.00	
	- หน้ากาก 3 ของ (สวิชต์ไฟฟ้า) แบบทั่วไป	1.000	ชุด	23.00	23.00	100.00	100.00	123.00	
	- หน้ากาก 2 ของ (สวิชต์ไฟฟ้า) แบบทั่วไป	12.000	ชุด	23.00	276.00	90.00	1,080.00	1,356.00	
	- หน้ากาก 1 ของ (สวิชต์ไฟฟ้า) แบบทั่วไป	3.000	ชุด	23.00	69.00	80.00	240.00	309.00	
	- ชุดหน้ากากพร้อมปลั๊กโทรศัพท์	2.000	ชุด	178.00	356.00	90.00	180.00	536.00	
	- ชุดหน้ากากพร้อมปลั๊กโทรศัพท์	2.000	ชุด	148.00	296.00	90.00	180.00	476.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	ชุด	449.00	449.00	90.00	90.00	539.00	
	- สวิตซ์กริ่ง	1.000	ชุด	259.00	259.00	80.00	80.00	339.00	
	- บล็อกฝั่ง และอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	419.50	419.50	0.00	0.00	419.50	
	- KWH Meter ขนาด 15(45)A , 2P (มีเตอรืวัดไฟตามมาตรฐาน กทม.)	1.000	ชุด	1,298.00	1,298.00	389.40	389.40	1,687.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,602.07	52,003.06	2,113.08	23,602.08	75,605.14	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,822,335.22	