

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกลี - นองแวง ตอน 1 ระหว่าง กม.53+730 - กม.55+485 LT,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
(15,795 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกนนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ โดยขุดถึงชั้นพื้นทางที่เสียหายออกแทนที่ด้วยวัสดุหินคลุกผสมซีเมนต์หนา 20
ซม. ทำชั้นรองผิวทางหนา 5 ซม. และชั้นผิวทางหนา 5 ซม. ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,751,100.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาทีต กิจเฮาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกนนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ปิยะราช แก้วศรีรัง กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานก่อสร้าง

อนุมัติ



(นายวาทีต กิจเฮาว์)

รือ.ขท.สกนนครที่ ๒ (ว) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.สกนนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน)

ปิยะราช แก้วศรีรัง

24 ตุลาคม 2568 14:13:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - หนองแวง ตอน 1 ระหว่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.53+730 - กม.55+485 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,795 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 15 CM. THICK	ลบ.ม.	1,424.000	115.40	164,329.60	1.3248	152.88	217,703.85
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.222 ที่ กม.29+745 หมวดทางหลวงวานรนิวาส)	ตร.ม.	9,495.000	18.53	175,942.35	1.3248	24.54	233,088.42
3	3. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,899.000	1,277.79	2,426,523.21	1.3248	1,692.81	3,214,657.94
4	4. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,495.000	11.57	109,857.15	1.3248	15.32	145,538.75
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	9,495.000	32.02	304,029.90	1.3248	42.42	402,778.81
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	15,795.000	12.90	203,755.50	1.3248	17.08	269,935.28
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	30.000	2,452.78	73,583.40	1.3248	3,249.44	97,483.28
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	9,495.000	296.55	2,815,742.25	1.3248	392.86	3,730,295.33

ปิยะราช แก้วศรีรัมย์

24 ตุลาคม 2568 14:13:21

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - ทองแดง ตอน 1 ระหว่าง

กม.53+730 - กม.55+485 LT, RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,795 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	15,795.000	292.90	4,626,355.50	1.3248	388.03	6,128,995.76
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	222.000	301.18	66,861.96	1.3248	399.00	88,578.72
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	526.000	301.18	158,420.68	1.3248	399.00	209,875.71
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างกรก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	ชุด	1.000	9,184.90	9,184.90	1.3248	12,168.15	12,168.15
							รวมราคากลาง	14,751,100.00

ปิยะราช แก้วศรีรุ่ง

24 ตุลาคม 2568 14:13:21

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน โคกสี - หนองแวง ตอน 1 ระหว่าง กม.53+730 - กม.55+485 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,795 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



(วาฑิต กิจเชาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปิยะราช แก้วศรีริง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะราช แก้วศรีริง

24 ตุลาคม 2568