

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข ๓๗๐๑ ตอน บางควาย - เขาดิน ระหว่าง กม. ๓๘ + ๖๐๐ - กม. ๔๑ + ๑๑๕ ปริมาณงาน ๑
แห่ง

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๓๑.. ตุลาคม ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ๓๑,๔๔๐,๙๗๗.๓๕..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	วพ.ทล.๑๔	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณโท	วว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล	วก.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย	วบ.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๕ ...นายอภิภู พุ่มพวง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายวีรตรา จันทรวงูร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและได้ติดตั้ง กิจการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาคีน ระหว่าง กม.38+600 - กม.41+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	14,650.000	SQ.M.	19.84	290,656.00
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	14.000	M.	79.37	1,111.18
3	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM.DEEP	14,650.000	SQ.M.	13.63	199,679.50
4	CLEARING AND GRUBBING	12,400.000	SQ.M.	2.14	26,536.00
5	EARTH EXCAVATION	6,000.000	CU.M.	73.50	441,000.00
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	2,890.000	CU.M.	80.85	233,656.50
7	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	520.000	CU.M.	738.82	384,186.40
8	SAND EMBANKMENT	4,630.000	CU.M.	481.99	2,231,613.70
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	2,050.000	CU.M.	734.98	1,506,709.00
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	2,000.000	CU.M.	791.89	1,583,780.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สพล.14/พ.2/747/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ บ่อมะขิงพิมพ์)
 วม.พล.14
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณโต)
 วม.พล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายปรัชญา อิศรมงคล)
 วม.พล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายกรณ์ วัฒนชัย)
 วม.พล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายอภิภู พุ่มพวง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน บางควาย - เขาคันทิ้ง ระหว่าง กม.38+600 - กม.41+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	CRUSHED ROCK LEVELLING	740.000	CU.M.	791.89	585,998.60
12	PRIME COAT	22,760.000	SQ.M.	42.26	961,837.60
13	TACK COAT	23,190.000	SQ.M.	18.72	434,116.80
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	22,760.000	SQ.M.	335.50	7,635,980.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	22,760.000	SQ.M.	399.38	9,089,888.80
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	48.000	TON	2,795.92	134,204.16
17	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. (CLASS 2)	13.000	M.	5,383.20	69,981.60
18	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERT SIZE 1 - [1.20 x 1.20] M.	6.000	M.	15,096.98	90,581.88
19	SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	3.000	SQ.M.	4,624.52	13,873.56
20	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	24.000	M.	539.91	12,957.84

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/747/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิมพ์) (นายสุทัศน์ คุณโต) (นายปริญญา วัฒนชัย)
 วม.พล.14 วว.พล.14 วบ.พล.14
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 (นายอภิภู พุ่มพวง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

