

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บางควาย -
เขาดิน ระหว่าง กม. ๓๘ + ๖๐๐ - กม. ๓๙ + ๖๐๐ และ กม. ๔๕+๐๐๐ - กม. ๔๖+๔๐๐ ปริมาณงาน
๑ แห่ง

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๓๑.. ตุลาคม ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ๒๗,๗๐๒,๘๔๘.๙๓..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ วพ.ทล.๑๔ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณโท วว.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล วก.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย วบ.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๕ ...นายอภิภู พุ่มพวง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายวีร์ตรา จันทวรังกูร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการแทน


ผส.ทล.๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตอิฐดินเผาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาค้อ ระยะทาง กม.38+600 - กม.39+600 และ กม.45+000 - กม.46+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	12,460.000	SQ.M.	19.65	244,839.00
2	CLEARING AND GRUBBING	16,000.000	SQ.M.	2.16	34,560.00
3	EARTH EXCAVATION	2,250.000	CU.M.	74.09	166,702.50
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	500.000	CU.M.	81.50	40,750.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	1,700.000	CU.M.	726.53	1,235,101.00
6	SAND EMBANKMENT	2,600.000	CU.M.	473.86	1,232,036.00
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,845.000	CU.M.	740.87	1,366,905.15
8	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	1,885.000	CU.M.	785.84	1,481,308.40
9	CRUSHED ROCK LEVELLING	640.000	CU.M.	785.84	502,937.60
10	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	12,460.000	CU.M.	17.77	221,414.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/748/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ ป้อมเสียงพิณ) ว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโต) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายปริญญา อิศวมงคล) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายกรณ วัฒนชัย) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายอภิภู พุ่มพวง) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
--	---	--	---	--

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาคีน ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+600 และ กม.45+000 - กม.46+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	20,300.000	SQ.M.	42.58	864,374.00
12	TACK COAT	24,400.000	SQ.M.	18.87	460,428.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	20,300.000	SQ.M.	337.52	6,851,656.00
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40 - 50	24,400.000	SQ.M.	401.79	9,803,676.00
15	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	20.000	TON	2,778.15	55,563.00
16	SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	6.000	SQ.M.	4,661.58	27,969.48
17	R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	24.000	M.	636.03	15,264.72
18	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL	12.000	M.	94.77	1,137.24
19	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	37.000	EACH	26,492.78	980,232.86
20	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF	32.000	EACH	44,812.55	1,434,001.60

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/748/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ บ่อมเที่ยงพิมพ์)	(นายสุทัศน์ คุณโต)	(นายประจัญหา อีทวงมตล)
ว.พ.ล.14	ว.พ.ล.14	ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		(นายกรณ วัฒนชัย)
		ว.พ.ล.14
		กรรมการ
		(นายอภิภู พุ่มพวง)
		วิศวกรโยธาชำนาญการ
		กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน บางควาย - เขาคิน ระหว่าง กม.38+600 - กม.39+600 และ กม.45+000 - กม.46+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
21	THERMOPLASTIC PAINT	1,170.000	SQ.M.	349.92	409,406.40
22	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้า สำหรับจ่ายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	255,217.22	255,217.22
23	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	17,368.56	17,368.56
รวมทั้งสิ้น 23 รายการ					27,702,848.93

เป็นเงิน ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2748/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
		
(นายวราเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ) ว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ	(นายปรัชญา อิศวมงคล) ว.พ.ล.14 กรรมการ	(นายอภิภู พุ่มพวง) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระตรา จันทนวรารากร)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการกรมการแทน
ผ.ล.ทล.๑๔