

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ียงฮ้อ - แม่ตึบ ระหว่าง กม.5+650 - กม.7+620 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ียงฮ้อ - แม่ตึบ ระหว่าง กม.5+650 - กม.7+620 LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพ่ง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,937,663.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ดีต้อ่ำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.แพ่ง (ว) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.แพ่ง (ป)

7.2 เอม สุวรรณแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นพดล ชันคำนันตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ียงซ้อ - แม่ตึบ ระหว่าง กม.5+650 - กม.7+620 L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเพชร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,880,000	14.55	114,654.00	1.2998	18.91	149,027.26
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	788,000	46.41	36,571.08	1.2998	60.32	47,535.08
3	3. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (หลาย)	ลบ.ม.	1,103,000	307.43	339,095.29	1.2998	399.59	440,756.05
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 0.20 M. THICK	ตร.ม.	7,880,000	93.15	734,022.00	1.2998	121.07	954,081.79
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	7,880,000	31.75	250,190.00	1.2998	41.26	325,196.96
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	21,880,000	14.03	306,976.40	1.2998	18.23	399,007.92
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	50,000	2,648.37	132,418.50	1.2998	3,442.35	172,117.56
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	7,880,000	313.01	2,466,518.80	1.2998	406.85	3,205,981.13
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	21,880,000	313.85	6,867,038.00	1.2998	407.94	8,925,775.99
10	10. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	776,000	306.50	237,844.00	1.2998	398.38	309,149.63
11	11. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONTRUCTION	L.S	1,000	6,950.35	6,950.35	1.2998	9,034.06	9,034.06

บรรณกิจ ตีตอ้า

31 ตุลาคม 2568 11:31:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทิวศราคาร่างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่เตี๊ยม ระหว่าง กม.5+650 - กม.7+620 L.T. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,937,663.43
-------------	---------------



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ปางฮ้อย - แม่ต๋ับ ระหว่าง กม.5+650 - กม.7+620 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพ่ง/กรมทางหลวง

  
( เอม สุวรรณแสง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นพดล ชันคำนันทะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

  
(นาย กฤติเดช ศรีสงค์)  
ผอ. ขท. แพร่

  
(นาย สฤษดิ์ชัย วนานวาทพงษ์)  
ผอ. ทล. ๒

- ออมสิน  
- ต้าเงินกรมทมาจร. เชียงใหม่