

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110

โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070

(สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงบริเวณทางแยกและเปลี่ยนเป็นผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบระบายน้ำ

และตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,944,563.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 วศิณ บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	22					
ตอน	หนองหาน - บ้านยา					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	วัสดุคัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	45.00	10.00	37.19	0.00	0.00	82.19	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	55.00	15.00	54.89	0.00	0.00	109.89	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	319.00	115.00	255.39	0.00	0.00	574.39	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	ดินถม	ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	2,336.45	38.00	60.69	50.00	0.00	2,447.14	ก.ย. 2568	
6	ยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,800.00	575.00	913.16	35.00	0.00	29,748.16	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
7	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-	ตัน	26,500.00	575.00	913.16	25.00	0.00	27,438.16	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดานทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	22					
ตอน	หนองหาน - บ้านยา					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	2บรรจุBULK	ตัน	26,500.00	575.00	913.16	25.00	0.00	27,438.16	ก.ย. 2568	
8	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,486.67	575.00	913.16	25.00	0.00	30,424.83	ก.ย. 2568	
9	หินคลุก	ลบ.ม.	150.00	115.00	255.39	0.00	0.00	405.39	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
10	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	115.00	255.39	0.00	0.00	491.39	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง)	ลบ.ม.	238.00	115.00	255.39	0.00	0.00	493.39	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
12	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	364.49	38.00	84.97	0.00	0.00	449.46	ก.ย. 2568	
13	ลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	มี.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	22					
ตอน	หนองหาน - บ้านยา					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	ก.ย. 2568	
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	ก.ย. 2568	
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.00	ก.ย. 2568	
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	ก.ย. 2568	
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)	ตัน	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	22					
ตอน	หนองหาน - บ้านยา					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
18	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	ก.ย. 2568	
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	ก.ย. 2568	
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	ก.ย. 2568	
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	ก.ย. 2568	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	22					
ตอน	หนองหาน - บ้านยา					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
23	ไม้กระบอกไม้ไผ่ขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	476.64	0.00	0.00	0.00	0.00	476.64	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
24	ไม้ค้ำยัน	ทอน	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ต.ค. 2568	
25	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว	กก.	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	51.41	ก.ย. 2568	
26	ไม้ยางไม้ไผ่ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	467.29	มิ.ย. 2568	
27	GEOTEXTILEชนิดNONWOVENน้ำหนัก200G/SQ.M.	ตร.ม.	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน ทนงทาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกทนงทานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (ทนงทาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK	SQ.M.	8,035.000	18.40	147,844.00	1.3018	23.95	192,463.31
2	2. RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING TRAFFIC SIGN	SET	1.000	37,844.00	37,844.00	1.3018	49,265.31	49,265.31
3	3. ขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม กองเก็บตามที่กำหนด	CU.M.	2,812.000	49.50	139,194.00	1.3018	64.43	181,202.74
4	4. CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	4,375.000	3.70	16,187.50	1.3018	4.81	21,072.88
5	5. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	890.000	51.00	45,390.00	1.3018	66.39	59,088.70
6	6. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	120.000	448.50	53,820.00	1.3018	583.85	70,062.87
7	7. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	485.000	329.50	159,807.50	1.3018	428.94	208,037.40
8	8. EARTH EXCAVATION	CU.M.	600.000	46.40	27,840.00	1.3018	60.40	36,242.11
9	9. EARTH EMBANKMENT	CU.M.	2,520.000	164.50	414,540.00	1.3018	214.14	539,648.17
10	10. EARTH FILL VERGE	CU.M.	50.000	138.20	6,910.00	1.3018	179.90	8,995.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหนาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหนานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหนาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. SELECTED MATERIAL A	CU.M.	140.000	238.50	33,390.00	1.3018	310.47	43,467.10
12	12. SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	405.000	470.30	190,471.50	1.3018	612.23	247,955.79
13	13. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	135.000	924.50	124,807.50	1.3018	1,203.51	162,474.40
14	14. PRIME COAT	SQ.M.	612.000	31.50	19,278.00	1.3018	41.00	25,096.10
15	15. TACK COAT	SQ.M.	3,638.000	15.40	56,025.20	1.3018	20.04	72,933.60
16	16. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60/70)	TON	40.000	2,301.00	92,040.00	1.3018	2,995.44	119,817.67
17	17. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	612.000	278.00	170,136.00	1.3018	361.90	221,483.04
18	18. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	3,638.000	278.20	1,012,091.60	1.3018	362.16	1,317,540.84
19	19. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	7,290.000	940.50	6,856,245.00	1.3018	1,224.34	8,925,459.74
20	20. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	730.000	664.00	484,720.00	1.3018	864.39	631,008.49
21	21. CONTRACTION JOINT	M.	749.000	380.50	284,994.50	1.3018	495.33	371,005.84

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหนาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 (สามแยกหนองหนานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหนาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. LONGITUDINAL JOINT	M.	2,569.000	124.20	319,069.80	1.3018	161.68	415,365.06
23	23. DUMMY JOINT	M.	278.000	58.50	16,263.00	1.3018	76.15	21,171.17
24	24. EDGE JOINT	M.	55.000	58.50	3,217.50	1.3018	76.15	4,188.54
25	25. SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	963.000	280.20	269,832.60	1.3018	364.76	351,268.07
26	26. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING SINGLE BRACKET	EACH	8.000	18,699.10	149,592.80	1.3018	24,342.48	194,739.90
27	27. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	400.000	305.50	122,200.00	1.3018	397.69	159,079.96
28	28. งานจัดการเครื่องหมายการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS	1.000	226,171.16	226,171.16	1.3018	294,429.61	294,429.61
รวมราคากลาง								14,944,563.84

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองทาน - บ้านยา ระหว่าง
กม.36+070 (สามแยกหนองทานฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองทาน)/กรมทางหลวง



(เตชินท์ ประทุมวัตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วศิน บุญทองโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมเกียรติ นาคเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยุทธนา จันทรัมย์)

ผอ.ชท.อุดรธานีที่ ๒ (หนองทาน)

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๙