

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและ  
โลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน นายายอาม - บ้านสัว ระหว่าง กม. ๓๐๔+๓๐๗ - กม. ๓๐๔+๘๐๗  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ..... ๓๔,๗๓๖,๕๙๙.๒๖..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ	วพ.ทล.๑๔	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณโต	วท.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล	วท.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย	วบ.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๕ ...นางสาววชิรดา ชวัญถาวร	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายวีระตรา จันทนวางกูร)

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.๑๔

**ราคาากลาง**

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนากองกลางเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านลี้ ะหว่าง กม. 304+307 - กม. 304+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 10 CM. THICK ,	15,390.000	SQ.M.	20.55	316,264.50
2	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE	4,700.000	CU.M.	81.82	384,554.00
3	CLEARING AND GRUBBING	4,440.000	SQ.M.	4.77	21,178.80
4	EARTH EXCAVATION	1,965.000	CU.M.	51.39	100,981.35
5	EARTH EMBANKMENT	950.000	CU.M.	336.86	320,017.00
6	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	1,050.000	CU.M.	310.93	326,476.50
7	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	1,835.000	CU.M.	766.93	1,407,316.55
8	SELECTED MATERIAL A	590.000	CU.M.	461.11	283,854.90
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	445.000	CU.M.	526.87	234,457.15
10	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	15,390.000	SQ.M.	14.38	221,308.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/76/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568 ✓

ลงชื่อ **ประยุทธ์ วัฒนศิริ** ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 (นายประยุทธ์ วัฒนศิริ) (นายสุทัศน์ คุณโช) (นายประยูร อีรัมย์ดล)  
 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14  
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

**ราคาากลาง**

งานจ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสีว ระหว่าง กม. 304+307 - กม. 304+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	TACK COAT	85.000	SQ.M.	19.17	1,629.45
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	10.000	TON	2,808.45	28,084.50
13	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK	18,360.000	SQ.M.	1,086.72	19,952,179.20
14	EXPANSION JOINT	37.000	M.	515.76	19,083.12
15	CONTRACTION JOINT	1,850.000	M.	472.29	873,736.50
16	LONGITUDINAL JOINT	4,445.000	M.	137.67	611,943.15
17	DUMMY JOINT	2,355.000	M.	58.14	136,919.70
18	EDGE JOINT	47.000	M.	58.14	2,732.58
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	153.000	M.	3,057.13	467,740.89
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 3	466.000	M.	2,278.81	1,061,925.46

คณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/76/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... **อรุณรัตน์ วัฒนชัย**..... ลงชื่อ..... **สมชาย วัฒนชัย**.....  
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ) (นายกรณ วัฒนชัย)  
 วม.พล.14 วม.พล.14  
 ประธานกรรมการ กรรมการ  
 (นางสาววิรดา ขวัญถาวร)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำกากรมผลิตกากรมทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านดิว ะหว่าง กม. 304+307 - กม. 304+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	10.000	M.	5,363.06	53,630.60
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	456.000	M.	4,658.47	2,124,262.32
23	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA.1.20 M. WITH R.C. COVER	34.000	EACH	25,564.42	869,190.28
24	R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA.0.80 M. WITH R.C. COVER	34.000	EACH	20,925.54	711,468.36
25	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT ( END WALL TYPE )	5.000	C.U.M.	3,551.06	17,755.30
26	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	40.000	M.	1,638.32	65,532.80
27	RETAINING WALL TYPE 1 B	240.000	M.	1,121.89	269,253.60
28	RETAINING WALL TYPE 2A	30.000	M.	4,506.25	135,187.50
29	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	1,410.000	M.	676.27	953,540.70
30	CONCRETE CURB	230.000	M.	249.62	57,412.60

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/761/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....  .....  
 (นายวรงค์ชัย ป้อมชียงพิม)  
 ว.พ.ล.14  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  .....  
 (นายสุทัศน์ คุณใจ)  
 ว.พ.ล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....  
 (นายกรณ์ จันทชัย)  
 ว.พ.ล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  .....  
 (นางสาวชिरตา ชวีญการ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการและเลขานุการ

**ราคาากลาง**

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  
 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นากายอาม - บ้านสี ะหว่าง กม. 304+307 - กม. 304+807 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	CONCRETE SIDEWALK 10 CM. THICK	2,820,000	SQ.M.	365.68	1,031,217.60
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	10,000	EACH	17,976.42	179,764.20
33	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.304+605 (3 PHASES) ระบบ FIXED TIME	1,000	L.S.	1,091,701.63	1,091,701.63
34	THERMOPLASTIC PAINT	950,000	SQ.M.	355.25	337,487.50
35	CURB MARKINGS	480,000	SQ.M.	105.69	50,731.20
36	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1,000	L.S.	16,079.57	16,079.57

รวมทั้งสิ้น 36 รายการ

เป็นเงิน สามสิบสี่แสนเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์ **เห็นชอบ**  
 34,736,599.26

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2761/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 (นายวิชาญ ป้อมเที่ยงพิณ) (นายสุทัศน์ คุณโต)  
 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14  
 ประธานกรรมการ กรรมการ  
  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 (นายวีระตรา จันทนวงกูร) (นายกรณ วัฒนชัย)  
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการกรมขนส่ง (นางสาวชรีตา ขวัญถาวร)  
 ผ.ส.ทล.๑๕ ผ.ส.๑๕  
 ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการและเลขานุการ