

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+960 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (20,470 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+960 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 3 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,654,822.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

เห็นชอบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปันณทัต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 ศิริพร ศรีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด

- บัญทออง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+960 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (20,470 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	50.000	533.16	26,658.00	1.3032	694.81	34,740.70
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	20,470.000	205.88	4,214,363.60	1.3032	268.30	5,492,158.64
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,455.000	128.57	315,639.35	1.3032	167.55	411,341.20
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	20,470.000	34.08	697,617.60	1.3032	44.41	909,135.25
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	20,470.000	15.04	307,868.80	1.3032	19.60	401,214.62
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	20,470.000	269.19	5,510,319.30	1.3032	350.80	7,181,048.11
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	585.000	282.01	164,975.85	1.3032	367.51	214,996.52
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	7,817.34	7,817.34	1.3032	10,187.55	10,187.55
							รวมราคากลาง	14,654,822.59

จารุพัฒน์ คงวิญญู

03 พฤศจิกายน 2568 15:06:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด
- บ่อทอง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+960 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (20,470 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



จารุพัฒน์ คงวิญญู

03 พฤศจิกายน 2568 15:06:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+960 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (20,470 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

(ปันณทัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริพร ศรีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จารุพัฒน์ คงวิญญู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ

(นายวีระตรา จันทนวางกูร)
ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑

จารุพัฒน์ คงวิญญู

03 พฤศจิกายน 2568