

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ตอน 2 ระหว่าง กม.2+605 - กม.4+281 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,826 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ตอน 2 ระหว่าง กม.2+605 - กม.4+281 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,640,993.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปารมี ม่วงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 นฤบดีนทร์ พรหมมิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ทัดเทพ เวทประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม่งที่ถาวร งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นักกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ตอน 2 ระหว่าง กม.2+605 -

กม.๑+281 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,826 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	20,826 000	209.04	4,353,467.04	1.3032	272.42	5,673,436.24
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,499 000	128.65	321,496.35	1.3032	167.65	418,974.04
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	41,652 000	15.04	626,446.08	1.3032	19.60	816,384.53
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	20,826 000	274.77	5,722,360.02	1.3032	358.08	7,457,379.57
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	720 000	283.13	203,853.60	1.3032	368.97	265,662.01
6	6. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1 000	7,025.25	7,025.25	1.3032	9,155.30	9,155.30
รวมราคากลาง								14,640,993.69

ปารมี ม่วงศรี

30 ตุลาคม 2568 11:43:55

