

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘
 รหัสงาน ๒๐๕๑๐ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน ๒๐๕๑๐
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ.สุรินทร์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)
 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,231,547.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

อนุมัติ



(นายประลองยุทธ์ กลีวงศ์)
 ผล.ชท.สุรินทร์

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ สิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 พิพัฒน์พล พะนิรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 บัณฑิตวิญญู ไชติวิญญูวานิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัณฑิตวิญญู ไชติวิญญูวานิชกุล

24 ตุลาคม 2568 15:12:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.000	LS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	579.60	579.60	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	1.290	ลบ.ม.	341.45	440.47	104.00	134.16	574.63	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,334.20	1,374.22	426.00	438.78	1,813.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	191.840	ตร.ม.	154.70	29,677.64	139.00	26,665.76	56,343.40	
	- ไม่แบบ	57.550	ตร.ม.	37.85	2,178.26	0.00	0.00	2,178.26	
	- ไม่เคร่า	47.960	กก.	79.44	3,809.94	0.00	0.00	3,809.94	
	- ตะปู	241.810	กก.	21.85	5,283.54	6.40	1,063.96	6,347.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	858.380	กก.	21.53	18,480.92	4.40	3,776.87	22,257.79	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,137.000	กก.	21.15	24,047.55	3.60	4,093.20	28,140.75	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-12 มม.	612.980	กก.	21.12	12,946.13	3.60	2,206.73	15,152.86	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	85.510	กก.	38.94	3,329.75	0.00	0.00	3,329.75	
	- ลวดผูกเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	65,900	ตร.ม.	23.54	1,551.28	5.00	329.50	1,880.78	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	14,530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	29,180	ลบ.ม.	1,467.18	42,812.31	579.00	16,895.22	59,707.53	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	65,900	ตร.ม.	270.11	17,800.24	25.00	1,647.50	19,447.74	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3,040	ลบ.ม.	341.45	1,038.00	104.00	316.16	1,354.16	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	56,120	กก.	19.71	1,106.12	10.00	561.20	1,667.32	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36,080	กก.	27.50	992.20	10.00	360.80	1,353.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974,070	กก.	20.81	20,270.39	10.00	9,740.70	30,011.09	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26,330	กก.	20.82	548.19	10.00	263.30	811.49	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10,280	กก.	24.60	252.88	10.00	102.80	355.68	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4,840	กก.	22.16	107.25	10.00	48.40	155.65	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30,140	กก.	60.00	1,808.40	10.00	301.40	2,109.80	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2,830	กก.	60.00	169.80	10.00	28.30	198.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	42.32	1,523.52	13.00	468.00	1,991.52	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.100	ตร.ม.	10.10	1,283.71	35.00	4,448.50	5,732.21	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	149.50	17,342.00	25.00	2,900.00	20,242.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			4,674.53	210,792.23	11,724.00	87,443.49	298,235.72	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ กระเบื้องเพรชสีดี	885.000	แผ่น	29.89	26,452.65	6.73	5,956.05	32,408.70	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	64.47	193.41	25.52	76.56	269.97	
	- ครอบสันตะเฆ	65.000	แผ่น	64.47	4,190.55	25.52	1,658.80	5,849.35	
	- ครอบปิดชายตะเฆ	4.000	แผ่น	93.23	372.92	25.52	102.08	475.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	72.89	145.78	25.52	51.04	196.82	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	24.96	2,007.78	20.00	1,608.80	3,616.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจึงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	90.89	3,108.43	45.00	1,539.00	4,647.43	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x6.00 ม.	1.000	แผ่น	2,778.25	2,778.25	833.00	833.00	3,611.25	
	- ผ้าพาดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	256.02	15,514.81	75.00	4,545.00	20,059.81	
	- ผ้าพาดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	28.210	ตร.ม.	281.06	7,928.70	75.00	2,115.75	10,044.45	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	192.45	6,602.95	75.00	2,573.25	9,176.20	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายน้ำอากาศชนิดใ้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	188.800	ม.	61.45	11,601.76	46.00	8,684.80	20,286.56	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	210.210	ตร.ม.	294.34	61,873.21	94.00	19,759.74	81,632.95	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	400.650	ตร.ม.	37.39	14,980.30	87.00	34,856.55	49,836.85	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		46.680	ตร.ม.	258.34	12,059.31	166.00	7,748.88	19,808.19	
	- กระจกเบื้องผนังด้านนอกเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	61.450	ตร.ม.	478.69	29,415.50	222.00	13,641.90	43,057.40	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	14.760	ตร.ม.	367.96	5,431.08	158.00	2,332.08	7,763.16	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดก้านสั้น (Matt Surface)	28.470	ตร.ม.	367.96	10,475.82	158.00	4,498.26	14,974.08	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดก้านสั้น	3.000	ชุด	3,012.13	9,036.39	275.00	825.00	9,861.39	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,638.30	2,638.30	275.00	275.00	2,913.30	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,245.78	4,491.56	275.00	550.00	5,041.56	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.000	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,642.00	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00	
4.000	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,767.50	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00	
1.000	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00	
2.000	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	972.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
4.000	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,476.00	14,904.00	0.00	0.00	14,904.00	
2.000	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,535.00	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00	
1.000	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.000	ชุต	1,863.00	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00			
26.400	ชุต	56.07	1,480.24	55.00	1,452.00	2,932.24			
2.000	ชุต	2,420.56	4,841.12	450.00	900.00	5,741.12			
2.000	ชุต	335.51	671.02	70.00	140.00	811.02			
1.000	ชุต	644.85	644.85	450.00	450.00	1,094.85			
1.000	ชุต	551.40	551.40	450.00	450.00	1,001.40			
2.000	ชุต	204.67	409.34	103.00	206.00	615.34			
2.000	ชุต	129.90	259.80	0.00	0.00	259.80			
2.000	ชุต	185.98	371.96	0.00	0.00	371.96			
2.000	ชุต	79.43	158.86	0.00	0.00	158.86			
6.000	ชุต	182.24	1,093.44	35.00	210.00	1,303.44			
2.000	ชุต	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษพิชู่	2,000	ชุด	269.15	538.30	70.00	140.00	678.30	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5,000	ชุด	157.94	789.70	75.00	375.00	1,164.70	
	- กระดาษยางใยรปสี ขนาด 80 x 100 ซม.	1,000	ชุด	840.18	840.18	70.00	70.00	910.18	
	- กระดาษกรองจากสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	1,000	ชุด	260.74	260.74	70.00	70.00	330.74	
	- ครอบชั้นวางของ	2,000	ชุด	279.43	558.86	70.00	140.00	698.86	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2,000	ชุด	120.56	241.12	70.00	140.00	381.12	
	- ที่ใส่ส้วม	2,000	ชุด	165.98	371.96	70.00	140.00	511.96	
	- ราวแขวนผ้า	2,000	ชุด	7.20	14.40	35.00	68.29	82.69	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195,120	ตร.ม.	5.39	1,064.86	35.00	9,296.00	10,727.58	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265,600	ตร.ม.	470.42	2,352.10	125.00	625.00	2,977.10	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5,000	แผ่น	282.19	1,975.33	125.00	875.00	2,850.33	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	7,000	แผ่น						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน				
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22,290	กก.	25.00	557.25	161.00	3,588.69	4,145.94	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11,470	กก.	23.16	265.64	161.00	1,846.67	2,112.31	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67,500	กก.	23.21	1,566.67	161.00	10,867.50	12,434.17	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10,840	ม.	120.33	1,304.37	161.00	1,745.24	3,049.61	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22,800	ม.	2.31	52.66	161.00	3,670.80	3,723.46	
	- เหล็กสแตนเลสสี่เหลี่ยม	4,720	ตร.ม.	26.65	125.78	35.00	165.20	290.98	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา			46,558.19	313,068.73	6,280.81	158,673.84	471,742.57	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม									
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 3/4"	8,000	เส้น	59.81	478.48	120.00	960.00	1,438.48	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 3/4"	5,000	เส้น	59.81	299.05	120.00	600.00	899.05	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 1/2"	4,000	เส้น	49.53	198.12	120.00	480.00	678.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รายการ	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้อต่อ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	8.000	ตัว	35.05	280.40	35.00	280.00	560.40	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 3/4"	2.000	ตัว	25.70	51.40	35.00	70.00	121.40	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1/2"	9.900	ตัว	182.24	1,640.16	35.00	315.00	1,955.16	
	- Stop Valve Dia.1/2"	3.000	ตัว	107.47	322.41	50.00	150.00	472.41	
	- กอกลสนาม Dia.1/2"	2.000	ตัว	116.82	233.64	25.00	50.00	283.64	
	- กอกลางพื้น Dia.1/2"	1.000	ชุด	5,037.38	5,037.38	600.00	600.00	5,637.38	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,532.71	4,532.71	0.00	0.00	4,532.71	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	3.000	เส้น	881.31	2,643.93	400.00	1,200.00	3,843.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ขึ้น 13.5 Dia. 4"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 2"	34,000	เส้น	238.32	8,102.88	160.00	5,440.00	13,542.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 1"	7,000	เส้น	107.48	752.36	120.00	840.00	1,592.36	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่น ๆ (Accessories)	1,000	LS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	51,000	ม.	230.00	7,130.00	69.00	2,139.00	9,269.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6,000	บ่อ	1,584.11	9,504.66	475.00	2,850.00	12,354.66	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	2,000	บ่อ	2,724.29	5,448.58	817.00	1,634.00	7,082.58	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1,000	บ่อ	3,168.00	3,168.00	300.00	300.00	3,468.00	
	- ถังคักไขมันชนิดฝังใต้ดินขนาด 60 ลิตร	1,000	ชุด	5,470.09	5,470.09	1,800.00	1,800.00	7,270.09	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ตัน	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	3,550	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	596.40	596.40	
	- งานดินบด								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		.110	ลบ.ม.	341.05	37.55	0.00	0.00	37.55	
	- ทราหยาบขบอัดแน่น	.370	ลบ.ม.	1,467.19	542.86	579.00	214.23	757.09	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.390	กบ.	21.85	117.77	4.40	23.72	141.49	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	15.380	กก.	21.55	331.13	4.40	67.67	398.80	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	1.000	ชุด	1,775.70	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม.หนา 3.2 มม.	490	ตร.ม.	294.34	138.33	94.00	44.18	182.51	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)			32,915.68	63,771.59	6,260.80	21,174.20	84,945.79	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,980.37	4,980.37	900.00	900.00	5,880.37	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	119.63	598.15	0.00	0.00	598.15	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเทศ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1,000	ชุด	101.86	101.86	0.00	0.00	101.86	
	- Grounding System	1,000	L.S	799.06	799.06	239.72	239.72	1,038.78	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44,000	เมตร	164.60	7,242.40	30.00	1,320.00	8,562.40	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11,000	เมตร	48.81	536.91	16.00	176.00	712.91	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248,000	เมตร	11.68	2,896.64	7.00	1,736.00	4,632.64	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360,000	เมตร	7.74	2,786.40	5.00	1,800.00	4,586.40	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80,000	เมตร	12.14	971.20	20.00	1,600.00	2,571.20	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	ประเภท	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27	4,000	ชุด	129.91	519.64	165.00	660.00	1,179.64	
	W220V AC Warm White.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5,000	ชุด	326.16	1,630.80	115.00	575.00	2,205.80	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32,000	ชุด	138.31	4,425.92	115.00	3,680.00	8,105.92	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1,000	ชุด	374.90	374.90	115.00	115.00	489.90	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	18,000	ชุด	23.36	420.48	80.00	1,440.00	1,860.48	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสลิตช่องทางเดียว พร้อมฝา	2,000	จุด	35.51	71.02	90.00	180.00	251.02	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสลิตช่องทาง พร้อมฝา	38,000	จุด	88.78	3,373.64	90.00	3,420.00	6,793.64	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	4,000	จุด	368.21	1,472.84	115.00	460.00	1,932.84	
	- ปลั๊กไฟพ่วงคู่ แบบกันน้ำ	1,000	จุด	62.61	62.61	90.00	90.00	152.61	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1,000	จุด	35.51	35.51	90.00	90.00	125.51	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	266.35	266.35	90.00	90.00	356.35	
	- กริ่งเสียง	1,000	จุด	204.67	204.67	80.00	80.00	284.67	
	- สวิทซ์กริ่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สํารองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	915.89	915.89	150.00	150.00	1,065.89	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	746.72	746.72	200.00	200.00	946.72	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			18,082.41	44,032.13	2,802.72	19,001.72	63,033.85	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							917,957.93	