

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ -
กม.๑๖๒+๒๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง
กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 7,880,519.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

32

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองเมม - ภูเขาแมน ระหว่าง กม.157+600 - กม.158+750 และ กม.161+371 - กม.162+262

ภายในวงเงินงบประมาณ 8,000,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้

1 งาน TACK COAT	ปริมาณงาน	16,328.00 ตร.ม. ๑ ละ	16.96 บาท	เป็นเงิน	277,005.98 บาท
2 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ปริมาณงาน	80.00 ตัน ๑ ละ	3,587.87 บาท	เป็นเงิน	287,030.39 บาท
3 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ปริมาณงาน	16,328.00 ตร.ม. ๑ ละ	425.35 บาท	เป็นเงิน	6,945,235.43 บาท
4 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	929.00 ตร.ม. ๑ ละ	382.12 บาท	เป็นเงิน	354,995.81 บาท
5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		LS.		เป็นเงิน	16,251.56 บาท

รวม 5 รายการ รวมเป็นเงิน 7,880,519.17 บาท
(เงินเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)


ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย มูลป้อม) ร.ชท. พิษณุโลกที่ 1 (ว)


กรรมการ
(นายจตุรนต์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายกานวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)

ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาเมม - พญาแก้ว กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๖๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๖๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง



(จาตุรนต์ ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โจทย์ มูลป้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗/ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๖๑+๓๗๑ และ กม.๑๖๒+๒๖๒-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐				
สาย 117	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗/ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๖๑+๓๗๑ และ กม.๑๖๒+๒๖๒				
ตอน	คลองเมม - พญาแมน				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตปกครอง	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนขาย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินHotmix	ลบ.ม.	298.00	67.00	149.15	0.00	0.00	447.15	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ยางมะตอยกึ่งละเอียดชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,950.00	383.00	607.88	35.00	0.00	37,592.88	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยกึ่งละเอียดชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCFS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	383.00	607.88	25.00	0.00	26,932.88	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม- พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

1.1 งาน TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ 26,932.880 บาท/ตัน) /1,000	=	5.386 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแตกโค้ต)	=	7.170 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.386 + 7.170	=	12.556 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.556 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่คิดให้	=	12.55 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม- พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

1.2 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ความหนา 3.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 0.050 % = 0.0476 ตัน @ 37,592.880	=	1,789.421 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 447.150 บาท/ลบ.ม.	=	330.891 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	131.677
ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 0.800 (ตัวแปร) x 13.890 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,654.159 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,654.15 บาท/ตัน.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม- พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

1.3 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 0.050 % = 0.0476 ตัน @ 37,592.880	=	1,789.421 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 447.150 บาท/ลบ.ม.	=	330.891 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	98.710
ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,621.192 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,621.192 / 8.330	=	314.668 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน ที่กำหนดให้	=	314.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม- พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

1.4 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.700 (บาท/กก.)	= 244.200 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 58.700 (บาท/กก.)	= 23.480 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 295.680 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 282.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม- พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

1.5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเ

เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 70.000 วัน = 164,547.000 + = 12,022.175 บาท

20,938.000 * 70.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 12,022.17 บาท

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

2 ช่องจราจร คันคู่เดียวเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก	ขนาด(ม.)		พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม. (บาท)	ราคา / แผ่น (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
					ก.	ข.					
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.4)	แผ่น	4.00	32.80	0.9	2.4	2.160	3700	7,992.00	31,968.00	
2	ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.5)	แผ่น	4.00	16.00	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	11,988.00	
3	ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7)	แผ่น	4.00	16.00	0.6	1.8	1.080	3700	3,996.00	15,984.00	
4	ป้ายเตือนทางแคบ	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
5	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	4.00	16.00	0.8	0.9	0.720	3700	2,664.00	10,656.00	
6	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23)	แผ่น	1.00	4.00	0.8	1.2	0.960	3700	3,552.00	3,552.00	
7	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.25)	แผ่น	2.00	7.00	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	5,328.00	
8	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.26)	แผ่น	-	-	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	-	
9	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26)	แผ่น	4.00	16.40	0.9	1.8	1.620	3700	5,994.00	23,976.00	
10	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.2)	แผ่น	4.00	16.60	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	11,988.00	
11	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
12	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.8)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
13	ป้ายกำหนดความเร็ว	แผ่น	4.00	16.00	0.9	0.636	0.5724	3700	2,353.20	9,412.80	
14	ป้ายห้ามแซง (บ.4)	แผ่น	4.00	16.00	0.9	0.636	0.5724	3700	2,353.20	9,412.80	
15	ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)	แผ่น	2.00	8.20	0.9	0.636	0.5724	3700	2,353.20	4,706.40	
16	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
17	เสาป้าย ขนาด 3" x 3" x 2 มม.	ม	165.00		12.9	11.9	-	155	155.00	25,575.00	
รวม										164,547.00	บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	2	ชุด	๑		1,115.00 =	2,230.00	บาท
- โฟลทรายดิบ	6	ดวง	๑		1,538.00 =	9,228.00	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	๑		230.00 =	-	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	0	ชุด	๑		460.00 =	-	บาท
- สัญญาณธง	2	ชุด	๑		100.00 =	200.00	บาท
- Concrete Barrier	0	เมตร	๑		1,500.00 =	-	บาท
- Plastic Barrier	0	เมตร	๑		2,000.00 =	-	บาท
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	20	ชิ้น	๑		350.00 =	7,000.00	บาท
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W	6	ชุด	๑		380.00 =	2,280.00	บาท
					รวม	20,938.00	บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา	70	วัน	=	164547 + 20938 * 70 / 1,080	=	12,022.17	บาท	
- ค่าเช่ารถสำหรับขนย้ายอุปกรณ์	0	วัน	๑	920.00	=	-	บาท	
(คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)								
- ค่าเช่าหนักที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑	1,250.00	=	-	บาท	
(คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)								
รวมทั้งสิ้น							-	บาท
รวมทั้งสิ้น							12,022.17	บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน
ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโชคชัย มูลป้อม	รอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายจตุรนต์ เทพรังษี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายภานุวัตร ทองรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

วาระที่ ๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมน ระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ - กม.๑๖๒+๒๖๒ วงเงินงบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๘๐,๕๑๙.๑๗ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายโชคชัย มูลป้อม)

รอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)

กรรมการ

(นายจตุรนต์ เทพรังษี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายภานุวัตร ทองรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธีระพล เชลลศักดิ์)

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงรหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน คลองเมม - พญาแมนระหว่าง กม.๑๕๗+๖๐๐ - กม.๑๕๘+๗๕๐ และ กม.๑๖๑+๓๗๑ -
กม.๑๖๒+๒๖๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย มูลป้อม	ประธานกรรมการ รอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)		
๒	นายจตุรนต์ เทพรังษี	กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๓	นายภาณุวัตร ทองรัตน์	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน		