

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข
๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงเกาะแบ่งถนน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 4,923,373.18 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวง หมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๕๐ - กม.๖๕+๖๐๐

ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้

1	งาน CLEARING AND GRUBBING	ปริมาณงาน	1,730.00	ตร.ม. ๑ ละ	5.03 บาท เป็นเงิน	8,708.56 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION	ปริมาณงาน	420.00	ลบ.ม. ๑ ละ	67.57 บาท เป็นเงิน	28,381.93 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ปริมาณงาน	200.00	ลบ.ม. ๑ ละ	74.33 บาท เป็นเงิน	14,867.54 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT	ปริมาณงาน	2,300.00	ลบ.ม. ๑ ละ	256.84 บาท เป็นเงิน	590,752.22 บาท
5	งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ปริมาณงาน	60.00	ลบ.ม. ๑ ละ	472.47 บาท เป็นเงิน	28,348.46 บาท
6	งาน SELECTED MATERIAL " A"	ปริมาณงาน	690.00	ลบ.ม. ๑ ละ	508.14 บาท เป็นเงิน	350,621.25 บาท
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ปริมาณงาน	560.00	ลบ.ม. ๑ ละ	649.58 บาท เป็นเงิน	363,767.22 บาท
8	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ปริมาณงาน	360.00	ลบ.ม. ๑ ละ	1,297.98 บาท เป็นเงิน	467,274.60 บาท
9	งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)	ปริมาณงาน	1,580.00	ตร.ม. ๑ ละ	42.58 บาท เป็นเงิน	67,282.16 บาท
10	งาน TACK COAT	ปริมาณงาน	1,480.00	ตร.ม. ๑ ละ	13.40 บาท เป็นเงิน	19,833.36 บาท
11	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ปริมาณงาน	30.00	ตัน ๑ ละ	3,692.60 บาท เป็นเงิน	110,778.03 บาท
12	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ปริมาณงาน	1,480.00	ตร.ม. ๑ ละ	436.91 บาท เป็นเงิน	646,628.23 บาท
13	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ปริมาณงาน	1,390.00	ตร.ม. ๑ ละ	437.90 บาท เป็นเงิน	608,686.74 บาท
14	งาน BARRIER CURB	ปริมาณงาน	990.00	ม. ๑ ละ	264.15 บาท เป็นเงิน	261,513.13 บาท
15	งาน NON WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ปริมาณงาน	1,400.00	ตร.ม. ๑ ละ	82.31 บาท เป็นเงิน	115,234.35 บาท
16	งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ปริมาณงาน	750.00	ตร.ม. ๑ ละ	272.14 บาท เป็นเงิน	204,105.61 บาท
17	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	ปริมาณงาน	42.00	อัน ๑ ละ	179.58 บาท เป็นเงิน	7,542.61 บาท
18	งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ปริมาณงาน	26.00	ตัน ๑ ละ	26,467.68 บาท เป็นเงิน	688,159.78 บาท
19	งาน FLASHING SIGNALS	ปริมาณงาน	2.00	ตัน ๑ ละ	22,689.57 บาท เป็นเงิน	45,379.15 บาท
20	งาน CURB MARKING	ปริมาณงาน	150.00	ตร.ม. ๑ ละ	79.95 บาท เป็นเงิน	11,993.48 บาท
21	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ปริมาณงาน	700.00	ตร.ม. ๑ ละ	381.42 บาท เป็นเงิน	267,000.84 บาท

รวม 22/รายการ รวมเป็นเงิน 4,923,373.18 บาท
(เงินสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบสามบาทสิบแปดสตางค์)


ประธานกรรมการ
(นายไชยชัย มูลบ่อม) รอ.ขท. พิษณุโลกที่ 1 (ว)

กรรมการ
(นายจตุรนต์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ
(นายกานูต ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)

ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พิจิตร ๒ ระยะทาง กม.๖๕+๐๕๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พินิจเกล้า - พินิจเกล้า ตอน ๒ ระยะทาง กม.๖๕+๐๕๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,480,000	9.85	14,578.00	1.3605	13.40	19,833.36
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	30,000	2,714.15	81,424.50	1.3605	3,692.60	110,778.03
12	1.12 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,480,000	321.14	475,287.20	1.3605	436.91	646,628.23
13	1.13 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,390,000	321.87	447,399.30	1.3605	437.90	608,686.74
14	1.14 งาน BARRIER CURB	ม.	990,000	194.16	192,218.40	1.3605	264.15	261,513.13
15	1.15 งาน NON WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	1,400,000	60.50	84,700.00	1.3605	82.31	115,234.35
16	1.16 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK	ตร.ม.	750,000	200.03	150,022.50	1.3605	272.14	204,105.61
17	1.17 งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB	อัน	42,000	132.00	5,544.00	1.3605	179.58	7,542.61

ภาพูตรี ทองรัตน์

04 พฤศจิกายน 2568 08:51:14

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๔ ตอนหนองกุดลา - พิชญ์โลก ตอน ๒ รหัสวาง กม.๖๕+๐๕๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง


(ไซชัย มุส้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(จาตุรงค์ ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองญาติ -

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองญาติ - พิชญ์โลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐/ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐				
สาย 1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองญาติ - พิชญ์โลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -				
ตอน	กม.๖๕+๖๐๐				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิชญ์โลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%				เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งรวม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	40.00	5.00	21.92	0.00	0.00	61.92	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	12.00	28.06	0.00	0.00	303.06	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	วัสดุตัดเลือก ก*	ลบ.ม.	99.00	30.00	67.27	0.00	0.00	166.27	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	วัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	133.00	44.00	98.25	0.00	0.00	231.25	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	หินคลุก	ลบ.ม.	187.00	105.00	233.30	0.00	0.00	420.30	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
6	หินhotmix	ลบ.ม.	298.00	105.00	233.30	0.00	0.00	531.30	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา -

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐
สาย 1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐
ตอน	ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน 2
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก
เขตฝนตก	ปกติ
ราคาไม้โซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
7	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	410.00	105.00	233.30	0.00	0.00	643.30	ค.ศ. 2568	บันทึกสืบ
8	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนคุณภาพสูง 50 กก./ถุงตราที่ 100	ตัน	2,523.36	16.00	25.91	50.00	0.00	2,599.27	ก.ย. 2568	
9	ปูนแดง 299	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	
10	ไม้กระดานไม้กระดานไม้เสขนาด 1x8 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	

ภาณุวัตร ทองรัตน์

04 พฤศจิกายน 2568 08:51:30

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐				
สาย 1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -				
ตอน	กม.๖๕+๖๐๐				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตมณฑล	ปกติ	ราคามัมน้ำตาล	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00% เงินวงหน้จ่าย				
เงินประกันผลงานหัก	0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
10	4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	
11	ไม้ค้ำยัน	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
12	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดหมอนขนาด3นิ้ว	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	ก.ย. 2568	
13	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
14	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	220.00	12.00	28.06	0.00	0.00	248.06	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
15	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม	ตร.ม.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

ภาณุวัตร ทองรัตน์

04 พฤศจิกายน 2568 08:51:30

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า -

แบบสรุปรายชื่อวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า - พิชญ์โลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๖๐๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐				
สาย 1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๖๐๐ - กม.๖๕+๖๐๐				
ตอน	ท้องเกล้า - พิชญ์โลก ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิชญ์โลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%				เงินลงทุนจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานทำ	0.00%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
15	จัดรูปเหล็กคก.4.0มม.ขนาดตาราง0.25x0.25ม.ตราทีเอ็ม	ตร.ม.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	ก.ย. 2568	
16	สายส่งกำลังไฟฟ้าNY3แกนสามสายส่งกำลังไฟฟ้าNYชนิด3แกนแรงดัน450/750โวลต์ขนาด3x10.0ตร.ม.ยาว100ม.ตราบางกอกคเบิ้ล	ม้วน	21,511.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,511.44	ก.ย. 2568	
17	สายไฟฟ้า60227IEC01THWสายไฟฟ้า6027IEC01THWแรงดัน450/750โวลต์สาย	ม้วน	1,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.71	ก.ย. 2568	

ภาณุวัตร ทองรัตน์

04 พฤศจิกายน 2568 08:51:30

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า -

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๐๐ - กม.๒๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐
สาย 1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องเกล้า - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๕+๖๐๐ -
ตอน	กม.๒๕+๖๐๐ - พิชณุโลก ตอน 2
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก
เขตแดนตก	ปกติ
ราคาไม้มีโซลา	31.33
บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
17	ลมนแกนเดี่ยวยาว100เมตรขนาด1x2.5ตร.ม.ม.ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.71	ก.ย. 2568	
18	สายส่งกำลังไฟฟ้าNY4แกนคู่สายส่งกำลังไฟฟ้าNY4แกนคู่แรงดัน450/750โวลท์ขนาด2x2.5ตร.ม.ยาว100ม.ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	6,078.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.96	ก.ย. 2568	
19	สายส่งกำลังไฟฟ้าNY4แกนสายส่งกำลังไฟฟ้าNY4ชนิด4แกนแรงดัน450/750โวลท์ขนาด4x1.5ตร.ม.ยาว100ม.	ม้วน	6,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.12	ก.ย. 2568	

ภาณุวัตร ทองรัตน์

04 พฤศจิกายน 2568 08:51:30

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลตา -

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลตา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐			
สาย	1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลตา - ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐		
ตอน	ทองกุลตา - พิษณุโลก ตอน 2			
อยู่ในท้องถิ่นหวัด	พิษณุโลก	ปกติ	ราคามัมน้ำโหลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	6,693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.12	ก.ย. 2568	
20	สายส่งกำลังไฟฟ้าแรงดัน 15KV แกนคู่สายส่งกำลังไฟฟ้าแรงดัน 15KV แกนคู่แรงดัน 15KV/750 โวลท์ขนาด 2x6.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	11,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11,892.24	ก.ย. 2568	
21	สายไฟฟ้า 60227IEC53 สายกลมอ่อนแกนคู่ สายไฟฟ้า 60227IEC53 สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลท์ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	ม้วน	5,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.56	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา -

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐				
สาย	1065	งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -			
ตอน	ทองกุลลา - พิชณุโลก ตอน 2	กม.๖๕+๖๐๐			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตแดนตก	ปกติ	ราคามัมนั้โตะลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทางขาย			
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
21	ยาว100ม.ตราบงกอกเทเบิ้ล	ม้วน	5,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.56	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
22	ยางEAP	ตัน	29,286.67	353.00	560.18	25.00	0.00	29,871.85	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
23	ยางCRS-2	ตัน	26,300.00	353.00	560.18	25.00	0.00	26,885.18	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
24	ยางAC40-50(สูตรBULK)	ตัน	36,950.00	353.00	560.18	35.00	0.00	37,545.18	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
25	เหล็กเสริมทั่วไปผิวเรียบ9มม.	ตัน	20,800.00	353.00	560.18	80.00	4,400.00	25,840.18	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	151.985 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	292.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	Class E	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2599.27	818.77	600.43
2. ทราย 1.20 x 303.06	169.47	142.92
3. หิน 1.15 x 643.30	489.74	623.64
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	426.00
รวม	1,943.98	1,792.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง)	=	3.700 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.70 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.2 งาน EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2.000 กม.	=	14.060 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.420 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250 X 22.420	=	28.025 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	49.675 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน ที่คิดให้	=	49.67 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.3 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2.000 กม.	=	14.060 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	22.420 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250 X 22.420	=	28.025 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	49.675 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %		
ค่างานต้นทุน 49.675 x 1.10	=	54.642 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	54.64 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.4 งาน EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 40.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	= 21.920 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 83.900 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 83.900 X 1.600	= 134.240 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	= 8.160 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 46.390 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 188.790 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน ที่คิดให้	= 188.79 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.5 งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	220.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.000 กม.	=	28.060 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	248.060 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 248.060 X 1.40	=	347.284 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	347.284 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	347.28 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.6 งาน SELECTED MATERIAL " A"

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	99.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.000 กม.	=	67.270 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	198.650 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 198.650 x 1.60	=	317.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	373.500 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	373.50 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

· ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	133.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 44.000 กม.	=	98.250 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	263.630 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 263.630 X 1.60	=	421.808 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	477.468 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	477.46 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.8 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	187.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 105.000 กม.	=	233.300 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	420.300 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 420.300 X 1.50	=	630.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2% = 46 กก. @ 2,599.270 / 1000	=	119.566 บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.000 / 7,000.000 (ปริมาณงาน)	=	21.428 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าผสมวัสดุ หินคลุก)	=	47.470 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	88.100 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก)	=	47.040 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 630.450 + 119.566 + 21.428 + 47.470 + 88.100	=	954.054 บาท/ลบ.ม.
+ 47.040		
ค่างานต้นทุน	=	954.05 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.9 งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)

ค่างาน EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (29,871.850 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$	=	23.897 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานรายยางโพรหมโค้ต)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $23.897 + 7.410$	=	31.307 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.10 งาน TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.10 ลิตร @ (26,885.180 บาท/ตัน) /1,000	=	2.688 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานรดยางแตกโค้ด)	=	7.170 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 2.688 + 7.170	=	9.858 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	9.85 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.11 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ความหนา 3.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 0.050 % = 0.0476 ตัน @ 37,545.180	=	1,787.150 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 531.300 บาท/ลบ.ม.	=	393.162 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 0.800 (ตัวแปร) x 13.890 ตร.ม./ตัน)	=	131.677 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,714.159 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,714.15 บาท/ตัน.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุงลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุงลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.12 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 0.049 % = 0.0467 ตัน @ 37,545.180	=	1,753.359 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 531.300 บาท/ลบ.ม.	=	393.162 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	126.449 บาท/ตัน
ซม.บนผิวโพรมีโด้ท บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,675.140 บาท/ตัน
.ค่างานต้นทุน = 2,675.140 / 8.330	=	321.145 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	321.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุกา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุกา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.13 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 40-50) 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.0476 ตัน @ 37,545.180	= 1,787.150 บาท/ตัน
บาท/ตัน	
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 531.300 บาท/ลบ.ม.	= 393.162 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	= 98.710 บาท/ตัน
ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,681.192 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,681.192 / 8.330	= 321.871 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 321.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.14 งาน BARRIER CURB

BARRIER CURB สูง 0.20 เมตร (กรณีเจาะเสียบ)

คิดจากความยาว 10 เมตร

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 0.000 ลบ.ม. @ 112.000	= 0.000 บาท
คอนกรีต CLASS E 0.35 ลบ.ม. @ 1,943.980	= 680.393 บาท
เหล็กเสริม 2.664 กก. @ 25,840.180	= 68.838 บาท
ไม้แบบ (2) 4.07 ตร.ม. @ 292.985	= 1,192.449 บาท
ค่างานต้นทุนรวม	= 1,941.680 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 1,941.680 / 10	= 194.168 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	= 194.16 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.15 งาน NON WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)

น้ำหนักแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile Weight)	=	200.000 กรัม/ตร.ม. (g/SQ.M.)
ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)	=	55.000 บาท/ตร.ม.
ค่าวัสดุ Geotextile (10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	=	5.500 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	60.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.16 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง = 275.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 12.000 กม. = 28.060 บาท/ลบ.ม.

รวม = 303.060 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 303.060 X 1.40 X 90% = 381.855 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING = 381.855 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 4 ตร.ม.

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 4 ตร.ม. @ 10.000 บาท = 40.000 บาท

SAND BEDDING 0.20 ลบ.ม. @ 381.855 บาท = 76.371 บาท

WIRE MESH 4 mm. @0.25 M. 4 ตร.ม. @ 26.000 บาท = 104.000 บาท

CONCRETE CLASS E 0.280 ลบ.ม. @ 1,943.980 บาท = 544.314 บาท

ค่าตัด JOINT 4 ม. @ 8.860 = 35.440 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 800.125 บาท

ค่างานต้นทุน = 800.12 / 4 = 200.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.17 งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB

ค่า เป้าสะท้อนแสง	=	122.000 บาท / EACH
ค่าติดตั้ง	=	10.000 บาท / EACH
ค่างานต้นทุน	=	132.000 บาท / EACH
ค่างานต้นทุน	=	132.00 บาท / EACH

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุดลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุดลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.18 งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)

- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด 1 ต้น @ 0.000	=	0.000 บาท
0.000		
- โคมไฟฟ้า 250 W.HPSพร้อมอุปกรณ์ 1 โคม @ 5,990.000	=	5,990.000 บาท
- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1 ชุด @ 0.000	=	0.000 บาท
- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม. 1 ฐาน @ 3,660.000	=	3,660.000 บาท
- สายไฟฟ้า NYY 3 x 10 mm.2(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา) 32.000 ม. @ 21,511.440 (บาท/ม้วน) / 100	=	6,883.660 บาท
- สายไฟฟ้า IEC 01 1 x 2.5 mm2 (ใช้ของใหม่) 10.000 ม. @ 1,112.710 (บาท/ม้วน) / 100	=	111.271 บาท
- สายไฟฟ้า IEC 10 2 x 2.5 mm2 (ใช้ของใหม่) 10.000 ม. @ 5,614.560 (บาท/ม้วน) / 100	=	561.456 บาท
- ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีต ปิดทับ 32.000 ม. @ 43.000	=	1,376.000 บาท
- Ground Rod 1 ชุด @ 230.000	=	230.000 บาท
- ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า	=	500.000 บาท
- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 1.000 ชุด @ 0.000	=	142.000 บาท
รวมค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	=	19,454.387 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น	=	19,454.38 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.19 งาน FLASHING SIGNALS

ติดตั้งระบบ (ชนิดใช้ไฟฟ้า) ... ดวงโคมชนิด (หลอด LED.)

1 ชุดควบคุมไฟกระพริบ (Flashing Controller) 1.000 ชุด @ 500.000	= 500.000 บาท
2 เสาไฟแบบธรรมดา 1.000 ต้น @ 1,200.000	= 1,200.000 บาท
3 เสาไฟแบบสูง(Mast Arm)	
3.1) Single Mast Arm (กิ่งเดี่ยว) หรือ 0.000 ต้น @ 0.000	= 0.000 บาท
3.2) Double Mast Arm (กิ่งคู่) หรือ 0.000 ต้น @ 0.000	= 0.000 บาท
3.3) ชนิดแขนยาว 10.00 ม. 0.000 ต้น @ 0.000	= 0.000 บาท
4 หัวไฟสัญญาณแบบ 1 ดวงโคม ขนาด 1 - Dia. 300 mm. 1.000 ชุด @ 3,500.000	= 3,500.000 บาท
5 ท่อ RSC. Dia. 2 1/2 " พร้อมค้ำดันท่อตลอด 10.000 ม. @ 790.000	= 7,900.000 บาท
6 สายไฟฟ้า NYY 4 x 1.5 mm.2 10.000 ม. @ 6,693.120 (บาท/ม้วน) / 100	= 669.312 บาท
7 สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 mm.2 10.000 ม. @ 6,078.960 (บาท/ม้วน) / 100	= 607.896 บาท
8 ค่าชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้า 10.000 ม. @ 43.000	= 430.000 บาท
9 ค่า Ground Rod 1.000 ชุด @ 230.000	= 230.000 บาท
10 ค่าต่อ Meter,Safety Switch 1.000 ชุด @ 500.000	= 500.000 บาท
11 ค่าแรงติดตั้งต่อหัวไฟฟ้า 1.000 จุด @ 500.000	= 500.000 บาท
12 ค่าขนส่ง LS.	= 640.180 บาท
13 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง 0.000 ดวง @ 0.000	= 0.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 16,677.38 บาท/EACH.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.20 งาน CURB MARKING

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าสี 1 ตร.ม. @ 27.770 = 27.770 บาท

ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา 1 ตร.ม. @ 31.000 = 31.000 บาท

ค่างานต้นทุน = 58.77 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.21 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.650 (บาท/กก.)	=	243.900 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 58.650 (บาท/กก.)	=	23.460 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	295.360 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.36 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
 เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ -
 กม.๖๕+๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง
 ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.22 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเ
 เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 120.000 วัน = 80,405.300 + = 12,138.144 บาท

28,838.000 * 120.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 12,138.14 บาท

งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควนคูม 0102 ตอนหนองญาติ - ศึกษาลอก ตอน 2 ระหว่าง กม.65+080 - กม.65+600

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

2 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก	ขนาด(ม.)		พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม. (บาท)	ราคา / แผ่น (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
					ก.	ข.					
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (คค.4)	แผ่น	2.00	16.40	0.9	2.4	2.160	3700	7,992.00	15,984.00	
2	ป้ายเตือนคนทำงาน (คค.3)	แผ่น	2.00	8.00	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
3	ป้ายเตือนลดความเร็ว (คค.7)	แผ่น	2.00	8.00	0.6	1.8	1.080	3700	3,996.00	7,992.00	
4	ป้ายเตือนทางแคบ	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
5	ป้ายบอกระยะทาง (คค.10)	แผ่น	2.00	8.00	0.8	0.9	0.720	3700	2,664.00	5,328.00	
6	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (คค.23)	แผ่น	-	-	0.8	1.2	0.960	3700	3,552.00	-	
7	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (คค.25)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
8	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (คค.26)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
9	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (คค.26)	แผ่น	2.00	8.20	0.9	1.8	1.620	3700	5,994.00	11,988.00	
10	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (คค.2)	แผ่น	2.00	8.30	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
11	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (คค.7)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
12	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (คค.8)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
13	ป้ายกำหนดความเร็ว	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
14	ป้ายห้ามแซง (บ.4)	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
15	ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
16	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
17	เสาป้าย ขนาด 3" x 3" x 2 มม.	ม	79.90		12.9	11.9	-	155	155.00	12,384.50	
									รวม	80,405.30	บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	2	ชุด	๑	1,115.00 =	2,230.00	บาท
- ไฟกระพริบ	6	ดวง	๑	1,538.00 =	9,228.00	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	๑	230.00 =	-	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	0	ชุด	๑	460.00 =	-	บาท
- สัญญาณธง	1	ชุด	๑	100.00 =	100.00	บาท
- Concrete Barrier	0	เมตร	๑	1,500.00 =	-	บาท
- Plastic Barrier	4	เมตร	๑	2,000.00 =	8,000.00	บาท
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	20	ชิ้น	๑	350.00 =	7,000.00	บาท
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W	6	ชุด	๑	380.00 =	2,280.00	บาท
				รวม	28,838.00	บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา	120	วัน	= 80405.3 + 28838 * 120 / 1080	-	12,138.14	บาท
- ค่าเช่ารถสำหรับอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑	920.00 =	-	บาท
(คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)						
- ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑	1,250.00 =	-	บาท
(คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)						
				รวมทั้งสิ้น	-	บาท
				รวมทั้งสิ้น	12,138.14 +	บาท
					- =	12,138.14

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๒
ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายโชคชัย มูลป้อม | ร.ชท. พิชณุโลกที่ ๑ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจาตุรนต์ เทพรังษี | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายภาณุวัตร ทองรัตน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐ วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๒๓,๓๗๓.๑๘ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๘.๔๐ น.

ลงนาม



(นายโชคชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการ

ร.ชท. พิชณุโลกที่ ๑ (ว)



(นายจาตุรนต์ เทพรังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม





(นายธีระพล เซลงศักดิ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุกลา - พิษณุโลก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๕+
๐๘๐ - กม.๖๕+๖๐๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย มุลป้อม	ประธานกรรมการ รท.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)		
๒	นายจตุรนต์ เทพรังษี	กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๓	นายภาณุวัตร ทองรัตน์	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน		