

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ -
กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ -
กม.๓+๔๖๐ LT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 3,495,230.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.


ภายในวงเงินงบประมาณ 3,500,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้

1	งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")	ปริมาณงาน	1.00 EACH	๗ ละ	20,607.43 บาท	เป็นเงิน	20,607.43 บาท
2	งาน R.C. DITCH TYPE A	ปริมาณงาน	557.00 ม.	๗ ละ	6,208.98 บาท	เป็นเงิน	3,458,402.90 บาท
3	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		LS.			เป็นเงิน	16,219.70 บาท

รวม รายการ รวมเป็นเงิน 3,495,230.03 บาท
(เงินสามล้านสี่แสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทสามสตางค์)

 ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย มูลป้อม) รอ.ขท. พิษณุโลกที่ 1 (ว)

 กรรมการ
(นายจตุรงค์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำ การ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิจนุโลก - มะขามสูง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๕๒๕ RT. และกม.๓+๕๒๓ - กม.๓+๕๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจนุโลกที่ 1/กรมทางหลวง



(จาตุรงค์ เทพรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โจชชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิชญ์โลก - มัชฌิมโลก - ระหวาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิชญ์โลก - มัชฌิมโลก - ระหวาง				
สาย	1086	๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิชญ์โลก - มัชฌิมโลก - กม.๓+๙๒๕ RT.			
ตอน	พิชญ์โลก - มัชฌิมโลก ตอน 2	และกม.๓+๙๒๓ - กม.๓+๙๒๖ LT.			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิชญ์โลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินลงทุนขาย		
เงินประกันผลงานทำ	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	29.00	65.05	0.00	0.00	340.05	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	410.00	85.00	189.02	0.00	0.00	599.02	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,850.00	367.00	582.44	80.00	4,400.00	26,912.44	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,050.00	367.00	582.44	80.00	4,400.00	26,112.44	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	2,523.36	5.00	10.17	50.00	0.00	2,583.53	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๔ - กม.๓+๔๒๓ และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๔ - กม.๓+๔๒๓ RT.				
สาย	1086				
ตอน	พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตมณฑล	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินกลางหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ตะโตรอติปูนสูงบรรจุ50กก./ถุงตราที่ฟิโอ ปูนแดง299	ตัน	2,523.36	5.00	10.17	50.00	0.00	2,583.53	ก.ย. 2568	
6	ไม้กระบอกไม้กะบากไม้ไสขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	
7	ไม้ยางไม้ยางไม้ไสขนาด1/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	
8	ไม้ค้ำยัน	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	พ.ย. 2567	บ้านทกสิบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๕๒๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๕๒๐ RT.				
สาย	1086				
ตอน	พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%				เงินลงทุนจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดคอมขนาดนิ้ว	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	ก.ย. 2568	
10	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	พ.ย. 2567	บริษัทสิบ
11	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กคก.1.25มม.(เบอร์ 18)	กก.	25,830.00	367.00	582.44	80.00	0.00	26,492.44	มิ.ย. 2567	
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,610.00	367.00	582.44	80.00	3,600.00	24,872.44	ก.ย. 2568	
13	เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.	ท่อน	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	415.23	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๕๒๓ RT. และกม.๓+๕๒๓ - กม.๓+๕๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๕๒๓ RT.				
สาย	1086				
ตอน	พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน 2				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ยาวเมตรน้ำหนัก18.4กก.	ท่อน	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	415.23	ก.ย. 2568	บับทักสืบ
14	เหล็กฉากขนาด50x50x6มม.ยาว6เมตรน้ำหนัก26.8กก.	ท่อน	619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	619.08	ก.ย. 2568	บับทักสืบ
15	เหล็กเสริมทั่วไปผิวเรียบ6มม.	ตัน	21,600.00	367.00	582.44	80.00	4,400.00	26,662.44	พ.ย. 2568	บับทักสืบ
16	เหล็กเสริมทั่วไปผิวเรียบ9มม.	ตัน	20,800.00	367.00	582.44	80.00	4,400.00	25,862.44	พ.ย. 2568	บับทักสืบ
17	เหล็กเสริมทั่วไปผิวเรียบ12มม.	ตัน	20,360.00	367.00	582.44	80.00	3,600.00	24,622.44	พ.ย. 2568	บับทักสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน				
สาย	1086	๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT.			
ตอน	พิษณุโลก	และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจำหน่าย		
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
18	ลวดผูกเหล็กต.1.25มม.(เบอร์18)	ตัน	24,676.00	367.00	582.44	80.00	0.00	25,338.44	พ.ย. 2568	บริษัทสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ -
กม.๓+๔๖๐ LT.

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	Class E	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2583.53	813.81	596.79
2. ทราย 1.20 x 340.05	190.15	160.36
3. หิน 1.15 x 599.02	456.03	580.71
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	426.00
รวม	1,925.99	1,763.86

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	189.981 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	330.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 65.000	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	151.985 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	292.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	275.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 29.000 กม.	=	65.050 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×340.050	=	476.070 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 46.390×0.75	=	34.792 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	510.86 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก- มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.1 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")

ขนาด 1.10 x 1.10 ม. สูงเฉลี่ย 1.50 ม. CROSS DRAIN 0.60 M.

OUTLET 0.60 ม.

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 0.766 ลบ.ม. @ 1,925.980 = 1,475.300 บาท

เหล็กเสริม RB 9 mm. 122.457 กก. @ 25,862.440 (บาท/ตัน) / 1,000 = 3,167.036 บาท

ลวดผูกเหล็ก 3.061 กก. @ 25,338.440 (บาท/ตัน) / 1,000 = 77.561 บาท

ไม้แบบ (1) 8.799 ตร.ม. @ 330.981 = 2,912.301 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม. 3.60 ม. @ 619.080 = 371.448 บาท

ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.000 = 48.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 7.00 ลบ.ม. @ 112.000 = 784.000 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.169 ลบ.ม. @ 1,763.860 = 298.092 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.169 ลบ.ม. @ 510.862 = 86.335 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 1.440 ตร.ม. @ 60.100 = 86.544 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 9,306.617 บาท

ข. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คิด 1 ฝา ขนาด 0.89 x 0.89 ม.)

แผ่นเหล็ก 9 มม. X 7.5 ซม. 1.78 ม.

แผ่นเหล็ก 9 มม. X 10 ซม. 17.00 ม.

แผ่นเหล็ก 12 มม. X 10 ซม. 3.56 ม.

รวม 163.28 กก. @ 26.660 = 4,353.044 บาท

ค่าเชื่อม 220 จุด @ 3.000 = 660.000 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

03 พฤศจิกายน 2568 18:05:59

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.1 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")

ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 9.605 ตร.ม. @ 60.100	= 577.260 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 4.802 ตร.ม. @ 52.070	= 250.040 บาท
ค่างานต้นทุนฝาดตะแกรงเหล็ก 1 ฝา	= 5,840.344 บาท
ค่างานต้นทุน	= ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด
= 9,306.617 + 5,840.344	= 15,146.961 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	= 15,146.96 บาท/EACH

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก- มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.2 งาน R.C. DITCH TYPE A

ก.คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H	=	0.70 M.
คอนกรีต CLASS "E" 3.63 ลบ.ม. @ 1,925.980	=	6,991.307 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม. 78.144 กก. @ 26,662.440 (บาท/ตัน) / 1,000	=	2,083.509 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 225.817 กก. @ 25,862.440 (บาท/ตัน)/1000	=	5,840.178 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.359 กก. @ 25,338.440 (บาท/ตัน) / 1,000	=	211.804 บาท
ไม้แบบ (1) 37.42 ตร.ม. @ 330.981	=	12,385.309 บาท
ขุดดิน (ประมาณ) 12.00 ลบ.ม. @ 112.000	=	1,344.000 บาท
ท่อ PVC 1" x 0.45 ม. (เจาะรู) 5 อัน @ 6.630	=	33.150 บาท
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. 20.0 ม. @ 415.230	=	1,384.100 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 1.00 ลบ.ม. @ 1,763.860	=	1,763.860 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.00 ลบ.ม. 510.862	=	510.862 บาท
สีกันสนิม 8.00 ตร.ม. @ 60.100	=	480.800 บาท
สีน้ำมัน 4.00 ตร.ม. @ 52.070	=	208.280 บาท
ค่าเชื่อม 100 จุด @ 3.000	=	300.000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	33,537.159 บาท
ค่างานต้นทุน = 33,537.159 / 10	=	3,353.715 บาท/ม.
ข.ฝาปิด R.C.DITCH TYPE A		
คิดจากจำนวน 1 ฝา (0.04 ม.)		
คอนกรีต CLASS "E" 0.03 ลบ.ม. @ 1,925.980	=	57.779 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 4.369 กก. @ 25,862.440 (บาท/ตัน) / 1,000	=	112.993 บาท
เหล็กเสริม RB 12 มม. 6.486 กก. @ 24,622.440 (บาท/ตัน)/1000	=	159.701 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก- มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และกม.๓+๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.2 งาน R.C. DITCH TYPE A

ลวดผูกเหล็ก 0.3 กก. @ 25,338.440 (บาท/ตัน) / 1,000	=	7.601 บาท
ไม้แบบ (2) 0.297 ตร.ม. @ 292.985	=	87.016 บาท
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. 0.8 ม. @ 415.230	=	55.364 บาท
สีกันสนิม 0.320 ตร.ม. @ 60.100	=	19.232 บาท
สีน้ำมัน 0.160 ตร.ม. @ 52.070	=	8.331 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	508.017 บาท
ค่างานต้นทุน = 508.017 / 0.4	=	1,270.042 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน R.C.DITCH = 3,353.715 + 1,270.042	=	4,623.757 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน R.C.DITCH ที่คิดให้	=	4,563.75 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๙๒๕ RT. และกม.๓+๙๒๓ - กม.๓+๙๖๐ LT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก- มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๙๒๕ RT.
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และกม.๓+๙๒๓ - กม.๓+๙๖๐ LT.

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.3 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะ

เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 120.000 วัน = 74,458.900 + = 11,921.877 บาท

32,838.000 * 120.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 11,921.87 บาท

งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควนคูม 0100 ตอน ดินจตุโลก - มะขามสูง ตอน 2 ระหว่าง กม.3+405 - กม.3+925 RT. และ กม.3+923 - กม.3+960 LT.

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

4 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง มีขนาด 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก	ขนาด(ม.)		พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม. (บาท)	ราคา / แผ่น (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
					ก.	ข.					
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.4)	แผ่น	2.00	16.40	0.9	2.4	2.160	3700	7,992.00	15,984.00	
2	ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3)	แผ่น	2.00	8.00	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
3	ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7)	แผ่น	2.00	8.00	0.6	1.8	1.080	3700	3,996.00	7,992.00	
4	ป้ายเตือนทางแคบ	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
5	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	2.00	8.00	0.8	0.9	0.720	3700	2,664.00	5,328.00	
6	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23)	แผ่น	-	-	0.8	1.2	0.960	3700	3,552.00	-	
7	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.25)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
8	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.26)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
9	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26)	แผ่น	2.00	8.20	0.9	1.8	1.620	3700	5,994.00	11,988.00	
10	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.2)	แผ่น	2.00	8.30	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
11	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
12	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.8)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
13	ป้ายกำหนดความเร็ว	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
14	ป้ายห้ามแซง (บ.4)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
15	ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
16	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
17	เสาป้าย ขนาด 3" x 3" x 2 มม.	ม	71.90		12.9	11.9	-	155	155.00	11,144.50	
									รวม	74,458.90	บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- แสงกันชนตอนแรกปิด 2 ชั้น	2	ชุด	๑		1,115.00 =	2,230.00	บาท
- ไฟกรวยหับ	6	ดวง	๑		1,538.00 =	9,228.00	บาท
- แสงคั่นสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	๑		230.00 =	-	บาท
- แสงคั่นสะท้อนมุม 2 หน้า	0	ชุด	๑		460.00 =	-	บาท
- สัญญาณธง	1	ชุด	๑		100.00 =	100.00	บาท
- Concrete Barrier	0	เมตร	๑		1,500.00 =	-	บาท
- Plastic Barrier	6	เมตร	๑		2,000.00 =	12,000.00	บาท
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	20	ชิ้น	๑		350.00 =	7,000.00	บาท
- ไฟท่อรถขนาด 50W	6	ชุด	๑		380.00 =	2,280.00	บาท
					รวม	32,838.00	บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา	120	วัน	=	74458.9 + 32838 * 120 / 1,080	=	11,921.88	บาท
- ค่าเช่ารถสำหรับงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑		920.00 =	-	บาท
(คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
- ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑		1,250.00 =	-	บาท
(คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
					รวมทั้งสิ้น	-	บาท
				รวมทั้งสิ้น	11,921.88 +	- =	11,921.87 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒
ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๙๒๕ RT. และกม.๓+๙๒๓ - กม.๓+๙๖๐ LT.

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโชคชัย มูลป้อม	ร.อ.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายจตุรนต์ เทพรังษี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายภานุวัตร ทองรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

วาระที่ ๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๙๒๕ RT. และกม.๓+๙๒๓ - กม.๓+๙๖๐ LT. วงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๕,๒๓๐.๐๓ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

ลงนาม

ประธานกรรมการ

(นายโชคชัย มูลป้อม)

ร.อ.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)

กรรมการ

(นายจตุรนต์ เทพรังษี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายภานุวัตร ทองรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม


ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายธีระพล ชลงศักดิ์)

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและ
บูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอน พิษณุโลก - มะขามสูง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓+๔๐๕ - กม.๓+๔๒๕ RT. และกม.๓+
๔๒๓ - กม.๓+๔๖๐ LT.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย มูลป้อม	ประธานกรรมการ รอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)		
๒	นายจตุรนต์ เทพรังษี	กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๓	นายภานุวัตร ทองรัตน์	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน		