

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+060 - กม.0+620
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานชุดรีโอเพื่อปรับปรุงชั้นวัสดุโครงสร้างทางเดิมและบูรณะผิวทางที่ได้ความเสียหายให้มีความแข็งแรงขึ้น
พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,931,351.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เตชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(วอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

7.2 วศิณ บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงผิวพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ทองทาน - ภูมวารี ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงผิวพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ทองทาน - ภูมวารี ระหว่าง กม.0+060 - กม.0+620 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ

สาย	2350								
ตอน	ทองทาน - ภูมวารี								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตแดนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำเชื้อลา	31.5	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินส่งหน่วยงาน					15.00%		
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม					7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเงิน (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ วัสดุ	แหล่งที่มา
1	วัสดุคัดเลือกก"	ลบ.ม.	45.00	10.00	37.19	0.00	0.00	82.19	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	55.00	15.00	54.89	0.00	0.00	109.89	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	319.00	114.00	253.17	0.00	0.00	572.17	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	ดินถม	ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	ต.ค. 2565	บันทึกสืบ
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	2,336.45	33.00	52.79	50.00	0.00	2,439.24	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
6	หินคลุก	ลบ.ม.	150.00	114.00	253.17	0.00	0.00	403.17	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
7	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	114.00	253.17	0.00	0.00	489.17	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ท้องทาน - กุมภาปี ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ท้องทาน - กุมภาปี ระหว่าง กม.0+060 - กม.0+620 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษากำหนดทางหลวงและถนนเส้น ๑

สาย	2350								
ตอน	ท้องทาน - กุมภาปี								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมนิโฆลา	31.5	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			เงินลงทุนทางขาย		15.00%			
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ วัสดุ	แหล่งที่มา
8	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง)	ลบ.ม.	238.00	114.00	253.17	0.00	0.00	491.17	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
9	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตั้งเร็วเกรดEAPUR รุงBULK	ตัน	29,286.67	573.00	909.98	25.00	0.00	30,221.65	ต.ค. 2568	
10	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตั้งเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,300.00	573.00	909.98	25.00	0.00	27,234.98	ต.ค. 2568	
11	ยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	573.00	909.98	35.00	0.00	29,944.98	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ทนองทาน - กุมภวาปี

หน่วยงานเฉพาะของโครงการ/งานก่อสร้าง : สะพาน กม.0+620 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองทาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ขุดผิววัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิม กอ่งเก็บตามที่กำหนด	CUM.	6,195,000	49.50	306,652.50	1.3019	64.44	399,230.88
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	50,000	329.50	16,475.00	1.3019	428.97	21,448.80
3	3. SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	2,478,000	469.50	1,163,421.00	1.3019	611.24	1,514,657.79
4	4. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CUM.	2,478,000	920.90	2,281,990.20	1.3019	1,198.91	2,970,923.04
5	5. PRIME COAT	SQ.M.	12,390,000	31.00	384,090.00	1.3019	40.35	500,046.77
6	6. TACK COAT	SQ.M.	12,390,000	15.00	185,850.00	1.3019	19.52	241,958.11
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	12,390,000	279.00	3,456,810.00	1.3019	363.23	4,500,420.93
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	12,390,000	279.00	3,456,810.00	1.3019	363.23	4,500,420.93
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	678,000	306.00	207,468.00	1.3019	398.38	270,102.58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะบำรุงทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ท้องถนน - กุมภวาปี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 56 หมู่ 10 ต.กม.0+050 - กม.0+620 ต.วชิรบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	งานจัดการเครื่องหมายความจราจรระหว่างกรก อสร้าง	LS	1.000	9,326.40	9,326.40	1.3019	12,142.04	12,142.04
							รวมราคากลาง	14,931,351.87

