

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22350  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข 2350  
 ตอน หนองหาน -กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+145 - กม.13+240 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN  
 PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน -กุมภวาปี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ด้วย วิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK พร้อมงานบุนิว  
 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK และตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,906,483.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เติชินท์ ประทุมวัตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
- 7.2 วศิน บุญทองโท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 สมเกียรติ นาคเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง ขพ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
สาย	2350 งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ทองหนาน -กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+145 - กม.13+240 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ตอน	ทองหนาน - กุมภวาปี
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00% เงินวงหน่าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก
	ปกติ
	ราคาน้ำมันโซลา
	31.5 บาท/ลิตร
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	สารrejuvenator	ตัน	128,205.13	637.00	1,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	129,216.87	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(ผิวทาง)	ลบ.ม.	236.00	126.00	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	515.73	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ขางมะตอยชนิดACการตAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	561.00	890.90	35.00	35.00	0.00	0.00	29,925.90	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ขางมะตอยชนิดACการตAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,950.00	561.00	890.90	35.00	35.00	0.00	0.00	37,875.90	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต(รองพื้นทาง)	ลบ.ม.	238.00	126.00	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	517.73	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 22350 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)		
สาย 2350	งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ทองหนาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.12+145 - กม.13+240 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
ตอน	ทองหนาน - กุมภวาปี		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุดรธานี	เขตฝนตก	ปากติ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินคงหน้าง่าย	31.5 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15.00% 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
6	ขางมะตอยชนิดเอี๊ยงตั้งเริ่มการCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	561.00	890.90	25.00	0.00	27,215.90	ล่าสุด ค.ศ. 2568	

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารเคาะล้างก่อสร้างบริเวณท่าเรือประมงท่าเรือท่าหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 22550 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำกลั้บมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงตามกำหนดสภาพผสมหมายเลข 2550 ตอน ท้องถนน - กม.ภายใน ระหว่าง กม.12+145 - กม.13+240 ดินยวธิ์ประกวาดแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม (e-bidding)

หน่วยงานผู้ตรวจราคา/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC 60/70)	SO.M	22,680,000	213.00	4,830,840.00	1.3020	277.32	6,289,753.68
2	2. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	2,715,000	129.00	350,235.00	1.3020	167.95	456,005.97
3	3. TACK COAL	SO.M	45,675,000	15.00	685,125.00	1.3020	19.53	892,032.75
4	4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM.THICK (AC 60/70)	SO.M	22,995,000	229.00	5,265,855.00	1.3020	298.15	6,856,143.21
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	SO.M	1,005,000	306.00	307,530.00	1.3020	398.41	400,404.06
6	6. การจัดการเรื่องขยะวางระหว่งการก่อสร้าง	LS	1,000	9,327.00	9,327.00	1.3020	12,143.75	12,143.75
รวม							รวมราคากลาง	14,906,483.42

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาก่อสร้างกึ่งกรมบังคับงบประมาณปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)  
งานบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน ท้องทาน -กุ่มกว่าปี ระหว่าง กม.12+145 - กม.13+240 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)/กรมทางหลวง



( เตชินท์ ประทุมวัตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( วकिन บุญทองโต )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมเกียรติ นาคเกต )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายยุทธนา จันทรงาม )

ผอ.ชท.อุดรธานีที่ ๒ (หนองหาน)