

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม -
ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.0+660 - กม.2+110 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม -
ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.0+660 - กม.2+110 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,995,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,615,260.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธนา พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

7.2 ภูชิสต์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต)
รศ.ทล.๑๔ ศึกษาราชการแทน
ผส.ทล.๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี

30 ตุลาคม ๒๕๖๘

ยุทธนา พิทักษ์

31 ตุลาคม 2568 09:39:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - หุ้งขนาน ระหว่าง กม.0+660 - กม.2+110 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

(15,950 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	644.62	51,569.60	1.3254	854.37	68,350.34
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	15,950.000	80.40	1,282,380.00	1.3254	106.56	1,699,666.45
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	15,950.000	31.46	501,787.00	1.3254	41.69	665,068.48
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	16,050.000	15.45	247,972.50	1.3254	20.47	328,662.75
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	12.000	2,261.22	27,134.64	1.3254	2,997.02	35,964.25
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	15,950.000	274.92	4,384,974.00	1.3254	364.37	5,811,844.53
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	15,950.000	274.02	4,370,619.00	1.3254	363.18	5,792,818.42
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	540.000	284.53	153,646.20	1.3254	377.11	203,642.67
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3254	9,242.86	9,242.86

ยุทธนา พิทักษ์

31 ตุลาคม 2568 09:41:32

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.0+660 - กม.2+110 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
(15,950 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	14,615,260.75
-------------	---------------



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.0+660 - กม.2+110 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง





(ยุธนา พิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สราวุธ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(กุชิสต์ พันธรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ดีจั้งวิภาค)
รต.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน
ผส.ทล.๑๔


(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘