

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..จ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน..ประจำปี ๒๕๖๙..รหัสงาน..๓๑๒๑๐..งานป้ายข้างทาง  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนควบคุม ๐๓๐๑

ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๖+๔๓๘ - ๙๓+๑๒๑ LT,RT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง

(ปริมาณงาน ๘๐.๑๐ ตร.ม.)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... แขวงทางหลวงสิงห์บุรี กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ .....บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป..งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายข้างทาง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ .....เป็นเงิน..... ๕๙๔,๑๒๕.๔๕ .....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ตามเอกสารแบบสรุปราคากลาง

งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายข้างทาง (ตามเอกสารแนบ) จำนวน ๘ แผ่น

๖.๑..... - .....

๖.๒..... - .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๑ นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว รอ.ขท.สิงห์บุรี (ว) ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายวรชาติ อินทโชติ รอ.ขท.สิงห์บุรี (ป) กรรมการฯ

๗.๓ นายศุภโชค นาคเกตุ ขม.ขท.สิงห์บุรี กรรมการฯ



(นายกานต์ สิ้นสืบผล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี



## บันทึกข้อความ

* แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	
รับที่	๗๗๖๑
วันที่	๕ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	๑๓.๕๕

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

ที่ สทล.๑๑ ขท.สิงห์บุรี.๒/ผง./๕๗๒

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.สิงห์บุรี ผ่าน รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ)

ตามบันทึก คค.๐๖๐๖๗/พ/๗๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานป้ายข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๖+๔๓๘ - กม.๙๓+๑๒๑ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๐.๑๐ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๕๙๔,๑๒๕.๔๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
(นายสุภโชค นาคเกตุ)  
ชม.ขท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ขท.สิงห์บุรี (บ), ทพ.ขท.สิงห์บุรี

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
.....  
(นายกานต์ สิ้นสีผล)  
ผอ.ขท.สิงห์บุรี

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> งานธุรการพัสดุ           | <input type="checkbox"/> งานบัญชีพัสดุ |
| <input type="checkbox"/> งานคลังพัสดุ             | <input type="checkbox"/> งานจัดหาพัสดุ |
| <input checked="" type="checkbox"/> งานสัญญาพัสดุ |  |

  
(นางวรรณกร สัมฤทธิ์)

ทพ.ขท.สิงห์บุรี  
๕ พ.ย. ๒๕๖๘

# รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ. ห้องประชุม แขวงทางหลวงสิงห์บุรี

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |                    |                |
|----|--------------------|----------------|
| ๑. | นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. | นายวรชาติ อินทโชติ | กรรมการฯ       |
| ๓. | นายศุภโชค นาคเกต   | กรรมการฯ       |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เรื่องที่ประชุม คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันประชุมเพื่อคำนวณราคากลางงานป้ายข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอนไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม.๗๖+๔๓๘ - กม.๙๓+๑๒๑ LT.,RT. เป็นช่วงๆ ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๐.๑๐ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๕๙๔,๑๒๕.๔๕ บาท ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

## มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

  
(นายโสรัจจ์ ดวงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการฯ

รอ.ชท.สิงห์บุรี (ว)

(ลงชื่อ)

  
(นายวรชาติ อินทโชติ)

กรรมการฯ

รอ.ชท.สิงห์บุรี (ป)

(ลงชื่อ)

  
(นายศุภโชค นาคเกต)

กรรมการฯ

ชผ.ชท.สิงห์บุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, รอ.ชท.สิงห์บุรี (บ), หพ.ชท.สิงห์บุรี

- เห็นชอบตามมติที่ประชุม
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
.....  
(นายกานต์ สิ้นสีปผล)

ผอ.ชท.สิงห์บุรี

"ราคาากลาง"

เลขที่หนังสือรับ  
ID: 69032555

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างหมวดวิศวกรรม  
รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง  
ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน โขย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์  
ระหว่าง กม. 76+438 - กม.93+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ  
ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 80.10 ตร.ม.) ( นับนับติดตั้งป้าย ปตท. จัดหัด ลิขสิทธิ์ ราคา 31.14 บาท/ลิตร วันที่ 5-พ.ย.-68 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวนต้นทุน		FACTOR	จำนวนคือน้อย (บาท)	ราคากลาง		ราคาประมาณตามแบบฯ	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNALS) (ใช้แผ่นสัญญาณลวดขนาด 2.00 มม.) ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภท VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) โดยวิธีการตัด - เปะ แผ่นสติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง) ไม่มีเพิ่ม	ตร.ม.	80.10	4,750.95	380,551.10	1.3616	6,468.89	6,468.50	518,126.85	6,211.50	497,541.15
2	เสาป้ายจราจรเหล็กกลางขนาด 3"x3" (คิดเพียงจากความยาว3.00 ม.)	เมตร	197.40	255.65	50,465.31	1.3616	348.09	348.00	68,695.20	485.00	95,739.00
3	งานรื้อแผ่นป้ายจราจร (REMOVAL OF EXISTING SIGN PLATE) (ขนาด 32 ซม. 78x300) ในหมวดทางหลวงพหลโยธิน	ตร.ม.	46.80	46.43	2,172.92	1.3616	63.22	63.00	2,948.40	62.50	2,925.00
4	งานติดตั้งป้ายในทางก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวงหลายช่องทางจราจร	ชุด	1.00	3,198.75	3,198.75	1.3616	4,355.42	4,355.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด						436,388.08					
รวมค่าจ้างทั้งหมด						594,125.45					
ปรับยอด						0.00					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						594,125.45					

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินรับล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %					
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ส่วนบาท)	ไม่เก็บ	ADT.	ภาวะส่งปกติ	FACTOR F งานทาง	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	-	1.3616	1.3616	0.0000

หมายเหตุ  จัดทำ F. งานก่อสร้าง รวมค่า Traffic Factor ด้วย

ลงชื่อ .....  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) ประธานกรรมการ  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) รองท.สิงห์บุรี (ว)  
ลงชื่อ .....  
(นายวรชาติ อินทโชติ) กรรมการ  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) รองท.สิงห์บุรี (ป)  
ลงชื่อ .....  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) กรรมการ  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) รองท.สิงห์บุรี (ง)  
ลงชื่อ .....  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) กรรมการ  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) รองท.สิงห์บุรี (ง)  
ลงชื่อ .....  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) กรรมการ  
(นายสุรวิทย์ ดงแก้ว) รองท.สิงห์บุรี (ง)

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายข้างทาง

ID: 69032555

รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน โขโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์

ระหว่าง กม. 76+438 - กม.93+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี ราคา 31.14 บาท/ลิตร วันที่ 5-พ.ย.-68

1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNALS) (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.00 มม.) ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภท VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่9) โดยวิธีการตัด - แปะ แผ่นล็กเกอร์ พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาวฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) ไม่มีเฟรม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม. (ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.	กก.	27.83	42.65	1,186.95	1,186.95
2	ค่าพ่นสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	74.00
3	ค่าFrame □ 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.)รวมทาสี	กก.	4.85	19.22	0.00	93.22
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE	ตร.ม.	1.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีค่า(ทึบแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	ตร.ม.	0.40	290.00	116.00	116.00
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	20.00
7	ค่า Bolt & Nut ชูบสังกะสี (เจ็ลย)	ชุด	4.00	35.00	140.00	140.00
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	50.00	50.00	50.00
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					4,750.95	4,844.17

หมายเหตุ - น้ำหนักแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม. = 25.30 กก./ตร.ม. และ ปริมาณ Frame = 2.45 ม./พื้นที่ป้าย 1 ตร.ม.  
- อลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม. เหล็กชุบพรม คิดเมื่อสูญเสีย 10%

2 เสাপ้ายจราจรเหล็กถ่วงขนาด 3"x3" (คิดเทียบจากความยาว3.00 ม.)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าชุดหลุมฝังเสา	ต้น	1.00	36	36.00	
2	ค่าคอนกรีตหยาบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.025	1,603	40.08	
3	ค่าแบบเหล็ก	ตร.ม.	0.70	211	147.70	
4	ค่าเหล็กเสา □ 3"x3"x3.00 ม. x3.2 มม.(w=7.01kg/m.)	กก.	21.03	20.59	433.01	
5	ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น	ตร.ม.	1.84	49	90.16	
6	ค่าขนส่งเสาเหล็ก	ต้น	1.00	0.00	0.00	
7	ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก	ต้น	1.00	20	20.00	
ค่างานต้นทุน(วัสดุ+ค่าแรง)					766.95	บาท
เฉลี่ยค่างานต้นทุน( xxx / 3)					255.65	บาท/ม.

3 งานรื้อแผ่นป้ายจราจร (REMOVAL OF EXISTING SIGN PLATE) (ขนเก็บ ที่ ทล.32 กม.78+300 ในหมวดทางหลวงพรหมบุรี)

ค่ารื้อป้าย

การรื้อป้าย (1 วัน ทำได้ 60.00 ตร.ม.)	=	60.000	ตร.ม.
ค่าเช่ารถปิคอัพส่งคนงานพร้อมเชื้อเพลิง	=	1,590.00	บาท/วัน
ค่าจ้างคนขับรถ	=	500.00	บาท/วัน
ค่าจ้างคนงาน 2 คน (348X2)	=	696.00	บาท/วัน
รวมค่าใช้จ่าย	=	2,786.00	บาท/วัน
ค่ารื้อป้าย	=	2,786.00 / 60.000	46.43 บาท/ตร.ม.

4 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 8 ชุด	15.00	ตรม.	1,461.00	21,915.00
2	เสाप้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	53.00	2,650.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	-	-
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	-	-
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	76.00	1,520.00

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายข้างทาง

ID: 69032555

7	Concrete Barier	-	ม.	-	-	
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	76.00	304.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สติ๊กเกอร์จราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	92.00	-	
รวมทั้งสิ้น					38,385.00	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					3,198.75	บาท / ชุด

( ต่อระยะเวลา 3 เดือน )

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจรและงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความสะดวก

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ไชโย - ทางแยกวัดสว่างอารมณ์

ระหว่าง กม. 76+438 - กม.93+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 16.683 กม.

ราคาน้ำหนักซีเมนต์เกรด Type I (ถุง) (บาท/ตัน) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน) เหล็กเสริม (บาท/ตัน) 6 มม. 9 มม. 12 มม. ทรงแผลผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม. หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม. ลวดผูกเหล็ก บาท/กก.

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)			ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	ลวดผูกเหล็ก บาท/กก.
			6 มม.	9 มม.	12 มม.			
ราคาวัสดุที่เหลือ	2,486.00					160.00	305.00	24.68
ระยะทางขนส่ง (กม.)	0					11	58	-
ค่าขนส่ง (บาท)	0.00					40.73	207.26	-
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50					-	-	-
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-					-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,536.00</b>					<b>200.73</b>	<b>512.26</b>	<b>24.68</b>

Class of Concrete	Special A	A & B	D	Lean 1:3:6
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 2,536.00 = 2662.8	400:432:737	931.98	931.98	585.82
2. ทราย 1.20 x 200.73 = 240.876	104.06	115.86	106.23	94.66
3. หิน 1.15 x 512.26 = 589.099	434.17	415.90	389.98	496.61
4. ค่าแรงผสม - ๗	436.00	436.00	327.00	426.00
<b>รวม</b>	<b>2,039.35</b>	<b>1,899.74</b>	<b>1,755.19</b>	<b>1,603.09</b>

Class of Concrete	1 : 2 : 4 by wt.	1 : 2 : 4 by vol.	Mortar 1:3 by vol.	Mortar 1:4 by vol.
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 2,536.00 = 2662.8	852.10	798.84	1,331.40	1,065.12
2. ทราย 1.20 x 200.73 = 240.876	91.77	72.02	180.42	192.46
3. หิน 1.15 x 512.26 = 589.099	481.88	384.09	-	-
4. ค่าแรงผสม - ๗	436.00	436.00	114.00	398.00
<b>รวม</b>	<b>1,861.75</b>	<b>1,690.95</b>	<b>1,625.82</b>	<b>1,655.58</b>

**แบบหลัก**

แบบหลักงานทั่วไป แบบหลัก(1)พื้นที่ 1 ตร.ม.

				พณิชย์ กทม.	
ค่าเหล็กแบบ	65.00	กก.	x	21.68	= 1,409.20 บาท
ค่าเชื่อม - ตัด	65.00	กก.	x	12.00	= 780 บาท
รวม					= 2,189.20 บาท
น็อค, ทาสี อื่นๆ คิด 10%					= 218.92 บาท
รวม					= 2,408.12 บาท
เหลือขายซาก 20%					= 481.62 บาท
เป็นเงิน					= 1,926.50 บาท
คิดใช้งาน 20 ครั้ง มูลค่าใช้งาน 5%	1,926.50		x	0.05	= 96.33 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงประกอบติดตั้ง รื้อ และซ่อมแซม					= 115.00 บาท/ตร.ม.
เป็นเงิน					= 211.33 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน 31210 ลักษณะงาน งานป้ายข้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 309

ตอน

ระหว่าง กม. 76+438 - กม.93+121 LT.,RT. เป็นช่องๆ

ระยะทางดำเนินการ 16.683 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด สิงห์บุรี

ราคา 31.14 บาท/ลิตร วันที่

5-พ.ย.-68 AADT 1,913 คัน/วัน

แนวทางหลวงสิงห์บุรี

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง (กม.)	แหล่งที่สืบ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุถุง)	ตัน	2,486.00	0			0	จากแหล่งพาณิชย์ จ.สิงห์บุรี
2	ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.68	138			138	จากแหล่งพาณิชย์ กทม.
3	แบบเหล็ก	ตร.ม.	211.33	อ้างอิงจาก Sheet 'ได้ราคาไม่แบบ'				แบบเหล็ก
4	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	305.00	58			58	จากแหล่งบริษัท เหมืองหินศิริพัฒนา จ.สระบุรี
5	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.00	11			11	จากแหล่ง ป่อทรายบรรจุ จ.อ่างทอง
6	เหล็กกรุปรอททั่วไปโดยเฉลี่ย (ที่ใช้ในงาน)	กก.	19.22	138			138	จากแหล่งพาณิชย์ กทม.