

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138
 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู่ ระหว่าง กม.16+870 - กม.18+058 ผลผลิต 1 แห่ง (13,520 ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู่ ระหว่าง กม.16+870 - กม.18+058 ผลผลิต 1 แห่ง
 (13,520 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,822,826.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 1 (ว)

7.2 ศิริพร ศรีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 จารุพัฒน์ คงวิญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ


 (นายคมกฤต ตีจั้งวิภาต)
 รต.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู่ ระหว่าง กม.16+870 - กม.18+058
 ผลิตผล 1 แห่ง (13,520 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	631.15	63,115.00	1.3024	822.00	82,200.97
2	2. COLD MILLING 15 CM. DEEP	ตร.ม.	13,520.000	25.61	346,247.20	1.3024	33.35	450,952.35
3	3. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,081.000	337.42	364,751.02	1.3024	439.45	475,051.72
4	4. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	13,520.000	79.14	1,069,972.80	1.3024	103.07	1,393,532.57
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	13,520.000	30.93	418,173.60	1.3024	40.28	544,629.29
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	13,520.000	15.02	203,070.40	1.3024	19.56	264,478.88
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	ตร.ม.	13,520.000	268.87	3,635,122.40	1.3024	350.17	4,734,383.41
8	8. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,520.000	380.07	5,138,546.40	1.3024	495.00	6,692,442.83
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	480.000	281.74	135,235.20	1.3024	366.93	176,130.32
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,929.01	6,929.01	1.3024	9,024.34	9,024.34
							รวมราคากลาง	14,822,826.68

จารุพัฒน์ คงวิญญู

01 พฤศจิกายน 2568 16:21:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู่ ระหว่าง กม.16+870 - กม.18+058
ผลผลิต 1 แห่ง (13,520 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



จารุพัฒน์ คงวิญญู

01 พฤศจิกายน 2568 16:21:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านบึง - มาบปู่ ระหว่าง กม.16+870 - กม.18+058
ผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง (13,520 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง



(ปิณนทัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ศิริพร ศรีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จารุพัฒน์ คงวิญญู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาค)

รศ.ทล.๑๔ รักษาการแทน

ผส.ทล.๑๔

เห็นชอบ



(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑

จารุพัฒน์ คงวิญญู

01 พฤศจิกายน 2568