

เรื่อง



บันทึกข้อความ

06
 ขวงทางหลวงลำพูน
 รับที่ F ๗๐๕๑๔
 วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘
 เวลา ๐๕:๑๘ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๐๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖

ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

๑.


เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๓๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๗+๒๑๐ - กม.๑๐+๒๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคาากลางเป็นเงิน ๑๓,๔๙๒,๓๕๒.๐๙ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ประธานกรรมการ
 (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒



กรรมการ
 (นางจิรกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


กรรมการ
 (นายอนุทธี อุดมสม) วบ.ทล.


กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.


กรรมการ
 (นายทองค์ เอี่ยมสำอางค์) รอ.ขท.ลำพูน (ว)


กรรมการ
 (นายนราวุฒิ ศรีแสง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ
 (นายบุดสักขณ์ อุเซ็น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.

ที่ สทล.๑.๒/๑๓๕๑ ลงวันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
 คณะกรรมการราคาากลาง, ผอ.ขท.ลำพูน, ผบ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
 ผส.ทล.๑

คุณหาชยา
 ศึกษานิเทศก์

 นางสาวตลกรัตน์ สุวรรณ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ค)ของงค.๒
 ๑๓๕๑
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายปัญญา หวังดี)
 ผอ.ขท.ลำพูน
 - 6 พ.ย. 2568

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 วันที่..... พ.ย. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 -
กม.10+200 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน
22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210
- กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535 ตร.ม. (1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำพูน / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 13,492,352.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2
- 7.2 บดีลักษณ์ ฮูเซ็น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 7.4 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 7.5 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 7.6 ทนงค์ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน ฝ่ายวิศวกรรม
- 7.7 นราวุฒิ ศรีแสง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นราวุฒิ ศรีแสง

04 พฤศจิกายน 2568 10:01:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน
 1 ระบุทาง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำพูน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	28,835.000	15.34	442,328.90	1.3086	20.07	578,831.59
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	106.000	2,704.30	286,655.80	1.3086	3,538.84	375,117.77
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) 4. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	28,535.000	323.17	9,221,655.95	1.3086	422.90	12,067,458.97
4	4.1 YELLOW	ตร.ม.	285.000	292.00	83,220.00	1.3086	382.11	108,901.69
5	4.2 WHITE	ตร.ม.	895.000	292.00	261,340.00	1.3086	382.11	341,989.52
6	5. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1,000	15,323.67	15,323.67	1.3086	20,052.55	20,052.55
รวมราคากลาง								13,492,352.09

นราวุฒิ ศรีแสง

04 พฤศจิกายน 2568 10:01:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน
1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำพูน/กรมทางหลวง



นราวุฒิ ศรีแสง

04 พฤศจิกายน 2568 10:01:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน
1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำพูน/กรมทางหลวง

(สมเดช ไสภณดิเรกรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บดีลักษณ์ อุเช็น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนุฤทธิ อุดมสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรกุล วงษ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทนงค์ เอี่ยมล้ำอาจค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นราวุฒิ ศรีแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นราวุฒิ ศรีแสง

04 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569**

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT.

ปริมาณงาน 28,535 ตร.ม. (1 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงลำพูน / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
0.1	1	TACK COAT	ตร.ม.	28,835.000	15.34	442,328.90	1.3086	20.07	578,831.59
0.2	2	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	106.000	2,704.30	286,655.80	1.3086	3,538.84	375,117.77
0.3	3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	28,535.000	323.17	9,221,655.95	1.3086	422.90	12,067,458.97
	4	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)							
1.1	4.1	YELLOW	ตร.ม.	285.000	292.00	83,220.00	1.3086	382.11	108,901.69
1.2	4.2	WHITE	ตร.ม.	895.000	292.00	261,340.00	1.3086	382.11	341,989.52
1.3	5	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	15,323.67	15,323.67	1.3086	20,052.55	20,052.55
TOTAL									13,492,352.09

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ตร.ม. (1 แห่ง)

1 TACK COAT

ค่ายาง CRS - 2 0.3 ลิตร @ 27.24 บาท	=	8.17 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.17 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	15.34 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	15.340 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	15.34 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตร.ม. (1 แห่ง)

2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)

ค่างาน AC. (40-50) 0.050 ตัน @ 37,904.52	=	1,895.23 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 0.74 ลบ.ม. @ 402.59	=	297.92 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.99 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.75 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	6.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 4 ซม. = 11.85 บาท/ตร.ม. x 0.90 (ตัวแปร) x 10.41 ตร.ม./ตัน	=	111.02 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,704.30 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	2,704.300 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,704.30 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตร.ม. (1 แห่ง)

3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)

ค่างาน AC 0.050 ตัน @ 37,904.52	=	1,895.23 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 402.59	=	297.92 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต	=	393.99 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.75 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	6.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม.		
= 11.85 บาท/ตร.ม. x 1.00 (ตัวแปร) x 8.33 ตร.ม./ตัน	=	98.71 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,691.99 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,691.99 / 8.33	=	323.17 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	323.170 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	323.17 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตร.ม. (1 แห่ง)

4 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

4.1 YELLOW

งานสี Themoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.	
- ค่างานต้นทุนสี Themoplastic ระดับ 1 = 6.0 กก.@ 42.39 บาท	= 254.34 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 242.00 บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว = 0.4 กก.@ 56.39 บาท	= 22.56 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 22.00 บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน Primer (กาวรองพื้น) = 0.2 กก.@ 70.39 บาท	= 14.08 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 14.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) ตร.ม. 1.00	= 14.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	= 292.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	= 292.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตร.ม. (1 แห่ง)

4 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

4.2 WHITE

งานสี Themoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนสี Themoplastic ระดับ 1 = 6.0 กก.@ 42.39 บาท = 254.34 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 242.00 บาท/ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว = 0.4 กก.@ 56.39 บาท = 22.56 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 22.00 บาท/ตร.ม.

- ค่างานต้นทุน Primer (กาวรองพื้น) = 0.2 กก.@ 70.39 บาท = 14.08 บาท/ตร.ม.

คิดให้ = 14.00 บาท/ตร.ม.

- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) ตร.ม. 1.00 = 14.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง) 292.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้ = 292.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.7+210 - กม.10+200 LT.,RT. ปริมาณงาน 28,535
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ตร.ม. (1 แห่ง)

5 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

1 ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 12 ชุด 20.350 ตรม. 3,700.00	=	75,295.00 บาท
2 เสাপ้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. 45.00 ม. 155.00	=	6,975.00 บาท
3 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น - ชุด 1,615.00 -		
4 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 60.00 ชุด 1,115.00	=	66,900.00 บาท
5 แผงตั้งแบบ 1 หน้า - ชุด 230.00 -		
6 แผงตั้งแบบ 2 หน้า 65.00 ชุด 460.00	=	29,900.00 บาท
7 Concrete Barrier - ม. 1,500.00 -		
8 สัญญาณธง 2.00 ชุด 100.00	=	200.00 บาท
9 ไฟกระพริบ 3.00 ดวง 1,538.00	=	4,614.00 บาท
10 สีสีเส้นจราจร ชนิดที่ 2 - ตรม. 94.00 -		
รวมทั้งสิ้น	=	183,884.00 บาท / LS.
ระยะเวลาใช้งาน 3 เดือน ค่างานต่อหน่วย	=	15,323.67 บาท / LS.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	15,323.670 บาท/เหมาจ่าย
ค่างานต้นทุน	=	15,323.67 บาท/เหมาจ่าย