

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหน้ากบังปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหน้ากบังปะอินฯ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีตรวจสอบน้ำหน้ากบังปะอินฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมใหญ่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง และทางราชการสูงสุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๒๕๓,๖๐๕.๙๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายวิชาชาญ สมภักดี.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายธนาวิน โฉลา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
  - ๗.๓ นายภาณุเดช เพ็ญภู.....พนักงานโยธา.....กรรมการและเลขานุการ
  - ๗.๔ นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	2,253,605.99	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	2,253,605.99	
	ปรับลดยอด	-	
	ราคากลาง	2,253,605.99	
		(สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	

  
 (นายวิชาชาชาญ สมักกิติ)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายธนาวิน โมลา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปานุเดช เท็ญผู้)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

## แบบสรุปคำนวณ

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
แบบเลขที่	- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	13 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	147,000.00	1.3031	191,555.70	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างเครื่องชั่งน้ำหนัก	28,000.00	1.3031	36,486.80	
3	งานระบบโทรศัพท์วงจรปิด	423,411.20	1.3031	551,747.13	
4	งานปรับปรุงปั้มน้ำ	149,500.00	1.3031	194,813.45	
5	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ	142,093.47	1.3031	185,162.00	
6	งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ	36,620.38	1.3031	47,720.02	
7	งานปรับปรุงไฟฟ้า	248,658.00	1.3031	324,026.24	
8	งานปรับปรุงห้องครัวและห้องพักเจ้าหน้าที่	176,530.58	1.3031	230,037.00	
9	ห้องน้ำบริการประชาชน	300,321.26	1.3031	391,348.63	
10	งานปรับปรุงอื่นๆ	12,976.00	1.3031	16,909.02	
11	งานครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	83,800.00	1.0000	83,800.00	
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งหมด(บาท)	1,748,910.89	รวมคำนวณซ่อมใหญ่	2,253,605.99	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคากลาง	2,253,605.99	

(สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

## เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

คำนวณต้นทุน	1.67 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %
Factor F	1.3031

(นายวิชาชาญ สมภักดี)  
ประธานกรรมการฯ

(นายธนาวิน โมลา)  
กรรมการฯ

(นายภานุเดช เพ็ญภู)  
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำที่นิคมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่นิคมยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก - เครื่องชั่งน้ำหนัก (Indication) 1 แห่งซึ่ง - กล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes) - กล่องขยายสัญญาณ (Distribution Box) - งาน Calibration พร้อมทดสอบระบบเครื่องชั่ง ชนิด 1 แห่งซึ่ง รวมงานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	1.00 1.00 1.00 1.00	งาน ชุด ชุด งาน	66,000.00 34,000.00 9,000.00 -	66,000.00 34,000.00 9,000.00 -	12,000.00 6,000.00 -	12,000.00 6,000.00 -	78,000.00 40,000.00 9,000.00 20,000.00	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างเครื่องชั่งน้ำหนัก - งานทำความสะอาดต่อแท่งชั่ง ชนิด 1 แห่งซึ่ง - งานปรับปรุง BUMPS STOP รวมงานปรับปรุงโครงสร้างเครื่องชั่งน้ำหนัก	1.00 8.00	งาน ชุด	- 2,500.00	- 20,000.00	8,000.00 -	8,000.00 -	8,000.00 20,000.00	
3	งานระบบโทรทัศนวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบมุมมองสูงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงารรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ - NETWORK VIDEO RECORDER - ระบบพร้อมสายและสายสัญญาณ รวมงานระบบโทรทัศนวงจรปิด	2.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด เครื่อง งาน	49,532.71 57,009.34 243,925.23 -	99,065.42 57,009.34 243,925.23 -	- -	- -	99,065.42 57,009.34 243,925.23 23,411.21	
				399,999.99		23,411.21	23,411.21	423,411.20	

หน่วย : บาท

  
(นายวิฑูรย์ชัย สมภักดิ์)  
ประธานกรรมการ

  
(นายสมภวิน โนนลา)  
กรรมการ

  
(นายภาณุเดช เที้ยอยู่)  
กรรมการและเลขานุการ

  
310603  
(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำท้ายกานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจลอนน้ำท้ายกานพาหนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจลอนน้ำท้ายกานพาหนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท้ายกานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สถานีตรวจลอนน้ำท้ายกานพาหนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานปรับปรุงบ่อน้ำ - บ่อน้ำอัดโนเม็ค - บ่อน้ำดูดตะกอน - ชุดวัดระดับแบบ Electrode - ชุดควบคุมบ่อน้ำอัดโนเม็ค	1.00 2.00 1.00 1.00	เครื่อง ชุด ชุด ชุด	9,000.00 33,000.00 12,000.00 45,000.00	9,000.00 66,000.00 12,000.00 45,000.00	1,500.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00	1,500.00 12,000.00 2,000.00 2,000.00	10,500.00 78,000.00 14,000.00 47,000.00	10,500.00 78,000.00 14,000.00 47,000.00	
	รวมงานปรับปรุงบ่อน้ำ				132,000.00		17,500.00	149,500.00	149,500.00	
5	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินยา - เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู - เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู - งานร้อยเครื่องปรับอากาศ	9.00 3.00 3.00 6.00	เครื่อง เครื่อง เครื่อง เครื่อง	- 17,289.72 26,074.77 -	- 51,869.16 78,224.31 -	1,000.00 - - 500.00	9,000.00 - - 3,000.00	9,000.00 51,869.16 78,224.31 3,000.00	9,000.00 51,869.16 78,224.31 3,000.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ				130,093.47		12,000.00	142,093.47	142,093.47	

หน่วย : บาท

(นายวิฑูรย์ สมภักดิ์)  
ประธานกรรมการฯ

(นายธนวัน โมตา)  
กรรมการฯ

(นายณัฐช เพ็ญ)  
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายณัฐช เพ็ญ)  
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักรักษาพาทนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีบำบัดน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีบำบัดน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรักษาพาทนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สถานีตรวจสถานีบำบัดน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ								
	- งานรื้อสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	-	-	180.00	1,080.00	1,080.00	
	- โถชักโครกแบบนั่งราบ 4.5 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,064.48	4,128.96	150.00	300.00	4,428.96	
	- โถน้ำส้วมชาย พร้อมวาล์วกดและอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,210.78	2,421.56	450.00	900.00	3,321.56	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,192.78	2,385.56	450.00	900.00	3,285.56	
	- สายฉีดชำระ พร้อมท่อแขวน	2.00	ชุด	182.24	364.48	35.00	70.00	434.48	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	2.00	ชุด	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	- กระจกสำเร็จรูป พร้อมชิ้นส่วนของ	1.00	ชุด	279.00	279.00	210.00	210.00	489.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	2.00	ชุด	245.00	490.00	75.00	150.00	640.00	
	- งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง	25.00	ตร.ม.	-	-	35.00	875.00	875.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค	25.00	ตร.ม.	288.88	7,222.00	158.00	3,950.00	11,172.00	
	- งานชุดล้างสี	63.00	ตร.ม.	-	-	10.00	630.00	630.00	
	- งานทาสีภายนอก	31.00	ตร.ม.	50.00	1,550.00	34.00	1,054.00	2,604.00	
	- งานทาสีภายใน	32.00	ตร.ม.	45.00	1,440.00	30.00	960.00	2,400.00	
	- งานรื้อประตู PVC ท่อน้ำ	2.00	ชุด	-	-	80.00	160.00	160.00	
	- ประตูท่อน้ำ PVC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	1,429.91	2,859.82	180.00	360.00	3,219.82	
	<b>รวมงานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ</b>			<b>24,881.38</b>			<b>11,739.00</b>	<b>36,620.38</b>	



(นายวิชาชัย สมภักดี)  
ประธานกรรมการฯ



(นายอนันัน ไมตา)  
กรรมการฯ



(นายวิชาชัย เพ็ญ)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุวัฒน์ จีพรรัตน์)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักรักษาพาทนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่ตู้ถาดรีดวางสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรักษาพาทนะ  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค ๒๕๖๕

สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานปรับปรุงไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งตู้ตู้แยกวงจรไฟฟ้า (Solar Cell)	2.00	ชุด	59,229.00	118,458.00	-	-	118,458.00	
	- ติดตู้แยกไฟวงจรระเหยแสง	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	10,000.00	106,000.00	
	- ชุดควบคุมไฟเซิวไฟแรงอัตโนมัติ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงไฟฟ้า</b>				<b>236,458.00</b>		<b>12,200.00</b>	<b>248,658.00</b>	
8	งานปรับปรุงห้องครัวและห้องพักเจ้าหน้าที่								
	- งานรื้อถอนผนัง	21.00	ตร.ม.	-	-	40.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	42.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,100.00	2,100.00	
	- งานรื้อถอนฝ้า	14.00	ตร.ม.	-	-	25.00	350.00	350.00	
	- งานก่อผนัง	22.00	ตร.ม.	211.00	4,642.00	56.00	1,232.00	5,874.00	
	- งานฉาบผนัง	47.00	ตร.ม.	67.00	3,149.00	87.00	4,089.00	7,238.00	
	- งานปูกระเบื้องผนังภายใน ขนาด 30x30 cm.	53.00	ตร.ม.	288.88	15,310.64	158.00	8,374.00	23,684.64	
	- งานซูด้างสี	86.00	ตร.ม.	-	-	10.00	860.00	860.00	
	- งานทาสีภายนอก	125.00	ตร.ม.	50.00	6,250.00	34.00	4,250.00	10,500.00	
	- งานทาสีภายใน	125.00	ตร.ม.	45.00	5,625.00	30.00	3,750.00	9,375.00	
	- สีกันสนิม	35.00	ตร.ม.	16.00	560.00	34.00	1,190.00	1,750.00	
	- สีน้ำมัน	35.00	ตร.ม.	37.00	1,295.00	30.00	1,050.00	2,345.00	
	- งานรงน้ำ	34.60	ม.	161.25	5,579.25	150.00	5,190.00	10,769.25	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 mm. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	94.00	ตร.ม.	130.18	12,236.92	75.00	7,050.00	19,286.92	
	- ฝ้าเพดานลายร่องไม้สังกะสี	52.00	ตร.ม.	282.06	14,667.12	108.00	5,616.00	20,283.12	

หน่วย : บาท

  
 (นายวิชาญ สมักดี)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายณวิน นโตะ)  
 กรรมการ

  
 (นายณเดช เทียม)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายณวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำที่นิคมยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอปน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอปน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่นิคมยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕


สถานีตรวจสอปน้ำที่นิคมบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้นที่อ้อมควบคุม								
	- รื้อถอนพื้น	1.30	ลบ.ม.	-	-	600.00	780.00	780.00	
	- เหล็กกรงน้ำ 75x40x5x7 มม.	83.00	กก.	22.49	1,866.67	10.00	830.00	2,696.67	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x50 มม. ทนไฟ 3.2 มม.	49.60	กก.	22.29	1,105.58	10.00	496.00	1,601.58	
	- แผ่นวีวับอร์ค 20 มม.	2.88		253.12	728.99	75.00	216.00	944.98	
	- บั๊นไดคอนกรีต พร้อมปุระบ่อ	1.00	งาน	2,915.00	2,915.00	-	-	2,915.00	
	งานประตู้ - หน้าต่าง								
	- ประตูเลื่อนรางเขานดู เก็บคั้ง ขนาด 2.00 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	20,560.74	20,560.74	-	-	20,560.74	
	- ผนังค้ำจระจกอยู่ใ้เยอบนเลื่อนสลับพร้อมฝังราว ขนาด 1.20x1.0 ม.	4.00	ชุด	7,943.92	31,775.68	-	-	31,775.68	
	รวมงานปรับปรุงห้องครัวและห้องพักเจ้าหน้าที่				128,267.59		48,263.00	176,530.58	

  
(นายวิษชาชาญ สมภักดี)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นายณวิน โฉมลา)  
กรรมการฯ

  
(นายปานเดช เพ็ญใจ)  
กรรมการและเลขานุการฯ

  
ธาสิต  
(นายภาณุวัฒน์ ทัพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

หน่วย : บาท



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำที่กษัยานพาทนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจลอบน้ำที่กษัยานพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจลอบน้ำที่กษัยานพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำที่กษัยานพาทนะ  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานีตรวจลอบน้ำที่กษัยานพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
	- งานปูกระเบื้องพื้นภายใน ขนาด 30x30 cm.	12.00	ตร.ม.	288.88	3,466.56	158.00	1,896.00	5,362.56	
	- จัดเรียงพื้นคอนกรีตรอบอาคาร	1.68	ลบ.ม.	-	-	64.00	107.52	107.52	
2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 X 60 X 7.5 ซม.	49.70	ตร.ม.	211.00	10,486.70	56.00	2,783.20	13,269.90	
	- งานฉาบปูนเรียบ	99.38	ตร.ม.	67.00	6,658.46	87.00	8,646.06	15,304.52	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	21.56	ม.	99.82	2,152.12	46.00	991.76	3,143.88	
	- งานปูกระเบื้องผนังภายใน ขนาด 30x30 cm.	27.00	ตร.ม.	288.88	7,799.76	158.00	4,266.00	12,065.76	
	- งานโครงเหล็กกล่อง 38x38x1.6 mm. (บม. 1.78 kg./ม.) กรุแผ่นไม้เทียม	42.72	กก.	23.62	1,009.05	12.00	512.64	1,521.69	
	- Plate 100x100x6 mm. (0.98 kg./แผ่น)	3.90	กก.	87.50	341.25	12.00	46.80	388.05	
	- พุกเหล็ก M 12	16.00	ตัว	49.00	784.00	-	-	784.00	
	- ไม้ระแนง สمارทวูด ขนาด 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	29.00	แผ่น	33.38	968.02	45.00	1,305.00	2,273.02	
	- ไม้บังตา สمارทวูด ขนาด 7.5 x 300 x 1.2 ซม.	15.00	แผ่น	85.00	1,275.00	45.00	675.00	1,950.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานลายร่องไม้สมาร์ทบอร์ด	27.00	ตร.ม.	282.06	7,615.62	108.00	2,916.00	10,531.62	
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน	21.00	ม.	11.66	244.86	88.00	1,848.00	2,092.86	
4	งานหลังคา								
	- งานหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 mm. กรุสนวน PE	27.00	ตร.ม.	175.56	4,740.12	70.00	1,890.00	6,630.12	
	- Flashing	21.00	ม.	52.64	1,105.44	50.00	1,050.00	2,155.44	
	- เจียงชายหลังคา	21.00	ม.	65.00	1,365.00	73.00	1,533.00	2,898.00	

หน่วย : บาท

  
 (นายสนวิน มีเส)  
 กรรมการ

  
 (นายวิชาชาย สมภักดี)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายภาคย์ เทียญ)  
 กรรมการและเลขานุการ

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทิพรธณี)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีดับเพลิง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีดับเพลิง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานีตรวจสถานีดับเพลิง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วยเทศ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตูด่านต่าง								
	- หน้าต่างช่องบานกระทุ้งเดี่ยวขนาด 0.80x0.50 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ชนิดภายใน-ภายนอก	2.00	ชุด	2,672.90	5,345.80	75.00	150.00	5,495.80	
	- อุปกรณ์บานพับประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	176.64	353.28	70.00	140.00	493.28	
	- ลูกบิดประตูห้องน้ำ สแตนเลส	2.00	ชุด	185.52	371.04	100.00	200.00	571.04	
6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์แบบสองชั้น ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ เทียบเท่า	2.00	ชุด	2,420.56	4,841.12	450.00	900.00	5,741.12	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ เทียบเท่า	2.00	ชุด	662.55	1,325.10	450.00	900.00	2,225.10	
	- โถปัสสาวะ	3.00	ชุด	831.78	2,495.34	450.00	1,350.00	3,845.34	
	- Stop Valve	7.00	ชุด	168.00	1,176.00	35.00	245.00	1,421.00	
	- อุปกรณ์ P-tap	5.00	ชุด	208.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	- ก๊อกเดี่ยว อ่างล้างมือ ยี่ห้อ AMERICAN STANDARD หรือ เทียบเท่า	2.00	ชุด	508.88	1,017.76	-	-	1,017.76	
	- กระงะงานบานเปลือย	2.00	ชุด	499.00	998.00	70.00	140.00	1,138.00	
	- ที่กดสุขภัณฑ์ผนัง	2.00	ชุด	159.00	318.00	70.00	140.00	458.00	
	- ฝ้ากระดาดชำระ	2.00	ชุด	198.00	396.00	70.00	140.00	536.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	205.61	411.22	35.00	70.00	481.22	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	2.00	ชุด	128.00	256.00	75.00	150.00	406.00	

หน่วย : บาท

  
 (นายวิชาชาญ สมนักดี)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายอนันต์ โนนต์)  
 กรรมการฯ

  
 (นายภาณุเดช เพ็ญอยู่)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ธรรม)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยุวิทยุคมนาคม

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่ตู้สถานีตรวจสถานีวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานวิทยุวิทยุคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่


- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๒๒ ค.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่


สถานีตรวจสอบวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย : บาท
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน (สีระบุภายหลัง)	24.85	ตร.ม.	45.00	1,118.25	30.00	745.50	1,863.75	
	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (สีระบุภายหลัง)	24.85	ตร.ม.	50.00	1,242.50	34.00	844.90	2,087.40	
	งานทาสีกันสนิม	6.84	ตร.ม.	25.00	171.00	35.00	239.40	410.40	
	งานทาสีน้ำมัน	6.84	ตร.ม.	48.00	328.32	38.00	259.92	588.24	
	งานทาสีอะครีลิคสีน้ำเงินเบอร์ซีเมนต์	27.00	ตร.ม.	67.99	1,835.73	50.00	1,350.00	3,185.73	
8	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ								
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>98,052.42</b>		<b>39,431.70</b>	<b>137,484.12</b>	

  
(นายวิชาญ สมศักดิ์)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นายธนวิน โมธา)  
กรรมการฯ

  
(นายอนุช ทรัพย์)  
กรรมการและเลขานุการฯ

  
ธาดา  
(นายภาณุวัฒน์ ทัพวรรณ)  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำท้ายถนนพาทนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำท้ายถนนพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำท้ายถนนพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำท้ายถนนพาทนะ

คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สถานีตรวจสอบน้ำท้ายถนนพาทนะ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หน่วย
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	ชุดรางไฟ LED T8 พร้อมอุปกรณ์ 18 วัตต์	4.00	ชุด	118.00	472.00	165.00	660.00	1,132.00	
2	โคมไฟภายนอก (โคมกันน้ำกันฝุ่น)	2.00	ชุด	558.00	1,116.00	135.00	270.00	1,386.00	
3	โคมไฟภายใน (โคมโรงงานสะท้อนแสง)	2.00	ชุด	299.00	598.00	135.00	270.00	868.00	
4	บล็อกจาก 2"x4"	3.00	ชุด	13.00	39.00	80.00	240.00	279.00	
5	หน้าฉาก 2 ช่อง	2.00	ชุด	19.00	38.00	80.00	160.00	198.00	
6	หน้าฉาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	19.00	19.00	80.00	80.00	99.00	
7	สวิตซ์ทางเดียว	5.00	ชุด	31.16	155.80	80.00	400.00	555.80	
8	กล่องเบรกเกอร์	1.00	ชุด	968.00	968.00	-	-	968.00	
9	ท่อ PVC 25 mm. สำหรับงานไฟฟ้า	40.00	ม.	20.69	827.60	25.00	1,000.00	1,827.60	
10	HDPE Dia. 65 mm. (PNI10)	20.00	ม.	123.12	2,462.40	25.00	500.00	2,962.40	
11	4C-CV 4x1C-70sq.mm.	20.00	ม.	474.85	9,497.00	80.00	1,600.00	11,097.00	
12	สาย THW 1x2.5 Sq.mm.	20.00	ม.	13.30	266.00	7.00	140.00	406.00	
13	สาย THW 1x1.5 Sq.mm.	20.00	ม.	8.72	174.40	5.00	100.00	274.40	
14	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	990.00	990.00	-	-	990.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				17,623.20		5,420.00	23,043.20	



(นายวิชาญ สมศักดิ์)  
ประธานกรรมการ



(นายณวิน โนนลา)  
กรรมการ



(นายณเดช เพ็ญ)  
กรรมการและเลขานุการ



(นายณัฐวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยุวิทยุคมนาคม

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน่านบินบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน่านบินบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมวิทยุวิทยุคมนาคม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สถานีตรวจสอบน่านบินบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต้นทุน	จำนวนเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน		
9.4	หมวดงานสุขาภิบาล								
1	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย	3.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	604.80	604.80	
2	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	510.00	255.00	104.00	52.00	307.00	
3	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,460.00	1,230.00	246.00	123.00	1,353.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (ลูกบาศก์)	0.50	ลบ.ม.	2,507.00	1,253.50	436.00	218.00	1,471.50	
5	งานไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- งานเหล็กเสริม RB9 เมตร SR24 (ชน. 0.499 kg/m.)	14.97	กก.	21.05	315.12	4.40	65.87	380.99	

หน่วย : บาท



(นายวิชชาชัย สมภักดี)  
ประธานกรรมการฯ



(นายสุนวิน นิลลา)  
กรรมการฯ



(นายชานเดช เที้ยญ)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายสุวิน เตี้ยญ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำทึบภายในพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำทึบภายใน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำทึบภายใน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำทึบภายในพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

สถานีตรวจสถานีควบคุมน้ำทึบภายใน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วย หมวด
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	23.55	23.55	-	-	23.55	
9	ตะปู	1.00	กก.	22.57	22.57	-	-	22.57	
10	ตั้งบับัดสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	6,190.00	6,190.00	929.00	929.00	7,119.00	
11	ท่อ PVC 1/2" (Class 13.5)	48.00	ม.	11.12	533.76	30.00	1,440.00	1,973.76	
12	ท่อ PVC 1.5" (Class 8.5)	4.00	ม.	24.00	96.00	30.00	120.00	216.00	
13	ท่อ PVC 2" (Class 8.5)	40.00	ม.	37.85	1,514.00	40.00	1,600.00	3,114.00	
14	ท่อ PVC 4" (Class 8.5)	16.00	ม.	134.58	2,153.28	100.00	1,600.00	3,753.28	
15	ซื้อท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	600.00	600.00	2,700.00	
16	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
17	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสีฉัลกซ์ ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.00	งาน	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
18	ปั๊มอัตโนมัติ 300 วัตต์	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	
19	ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร	1.00	ชุด	15,500.00	15,500.00	1,500.00	1,500.00	17,000.00	
	รวมงานระบบประปา			42,586.78	42,586.78			53,339.45	
	รวมงานติดตั้งบริการประชาชน			226,305.11	226,305.11			300,321.26	
10	งานปรับปรุงอื่นๆ								
	- งานใส่ตะแกรงเหล็กบ่อซึมน้ำทึบ	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- งานทำสีน้ำมันแบริเรียอร์	64.00	ตร.ม	50.00	3,200.00	34.00	2,176.00	5,376.00	
	รวมงานปรับปรุงอื่นๆ				10,800.00		2,176.00	12,976.00	
	รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งหมด(บาท)			1,417,805.54	1,417,805.54		247,305.36	1,665,110.89	

(นายวิชาญ สมศักดิ์)  
ประธานกรรมการ

(นายอนวิน โฉลา)  
กรรมการ

(นายอนุช เพ็ญกุล)  
กรรมการและเลขานุการ

ภาณุพงษ์  
(นายภาณุวัฒน์ ภัทรวรณ)  
กรรมการช่วยและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

คำขอมีเหตุผลสนับสนุนการขอรับเงิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	2.00	เครื่อง	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	2.00	เครื่อง	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย								
	รวมงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ				83,800.00		-	83,800.00	

หน่วย : บาท



(นายวิชาชาชาย สมภักดี)

ประธานกรรมการฯ



(นายธนวิน โมลา)

กรรมการฯ



(นายภาณุเดช เพ็ญญ์)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)

กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ