

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๙ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.๙๕+๓๗๐ - กม.๙๖+๐๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๙ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐ ตอน บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.๙๕+๓๗๐ - กม.๙๖+๐๓๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๔,๙๙๓,๕๕๙.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตี๋บุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู
 ระหว่าง กม. 95+370 - กม. 96+030

แนวทางหลวงเชียงใหม่สายที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย × F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK (ชนกอ้งเก็บที่หมวดทางหลวงเทิง)	SQ.M.	17,257.00	19.86	342,724.02	1.2709	25.24	25.00	431,425.00	
2	EARTH EXCAVATION (ชนกอ้งเก็บที่หมวดทางหลวงเทิง)	CU.M.	4,314.00	109.18	471,002.52	1.2709	138.75	138.00	595,332.00	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	52.00	784.04	40,770.08	1.2709	996.43	996.00	51,792.00	
4	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	65.00	81.47	5,295.55	1.2709	103.54	103.00	6,695.00	
5	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	129.00	99.65	12,854.85	1.2709	126.64	126.00	16,254.00	
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	97.00	220.00	21,340.00	1.2709	279.59	279.00	27,063.00	
7	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	1,726.00	479.77	828,078.71	1.2709	609.73	609.00	1,051,134.00	
8	SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	SQ.M.	17,257.00	11.57	199,663.49	1.2709	14.70	14.00	241,598.00	
9	TACK COAT	SQ.M.	80.00	14.33	1,146.40	1.2709	18.21	18.00	1,440.00	
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	10.00	2,677.81	26,778.10	1.2709	3,403.22	3,403.00	34,030.00	
11	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	SQ.M.	17,257.00	843.51	14,556,452.07	1.2709	1,072.01	1,072.00	18,499,504.00	
12	EXPANSION JOINT	M.	38.00	523.76	19,902.88	1.2709	665.64	665.00	25,270.00	
13	CONTRACTION JOINT	M.	1,346.00	384.55	517,604.30	1.2709	488.72	488.00	656,848.00	
14	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,720.00	112.24	417,532.80	1.2709	142.64	142.00	528,240.00	
15	DUMMY JOINT	M.	2,740.00	46.76	128,122.40	1.2709	59.42	59.00	161,660.00	
16	CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,420.00	606.15	860,733.00	1.2709	770.35	770.00	1,093,400.00	
17	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	SQ.M.	260.00	369.31	96,019.95	1.2709	469.35	469.00	121,940.00	
18	TRAFFIC ROAD SIGNALS. AT STA. 95+700.000 (3 PHASE.)	L.S.	1.00	776,510.00	776,510.00	1.2709	986,866.55	986,866.00	986,866.00	
19	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	890.00	292.42	260,253.80	1.2709	371.63	371.00	330,190.00	
20	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	40,859.83	40,859.83	1.2709	51,928.75	51,928.00	51,928.00	
21	REMOVAL OF EXISTING CURB AND GUTTER	M.	1,420.00	45.11	64,056.20	1.2709	57.33	57.00	80,940.00	

Factor งานก่อสร้างทาง

ต้นทุนงานก่อสร้าง

19,687,700.95

ราคากลางรวม

24,993,549.00

ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.3298
 ค่างานต้นทุน 20 ล้านบาท (สูง) F = 1.2691
 ต้นทุน 19.68770095 ล้านบาท F = **1.2709**

(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ราคากลาง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านปล้อง - ชมภู

ระหว่าง กม. 95+370 - กม. 96+030

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) รส.ทล.2.2

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายวสันต์ ตีบุญญศรี) วพ.ทล.2


(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายคงเดช ศรีคำยอด) วบ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ
 (นายฤกษ์ ฤกษ์จิตรานนท์) วว.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิทธิโชค สนประเทศ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 24,993,549.00 บาท ณ วันที่ 28 ต.ค. 68
 (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ พ.ศ. ๖
 - อนุมัติ
 - ดำเนินการต่อไป



(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)
 ผส.ทล.๒

28 ต.ค. 2568