




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ - 6 พ.ย. 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 


ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.221+240 - กม.221+837 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 30,000,000.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลาง แล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 29,734,169.04 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

  
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


  
(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายยุกุทธิ์ บำรุงพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

  
(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง  
ที่ สทล.10.2/118 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.221+240 - กม.221+837 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม.221+240 - กม.221+837 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์<br>วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ        | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ      | กรรมการ          |
| 3. นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ          |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา<br>วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ        | กรรมการ          |
| 5. นายยงยุทธ บำรุงผล<br>นายช่างโยธาชำนาญงาน             | กรรมการ          |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายละเอียดการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



# บันทึกข้อความ

กรม / ฝ่าย / การบริหารและพัฒนาองค์กร
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สอ.)
วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน โทรศัพท์ ๒๓๗๑๓๓ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๙๐๒

ที่ สผ.๑๕/๑๖๑๕๓๗ วันที่ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สทล.๑๐.๒/๑๒๙๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเสนอแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลผลิต	การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
รหัสงาน	๑๑๑๐๐
กิจกรรม	ก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม
ทางหลวงหมายเลข	๒๐๕
ตอน	โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
กม. ดำเนินการ	ระหว่าง กม. ๒๒๑+๒๔๐ - กม. ๒๒๑+๘๓๗
ปริมาณงาน	๑ แห่ง
วงเงินงบประมาณ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาทำการ	๒๑๐ วัน

*งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม*

สำนักแผนงาน ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยในการจัดทำราคากลางในขั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดราคาอีกครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์)  
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๕๐๒ - ๒ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑

วพ.ทล.๑๐,วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สิ้นปรู

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑
- ผบ.ทล.๑๐, คุณปรานี สิ้นปรู สำเนาแจกจ่ายผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามระเบียบ

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)  
ผส.ทล.๑๐

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒/๑๐/๒๕๖๕ ผู้ส่ง: กกทส

118-๗๓๐68

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00 บาท
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837 ปริมาณงาน 1 แห่ง
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	6 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 29,734,169.04 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
1 นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานคณะกรรมการ
2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4 นายพีรพงศ์ ไชยพิชชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5 นายยงยุทธ บำรุงพล นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ทางหลวงหมายเลข	205	
ตอน	โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1	
กม.ดำเนินการ	ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	23,795,659.49	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2395
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
20,000,000	1.2521
30,000,000	1.2191
ค่างาน(ทุน)	Factor F

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2395	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

สำนักรังงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร.๓ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER TYPE II ✓	M.	167	198.45	33,141.15	1.2395	245.97	245.97	41,076.99
2	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	36	525.00	18,900.00	1.2395	650.73	650.73	23,426.28
3	CLEARING AND GRUBBING ✓	SQ.M.	8,225	1.74	14,311.50	1.2395	2.15	2.15	17,683.75
4	EARTH EXCAVATION ✓	C.U.M.	5,000	46.41	232,050.00	1.2395	57.52	57.52	287,600.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION ✓	C.U.M.	415	51.05	21,185.75	1.2395	63.27	63.27	26,257.05
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) ✓	C.U.M.	100	51.05	5,105.00	1.2395	63.27	63.27	6,327.00
7	EARTH EMBANKMENT ✓	C.U.M.	2,930	164.63	482,365.90	1.2395	204.05	204.05	597,866.50
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND ✓	C.U.M.	720	138.25	99,540.00	1.2395	171.36	171.36	123,379.20
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK ✓	C.U.M.	1,570	164.63	258,469.10	1.2395	204.05	204.05	320,358.50
10	SELECTED MATERIAL A ✓	C.U.M.	1,380	425.34	586,969.20	1.2395	527.20	527.20	727,536.00
11	SOIL CEMENT SUBBASE ✓	C.U.M.	1,320	541.29	714,502.80	1.2395	670.92	670.92	885,614.40
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE ✓	C.U.M.	1,160	1,259.67	1,461,217.20	1.2395	1,561.36	1,561.36	1,811,177.60
13	PRIME COAT ✓	SQ.M.	5,570	31.35	174,619.50	1.2395	38.85	38.85	216,394.50
14	TACK COAT ✓	SQ.M.	21,250	12.55	266,687.50	1.2395	15.55	15.55	330,437.50
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓	TON	10	2,469.91	24,699.10	1.2395	3,061.45	3,061.45	30,614.50
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓	SQ.M.	5,570	299.83	1,670,053.10	1.2395	371.63	371.63	2,069,979.10
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) ✓	SQ.M.	21,150	300.02	6,345,423.00	1.2395	371.87	371.87	7,865,050.50

รหัสงาน กิจกรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โดกสวาย - แวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

กม.ดำเนินการ ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837

ปริมาณงาน 1 แห่ง

แสดงช่วงของงบครราชสีมาที่ 1

ลงนาม (นายวิฑูรย์ บุษมนุรักษ์) กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม (นายพิรพงศ์ ใจพุดตา) กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม (นายชัยวิทย์ บุรสมบุรณ์) ประธานกรรมการ (ว.ทล.10.2)

ลงนาม (นายชัยวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม (นายช่างโยธาชำนาญงาน) กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม (นายอนุชิต บำรุงผล) กรรมการ (นายอนุชิต บำรุงผล)

สำนักรังงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" ๑๐๘๘๖๓ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

รหัสดำเนินการ กม.ดำเนินงาน

ทางหลวงหมายเลข 205

กม.ดำเนินงาน 1 แห่ง

ระยะทาง กม. 221+240 - กม. 221+837

คอนกรีต

โครงการก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
18	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2 ✓	M.	35	4,054.11	141,899.85	1.2395	5,025.06	5,025.06	175,877.10
19	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3 ✓	M.	1,225	3,524.11	4,317,034.75	1.2395	4,368.13	4,368.13	5,350,959.25
20	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER ✓	EACH	80	23,520.49	1,881,639.20	1.2395	29,153.64	29,153.64	2,332,291.20
21	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL GRATING COVER ✓	EACH	10	27,951.83	279,518.30	1.2395	34,646.29	34,646.29	346,462.90
22	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET ✓	M.	80	1,767.43	141,394.40	1.2395	2,190.72	2,190.72	175,257.60
23	SIDE DITCH LINING TYPE II ✓	SQ.M.	348	280.64	97,662.72	1.2395	347.85	347.85	121,051.80
24	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL ✓	M.	500	1,096.48	548,240.00	1.2395	1,359.08	1,359.08	679,540.00
25	RETAINING WALL TYPE 2A ✓	M.	50	3,054.45	152,722.50	1.2395	3,785.99	3,785.99	189,299.50
26	BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT ✓	M.	1,170	241.80	282,906.00	1.2395	299.71	299.71	350,660.70
27	MOUNTABLE CURB AND GUTTER ✓	M.	1,170	722.27	845,055.90	1.2395	895.25	895.25	1,047,442.50
28	CONCRETE BARRIER TYPE I ✓	M.	20	2,417.91	48,358.20	1.2395	2,996.99	2,996.99	59,939.80
29	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B ✓	EACH	2	27,062.70	54,125.40	1.2395	33,544.21	33,544.21	67,088.42
30	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C ✓	EACH	4	21,225.88	84,903.52	1.2395	26,309.47	26,309.47	105,237.88
31	R.C. SLAB 6 CM. THICK ✓	SQ.M.	5,700	211.27	1,204,239.00	1.2395	261.86	261.86	1,492,602.00
32	ROADWAY LIGHTINGS 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS. CUT-OFF ✓	EACH	15	55,940.00	839,100.00	1.2395	69,337.63	69,337.63	1,040,064.45
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) ✓	EACH	8	21,128.00	169,024.00	1.2395	26,188.15	26,188.15	209,505.20
34	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหัวเสาแรง ✓	L.S.	1	240,000.00	240,000.00	1.0000	240,000.00	240,000.00	240,000.00

ลงนาม (นายวิชาญ ปรุสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

ลงนาม (นายวิชาญ ปรุสมบูรณ์)

กรรมการ (จ.ทล.10)

ลงนาม (นายวิชาญ ปรุสมบูรณ์)

กรรมการ (จ.ทล.10)

ลงนาม (นายวิชาญ ปรุสมบูรณ์)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร.๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
35	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) ✓	SQ.M.	460	304.66	140,143.60	1.2395	377.62	377.62	173,705.20
36	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) ✓	SQ.M.	380	304.66	115,770.80	1.2395	377.62	377.62	143,495.60
37	CURB MARKING ✓	SQ.M.	280	109.10	30,548.00	1.2395	135.22	135.22	37,861.60
38	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ✓	L.S.	1	12,139.55	12,139.55	1.2395	15,046.97	15,046.97	15,046.97
รวมทั้งสิ้น									
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						23,795,659.49	ราคาตกลง		
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						23,795,659.49	งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
								29,734,169.04	

นางสาวกัญญาพร นนทเศรษฐีรัตน์ 1  
นางสาวกัญญาพร นนทเศรษฐีรัตน์ 1

คณะกรรมการกำกับควบคุมราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2568

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรณบุรีรัมย์) ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)  
 ลงนาม (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ (จ.ทล.10)  
 ลงนาม (นายพิรพงศ์ ใจพิศชา) กรรมการ (จ.ทล.10)  
 คณะกรรมการประกวดราคาฯ  
 ผ.ส.ทล.10 เห็นชอบ  
 ตามที่คณะกรรมการประเมินราคาทาง  
 ๕๑, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ (จ.ทล.10)  
 ลงนาม (นายยุทธ ป่ารุ่งพล) กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายปกรณ์ ศรีบางวงศ์)  
 ผ.ส.ทล.10 ๕ - 6 พ.ย. 2568

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)


กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER TYPE II เป็นเงิน สองร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	167	245.97	41,076.99
2	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน หกร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	36	650.73	23,426.28
3	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สองบาทสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	8,225	2.15	17,683.75
4	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	5,000	57.52	287,600.00
5	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	415	63.27	26,257.05
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	100	63.27	6,327.00

ลงนาม  (นายไชยวิทย์ บุรตมบูรณ์)

ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.2)

ลงนาม  (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (วบ.ทล.10)

ลงนาม  (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการ (วบ.ทล.10)

ลงนาม  (นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการ (วบ.ทล.10)

ลงนาม  (นายช่างโยชานัญงาน)

กรรมการ (นายช่างโยชานัญงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
7	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยสี่บาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	2,930	204.05	597,866.50
8	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	720	171.36	123,379.20
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สองร้อยสี่บาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,570	204.05	320,358.50
10	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,380	527.20	727,536.00
11	SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,320	670.92	885,614.40
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	C.U.M.	1,160	1,561.36	1,811,177.60

ลงนาม

(นายเชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

กรรมการ (จ.บ.ทล.10)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายไพโรจน์ โจฬิตตา)

ลงนาม

(นายยมยุทธ์ บำรุงพล)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)


กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ


ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837


ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
13	PRIME COAT เป็นเงิน สวมสลับแปดบาทแปดลิบห้าสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	5,570	38.85	216,394.50
14	TACK COAT เป็นเงิน สิบห้าบาทห้าลิบห้าสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	21,250	15.55	330,437.50
15	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สวมพันหกสิบลีบห้าสตาจค์ ต่อหน่วย	TON	10	3,061.45	30,614.50
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) เป็นเงิน สวมร้อยเจ็ดสิบลีบห้าสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	5,570	371.63	2,069,979.10
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70) เป็นเงิน สวมร้อยเจ็ดสิบลีบห้าสตาจค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	21,150	371.87	7,865,050.50
18	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2 เป็นเงิน ทำพื้นยี่สิบห้าบาทหกสตาจค์ ต่อหน่วย	M.	35	5,025.06	175,877.10

ลงนาม  (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)  
 กรรมการ (จว.พล.10)

ลงนาม  (นายพิรพงษ์ ใจฟูตชา)  
 กรรมการ (จว.พล.10)

ลงนาม  (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)  
 ประธานกรรมการ (รต.พล.10.2)

ลงนาม  (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)  
 กรรมการ (จว.พล.10)

ลงนาม  (นายชัชโยธิน ชำนาญงาน)  
 กรรมการ (นายชัชโยธิน ชำนาญงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)



กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ


ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควนคูน 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
19	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3 เป็นเงิน สี่พันสามร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,225	4,368.13	5,350,959.25
20	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	80	29,153.64	2,332,291.20
21	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P DIA. 1.20 M. WITH STEEL GRATING COVER เป็นเงิน สามหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	10	34,646.29	346,462.90
22	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET เป็นเงิน สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์ ต่อหน่วย	M.	80	2,190.72	175,257.60
23	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	348	347.85	121,051.80
24	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL เป็นเงิน หมื่นพันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	500	1,359.08	679,540.00

ลงนาม  (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ (ว.ทล.10)  (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์) ประธานกรรมการ (รล.ทล.10.2) กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม  (นายพีรพงศ์ ใจพุดตา) กรรมการ (ว.ทล.10) กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม  (นายชยพร บำรุงพล) กรรมการ (ว.ทล.10)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ


ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
25	RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงิน สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	50	3,785.99	189,299.50
26	BARRIER CURB ON EXISTING PAVEMENT เป็นเงิน สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,170	299.71	350,660.70
27	MOUNTABLE CURB AND GUTTER เป็นเงิน แปดร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	1,170	895.25	1,047,442.50
28	CONCRETE BARRIER TYPE I เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	20	2,996.99	59,939.80
29	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B เป็นเงิน สามพันสามพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	2	33,544.21	67,088.42
30	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C เป็นเงิน สองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	4	26,309.47	105,237.88

ลงนาม  (นายวุฒิชัย นุชสมบูรณ์)

ลงนาม  (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม  (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ประธานกรรมการ (รล.พล.10.2)

กรรมการ (จว.พล.10)

ลงนาม

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม

(นายยงยุทธ ป่ารุ่งพล)


บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)  
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ


ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837


ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นดังหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
31	R.C. SLAB 6 CM. THICK เป็นเงิน สองร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	5,700	261.86	1,492,602.00
32	ROADWAY LIGHTINGS 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS,CUT-OFF เป็นเงิน หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	15	69,337.63	1,040,064.45
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	8	26,188.15	209,505.20
34	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง เป็นเงิน สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1	240,000.00	240,000.00
35	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	460	377.62	173,705.20
36	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	380	377.62	143,495.60

ลงนาม  (นายสุวิทย์ บุรสมบุรณ์) กรรมการ (ว.ทล.10) ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.2)

ลงนาม  (นายชัยวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม  (นายพิรพงศ์ ใจพุดซา) กรรมการ (ว.ทล.10) กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ลงนาม  (นายยงยุทธ ป่ารุ่งพล) กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ

ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0402 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1


ระหว่าง กม. 221+240 - กม. 221+837


ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
37	CURB MARKING เป็นเงิน หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	280	135.22	37,861.60
38	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1	15,046.97	15,046.97
					29,734,169.04


ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทเก้าบาทสี่สตางค์)

ลงนาม   
(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม   
(นายพิรพงษ์ ใจพุดซา)

ลงนาม   
(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรัมย์)

ลงนาม   
(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ประธานกรรมการ (รส.ทล.10.2)

ลงนาม

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)