

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี ๑.๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถ มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมใหญ่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้ทาง และทางราชการสูงสุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๙๕๒,๕๐๔.๒๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายวิชาชาชญ สมภักดี..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายธนาวิน โมลา..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการ
  - ๗.๓ นายภาณุเดช เพ็ญภู..... พนักงานโยธา..... กรรมการและเลขานุการ
  - ๗.๔ นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ..... พนักงานโยธา..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

## แบบสรุปค่างาน

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	159,000.00	1.3035	207,256.50	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก	75,652.00	1.3035	98,612.38	
3	งานปรับปรุงตู้ปฏิบัติการและตู้פקเจ้าหน้าที่	217,584.12	1.3035	283,620.90	
4	งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	423,411.20	1.3035	551,916.50	
5	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ	98,814.03	1.3035	128,804.09	
6	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์	11,903.73	1.3035	15,516.51	
7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง	40,300.00	1.3035	52,531.05	
8	งานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร	148,200.00	1.3035	193,178.70	
9	งานปรับปรุงระบบป้อนน้ำ	146,440.00	1.3035	190,884.54	
10	งานปรับปรุงอื่นๆ	92,300.00	1.3035	120,313.05	
11	งาน Calibration	20,000.00	1.3035	26,070.00	
12	งานครุภัณฑ์	83,800.00	1.0000	83,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด(บาท)	1,517,405.08	รวมค่างานซ่อมใหญ่	1,952,504.22	
			ปรับลดยอด	-	
			ราคากลาง	1,952,504.22	

## เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	1.43	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
Factor F	1.3035	




(นายวิษัชชาญ สมภักดี)  
ประธานกรรมการฯ



(นายธนาวิน โมลา)  
กรรมการฯ



(นายภานุเดช เพ็ญฤ)  
กรรมการและเลขานุการฯ




(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า  
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง	1,952,504.22	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	1,952,504.22	
	ปรับลดยอด	-	
	ราคาการกลาง	1,952,504.22	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)		

  
 (นายวิชาชาญ สมภักดี)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายธนาวิน โมลา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปานุช เตัญญู)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นำหนังกายภาพฯ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมนำหนังกายภาพฯ  
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

คำขอใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก - เครื่องแสดงค่าน้ำหนัก 1 แทนชั่ง - กล่องรวมสัญญาณ (Junction Boxes) 1 แทนชั่ง - กล่องขยายสัญญาณ (Distribution Box) - จอแสดงผลภายนอก (Remote Display) 1 แทนชั่ง <b>รวม งานระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก</b>	1.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด	66,000.00 34,000.00 9,000.00 27,000.00	66,000.00 34,000.00 9,000.00 27,000.00	12,000.00 6,000.00 - 5,000.00	12,000.00 6,000.00 - 5,000.00	78,000.00 40,000.00 9,000.00 32,000.00 <b>159,000.00</b>	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก - งานทำความสะอาดแท่นชั่ง 1 แทนชั่ง - งานปรับปรุงฐานรองรับโหลดเซลล์ - งาน ขุด ล้างสีโครงสร้างคอกเดิมแทนชั่งเดิม - งานทาสีโครงสร้างคอกเดิมแทนชั่ง - งานทาสีน้ำมันแท่นชั่ง <b>รวม งานปรับปรุงโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก</b>	1.00 6.00 365.00 365.00 75.50	งาน ชุด ตรม. ตรม. ตรม.	- 4,500.00 - 46.00 46.00	- 27,000.00 - 16,790.00 3,473.00	8,000.00 - 10.00 38.00 38.00	8,000.00 - 3,650.00 13,870.00 2,869.00	8,000.00 27,000.00 3,650.00 30,660.00 6,342.00 <b>75,652.00</b>	



(นายวิชาชาญ สมภักดิ์)  
ประธานกรรมการฯ



(นายธนวิน โมลา)  
กรรมการฯ



(นายณนเดช เพ็ญญ์)  
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายณนวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ..... ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ..... ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ..... สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 คำวนราคากลางโดย ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ..... - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 เมื่อวันที่ ..... ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘  
 หน่วย : บาท

ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงตู้ปฏิบัติการและตู้พักเจ้าหน้าที่ - งานรื้อพันตู้ปฏิบัติการและตู้พักเจ้าหน้าที่	ตร.ม.	81.00	-	-	75.00	6,075.00	6,075.00	
	- เหล็ก กลอง 100x100x3.2 มม.	กก.	1,524.00	22.40	34,137.60	12.00	18,288.00	52,425.60	
	- งานปูพื้นด้วยแผ่นวีวบอร์ดหนา 20 มม.	ตร.ม.	81.00	433.92	35,147.52	90.00	7,290.00	42,437.52	
	- งานพันกระเบื้องเซรามิค	ตร.ม.	81.00	340.00	27,540.00	201.00	16,281.00	43,821.00	
	- งานชุดล้างสัณ้ดั้งเดิม	ตร.ม.	400.00	-	-	10.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานทาสีภายใน	ตร.ม.	200.00	40.00	8,000.00	30.00	6,000.00	14,000.00	
	- งานทาสีภายนอก	ตร.ม.	200.00	44.00	8,800.00	34.00	6,800.00	15,600.00	
	- ชุดโคมไฟ LED T8 พร้อมหลอด	ชุด	15.00	500.00	7,500.00	135.00	2,025.00	9,525.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว ขนาด 16A 250V	ชุด	15.00	60.00	900.00	80.00	1,200.00	2,100.00	
	- มู่ลื้อคูมึเนียม ขนาด 1.20 x 1.40 ม.	ชุด	3.00	2,200.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- มู่ลื้อคูมึเนียม ขนาด 0.60 x 0.90 ม.	ชุด	5.00	700.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- มู่ลื้อคูมึเนียม ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- มู่ลื้อคูมึเนียม ขนาด 1.20 x 1.85 ม.	ชุด	2.00	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- บานประตูคูมึเนียม ขนาด 0.80x1.80 ม.	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	<b>รวม งานปรับปรุงตู้ปฏิบัติการและตู้พักเจ้าหน้าที่</b>				<b>149,625.12</b>		<b>67,959.00</b>	<b>217,584.12</b>	

.....  
 (นายวิชาชา ชาญ สมภักดิ์)  
 ประธานกรรมการ

.....  
 (นายภานุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน .....  
 ชื่อโครงการ .....  
 สถานที่ก่อสร้าง .....  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....  
 คำนำวนราคากลางโดย .....

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมอาคารพาหนะ .....  
 ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง .....  
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง .....  
 สำนักงานควบคุมอาคารพาหนะ .....  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง .....

แบบเลขที่ .....  
 เมื่อวันที่ .....

ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง .....  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้งานในงานรักษาความปลอดภัยวิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับเปลี่ยนมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ - NETWORK VIDEO RECORDER - ระบบท่อร้อยสายและสายสัญญาณ รวม งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	2.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด งาน	49,532.71 57,009.34 243,925.23 -	99,065.42 57,009.34 243,925.23 -	- - - 23,411.21	- - - 23,411.21	99,065.42 57,009.34 243,925.23 23,411.21	
5	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ - Wall Type 12,000 BTU.(ระบบ Inverter) - Wall Type 18,000 BTU.(ระบบ Inverter) - รีโมทคอนโทรลปรับอากาศ รวม งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ	1.00 3.00 3.00	ชุด ชุด ชุด	17,289.72 26,074.77 -	17,289.72 78,224.31 -	450.00 450.00 500.00	450.00 1,350.00 1,500.00	17,739.72 79,574.31 1,500.00	
					95,514.03	3,300.00	3,300.00	98,814.03	

.....  
(นายวิชาชาย สมภักดิ์)  
ประธานกรรมการฯ

.....  
(นายชานวิน โมลา)  
กรรมการฯ

.....  
(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ


## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ..... ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ..... ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบนน้ำหนักขลุ่ย (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ..... สถานีตรวจสอบนน้ำหนักขลุ่ย (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 คำนำชมราคากลางโดย ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ..... (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 วันที่ ..... ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘


ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบนน้ำหนักขลุ่ย (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์								
	- รีดถอนสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	-	-	180.00	540.00	540.00	
	- โถชักโครก พร้อมปลั๊กวาล์ว	1.00	ชุด	2,619.00	2,619.00	450.00	450.00	3,069.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	785.00	785.00	70.00	70.00	855.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	261.68	261.68	70.00	70.00	331.68	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกแบบกด	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	450.00	450.00	2,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	2,060.00	2,060.00	450.00	450.00	2,510.00	
	- ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	280.37	280.37	25.00	25.00	305.37	
	- กระจกเงาพร้อมชั้นวาง	1.00	ชุด	799.00	799.00	70.00	70.00	869.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	258.00	258.00	70.00	70.00	328.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	261.68	261.68	55.00	55.00	316.68	
	- ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	189.00	189.00	70.00	70.00	259.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	175.00	175.00	75.00	75.00	250.00	
	- เติมน้ำ	1.00	งาน	-	-	70.00	70.00	70.00	
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์</b>				<b>9,438.73</b>		<b>2,465.00</b>	<b>11,903.73</b>	

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุเดช เพ็ญญ์)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายธนวิน โมลา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายวิชาชาญ สมภักดี)  
 ประธานกรรมการฯ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ..... ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมนำหน้กยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ..... ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบนำหน้กขลุบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง ..... สถานีตรวจสอบนำหน้กขลุบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... สำนักงานควบคุมนำหน้กยานพาหนะ  
 คำนำวนราคากลางโดย ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ..... - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 วันที่ ..... ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบนำหน้กขลุบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง - ชุดโคมไฟ High Bay LED 150 W	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	650.00	1,300.00	40,300.00	40,300.00	
	รวมงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง				39,000.00		1,300.00	40,300.00	40,300.00	
8	งานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร - สัญญาณไฟจราจรเขียวแดง แบบ LED พร้อมฐาน - ชุดควบคุมไฟเขียวแดงแบบอัตโนมัติ - ระบบพร้อมสายและสายสัญญาณอื่นๆ	2.00 1.00 1.00	ชุด ชุด งาน	48,000.00 22,000.00 -	96,000.00 22,000.00 -	5,000.00 2,500.00 17,700.00	10,000.00 2,500.00 17,700.00	106,000.00 24,500.00 17,700.00	148,200.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร				118,000.00		30,200.00	148,200.00	148,200.00	
9	งานปรับปรุงระบบปั้มน้ำ - ปั้มดูดตะกอน - ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 300 วัตต์ - ชุดควบคุมปั้มน้ำอัตโนมัติ - ระบบพร้อมระบบปั้มน้ำ	2.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด งาน	33,000.00 7,650.00 25,000.00 25,000.00	66,000.00 7,650.00 25,000.00 25,000.00	6,000.00 1,500.00 2,000.00 -	12,000.00 1,500.00 2,000.00 -	78,000.00 9,150.00 27,000.00 25,000.00	146,440.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงระบบปั้มน้ำ				129,940.00		16,500.00	146,440.00	146,440.00	

หน่วย : บาท

.....  
(นายวิชชาชาย สมภักดี)  
ประธานกรรมการ

.....  
(นายภาณุเดช เพ็ญภู)  
กรรมการและเลขานุการ

.....  
(นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ

.....  
ธำรงเดช

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -  
 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

คำซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีน้ำหนักชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี 1 แห่ง


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานปรับปรุงอื่นๆ								
	- งานฟื้นฟูกระเบื้องเซรามิก	160.00	ตร.ม.	340.00	54,400.00	201.00	32,160.00	86,560.00	
	- งานทาสีเบรเฮอร์	70.00	ตร.ม.	48.00	3,360.00	34.00	2,380.00	5,740.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงอื่นๆ</b>	-	-	-	57,760.00	-	34,540.00	92,300.00	
11	งาน Calibration								
	- งาน Calibration เครื่องชั่งน้ำหนักชนิด 1 แทนชั่ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งหมด</b>				1,182,540.87		251,064.21	1,433,605.08	

หน่วย : บาท

  
 (นายวิชาชาญ สมภักดี)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายธนวิน โมลา)  
 กรรมการฯ

  
 (นายภาณุเดช เพ็ญญ์)  
 กรรมการและเลขานุการฯ

  
 (นายภาณุวัฒน์ ทิพวรรณ)  
 กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการฯ