

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพมา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๖+๕๓๕ -
 กม.๑๘๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แผนรายประมาณการ ปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข
 ๒๒๖ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพมา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๖+๕๓๕ - กม.๑๘๗+๕๐๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,947,624.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ สวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เอกพงศ์ พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อนุรักษ์ พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นำกลับแก้ไขใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาทางหลวง ระยะทาง กม.๑๕๖+๕๓๕ - กม.๑๕๖+๕๓๕ ปริมาณงาน ๑ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงหลวงพระบาง

ฝ่ายช่างหลวง

ผู้มีสิทธิประกวดราคา (e-Bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK 2. EARTHWORK	ตร.ม.	510.000	19.45	9,919.50	1.3018	25.32	12,913.20
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SURFACE COURSE	ลบ.ม.	38.000	508.05	19,305.90	1.3018	661.37	25,132.42
3	3.1 PRIME COAT	ตร.ม.	280.000	31.59	8,845.20	1.3018	41.12	11,514.68
4	3.2 TACK COAT	ตร.ม.	33,888.000	12.62	427,666.56	1.3018	16.42	556,736.32
5	3.3 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,941.000	258.77	4,125,052.57	1.3018	336.86	5,369,993.43
6	3.4 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ตร.ม.	1,914.000	128.99	246,886.86	1.3018	167.91	321,397.31
7	3.5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	280.000	352.91	98,814.80	1.3018	459.41	128,637.10

ณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี

03 พฤศจิกายน 2568 18:55:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๕๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: บ้านป่าสัก (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนผิวลาดยางทางหลวง ตอน ลำปาง - บ้านป่าสัก ตอน ๒ ระยะทาง กม.๑๘๖+๕๓๕ - กม.๑๘๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง: ๑. งานปรับปรุงผิวจราจร/ผิวทางหลวง และงานก่อสร้าง/ซ่อมแซมผิวจราจร/ผิวทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	17,947.000	354.19	6,356,647.93	1.3018	461.08	8,275,084.27
9	4. MISCELLANEOUS 4.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	260.000	299.59	77,893.40	1.3018	390.00	101,401.62
10	4.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	352.000	299.59	105,455.68	1.3018	390.00	137,282.20
11	5. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	5,785.98	5,785.98	1.3018	7,532.18	7,532.18
รวมราคากลาง								14,947,624.73

