

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬารูปะเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬารูปะเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,999,900.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 2,999,886.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา ชูศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กุลดิลก หาญภักดีปฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วชิรวิทย์ สวัสดิ์ต้นฤนาค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร *วส*

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนมกึ่งพิเศษเตรียม - ลำลูกกา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	7,772.000	283.48	2,203,206.56	1.3616	385.98	2,999,886.05
							รวมราคากลาง	2,999,886.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมกยจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาชุมชนเดมีย์ - ลำลูกกา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง


(อภิชา ชูศรี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(กุลติลล ทาญักติปิฎิมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วชิรวิทย์ สวัสดิ์สินญาท)
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายชาญพิบิจ พิณิจักดิ์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 3
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ลำลูกกา ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+500
 ปริมาณงาน 7,772 ตร.ม. (1 แห่ง)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 21.000	=	21.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	321.000 บาท/ตร.ม.
ปรับใช้ค่างานต้นทุน	=	283.480 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	283.48 บาท/ตร.ม.