

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ชิง - ทรงคนอง ระหว่าง กม.7+700 - กม.11+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,435 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3316 ตอน ไร่ชิง - ทรงคนอง ระหว่าง กม.7+700 - กม.11+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,435 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับระดับผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,787,314.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ชัยวัฒน์ ปานเพชร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สมุทรสาคร
- 7.2 มนต์รี วงศ์วิวัฒน์ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) สมุทรสาคร
- 7.3 สุทธิวิศ ธรรมกร่าง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3316

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตอน ๒ เรียง - ทิ้งคนอง ระหว่าง กม.7+700 - กม.11+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33,435 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลานครินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	50.000	49.86	2,493.00	1.3025	64.94	3,247.13
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	20.000	498.87	9,977.40	1.3025	649.77	12,995.56
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	20.000	604.76	12,095.20	1.3025	787.69	15,753.99
4	4. PRIME COAT (RATE 0.8 - 1.2 L/SQ.M.)	ตร.ม.	100.000	33.76	3,376.00	1.3025	43.97	4,397.24
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	33,535.000	12.28	411,809.80	1.3025	15.99	536,382.26
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	35.000	2,177.97	76,228.95	1.3025	2,836.80	99,288.20
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	33,435.000	312.27	10,440,747.45	1.3025	406.73	13,599,073.55
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,310.000	296.09	387,877.90	1.3025	385.65	505,210.96
9	9. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	SET	1.000	8,418.95	8,418.95	1.3025	10,965.68	10,965.68
รวมราคากลาง								14,787,314.57

ชัยวัฒน์ ปานเพชร

10 พฤศจิกายน 2568 12:54:51

