

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ทองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ -
กม.๕๗+๓๔๐ LT., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT., กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐
RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนทองกุลา - พิษณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 4,998,990.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1
- 7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

21

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองปลา - พิชณโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๕๐ LT., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT., กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT.

ภายในวงเงินงบประมาณ 5,000,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา ดังนี้

1 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II	ปริมาณงาน	24.00	ม.	ๆ ละ	2,711.92	บาท	เป็นเงิน	65,086.21	บาท
2 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")	ปริมาณงาน	8.00	EACH	ๆ ละ	23,725.74	บาท	เป็นเงิน	189,805.96	บาท
3 งาน R.C. DITCH TYPE A	ปริมาณงาน	764.00	ม.	ๆ ละ	6,187.14	บาท	เป็นเงิน	4,726,979.42	บาท
4 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				LS.			เป็นเงิน	17,118.60	บาท

รวม 4 รายการ รวมเป็นเงิน 4,998,990.19 บาท

(เงินสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)


ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย มูลบ้อม) รอง.ชท. พิชณโลกที่ 1 (ว)


กรรมการ
(นายจาตุรงค์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายภาณุวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)

ผอ.ชท.พิชณโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน ท้องกึ่งา - พิจนุโลก ตอน ๑
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุทาง กม.๕๕+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๕๐ L.I., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ L.I., กม.๕๗+๕๑๔ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. ดยวิธีประภคราคาอเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพิจนุโลกที่ 1/กรมทงหลวง และ กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๗+๖๒๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๗+๖๒๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๗+๖๒๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II	ม.	24.000	1,993.33	47,839.92	1.3605	2,711.92	65,086.21
2	1.2 งาน RC MANHOLE TYPE "B" (For R.C.DITCH TYPE "A")	EACH	8.000	17,438.99	139,511.92	1.3605	23,725.74	189,805.96
3	1.3 งาน R.C. DITCH TYPE A	ม.	764.000	4,547.70	3,474,442.80	1.3605	6,187.14	4,726,979.42
4	1.4 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	12,582.58	12,582.58	1.3605	17,118.60	17,118.60
รวมราคากลาง								4,998,990.19

ภาณุวัตร ทองรัตน์

03 พฤศจิกายน 2568 15:41:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองปลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๕๐ - กม.๕๗+๓๕๐ L.T.,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๗+๖๒๐ - กม.๕๘+๕๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง


(จาตุรงค์ เทพรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไชยชัย มูลบอม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัตร ทองรัตน์

03 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุดลา - พิชญ์โลก ตอน ๑ ระหว่าง

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุดลา - พิชญ์โลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๕๐ - กม.๕๗+๓๕๐ LT., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT., กม.๕๗+๕๑๔ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๗+๖๒๐ - กม.๕๗+๘๐๐ RT.
สาย 1065	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุดลา - พิชญ์โลกตอนระหว่าง
ตอน	หนองกุดลา - พิชญ์โลก ตอน 1
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิจญ์โลก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	0.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	11.00	26.09	0.00	0.00	301.09	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	410.00	109.00	242.11	0.00	0.00	652.11	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุงตราที่ไอปูนแดง 299	ตัน	2,523.36	22.00	35.40	50.00	0.00	2,608.76	ก.ย. 2568	
4	ไม้กระดานไม้กระดานไม่เสียนขนาด 1x8 นิ้ว ยาว 4 -4.50 เมตร	ลบ.พ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองญาติ - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองญาติ - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๕๐ L.T., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ L.T., กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๕๑๔ L.T., กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๕๑๔ L.T. และ กม.๕๗+๕๑๔ - กม.๕๗+๕๑๐ RT.
สาย 1065	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองญาติ - พิชณุโลกตอนระหว่าง
ตอน	หนองญาติ - พิชณุโลก ตอน 1
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิจญ์โลก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
10	เหล็กฉากขนาด 50x50x4 มม.ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	เมตร	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	415.23	ก.ย. 2568	
11	เหล็กฉากขนาด 50x50x6 มม.ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	619.08	0.00	0.00	0.00	0.00	619.08	ก.ย. 2568	
12	เหล็กเสริมท่อน้ำไปผิวเรียบ 6 มม.	ตัน	21,600.00	355.00	563.36	80.00	4,400.00	26,643.36	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
13	เหล็กเสริมท่อน้ำไปผิวเรียบ 9 มม.	ตัน	20,800.00	355.00	563.36	80.00	4,400.00	25,843.36	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
14	ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	ตัน	24,676.00	355.00	563.36	80.00	0.00	25,319.36	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

ภาณุวัตร ทองรัตน์

03 พฤศจิกายน 2568 15:42:29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๕๐ LT, กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT, กม.๕๗+๕๑๔ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT.
สาย 1065	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิษณุโลกตอนระหว่าง
ตอน	กม.๕๗+๑๘๐-กม.๕๗+๓๕๐LT,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT,กม.๕๗+๕๑๔-กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เขตฝนตก
เงินประกันผลงานหัก	ปกติ
	ราคาบ้านไม้โซลา
	31.33
	บาท/ลิตร
	15.00%
	7.00%
	เงินล่วงหน้าจ่าย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ได้ภาษีประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
15	เหล็กเสริมทั่วไปผิวเรียบ12มม.	ตัน	20,360.00	355.00	563.36	80.00	3,600.00	24,603.36	พ.ย. 2568	บริษัท	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิษณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	Class E	Lean 1:3:6
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2608.76	821.75	602.62
2. ทราย 1.20 x 301.09	168.36	141.99
3. หิน 1.15 x 652.11	496.45	632.18
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	426.00
รวม	1,952.56	1,802.79

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	189.981 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	330.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	151.985 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	292.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	275.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 11.000 กม.	=	26.090 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×301.090	=	421.526 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 46.390×0.75	=	34.792 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	456.31 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิชณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.1 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II

ขุดดิน 2.230 ลบ.ม. @ 112.000	=	249.760 บาท/ม.
ค่าท่อ	=	1,300.000 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน		
ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท		
ค่าขนส่ง 1.000 กม. = (8.180 X 13) + 300	=	406.340 บาท/เทียวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 406.340 / 18.000	=	22.574 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	=	421.000 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,993.334 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,993.33 บาท/ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิชณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.2 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")

ขนาด 1.34 x 1.10 ม. สูงเฉลี่ย 1.74 ม. CROSS DRAIN 0.80 M.

OUTLET 0.80 ม.

STEEL GRATING 0.25 x 1.10 ม.

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 0.988 ลบ.ม. @ 1,952.560 = 1,929.129 บาท

เหล็กเสริม RB 9 mm. 153.249 กก. @ 25,843.360 (บาท/ตัน) / 1,000 = 3,960.469 บาท

ลวดผูกเหล็ก 3.831 กก. @ 25,319.360 (บาท/ตัน) / 1,000 = 96.998 บาท

ไม้แบบ (1) 11.342 ตร.ม. @ 330.981 = 3,753.986 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม. 4.080 ม. @ 619.080 = 420.974 บาท

ค่าเชื่อม 18 จุด @ 3.000 = 54.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 7.00 ลบ.ม. @ 112.000 = 784.000 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.200 ลบ.ม. @ 1,802.770 = 360.554 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.200 ลบ.ม. @ 456.318 = 91.263 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 1.632 ตร.ม. @ 60.100 = 98.083 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 11,549.456 บาท

ข. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก (คิด 1 ฝา ขนาด 0.56 x 0.89 ม.)

แผ่นเหล็ก 9 มม. X 7.5 ซม. 1.12 ม.

แผ่นเหล็ก 9 มม. X 10 ซม. 11.00 ม.

แผ่นเหล็ก 12 มม. X 10 ซม. 2.90 ม.

รวม 111.11 กก. @ 26.490 = 2,943.303 บาท

ค่าเชื่อม 148 จุด @ 3.000 = 444.000 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

03 พฤศจิกายน 2568 15:42:27

หน้า 2 จาก 6

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกู่ลา - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกู่ลา - พิชณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.2 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C.DITCH TYPE "A")

ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น 6.472 ตร.ม. @ 60.100	=	388.967 บาท
ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 3.236 ตร.ม. @ 52.070	=	168.498 บาท
ค่างานต้นทุนฝาดะแกรงเหล็ก 1 ฝา	=	3,944.768 บาท
ค่างานต้นทุนฝาดะแกรงเหล็ก 2 ฝา	=	7,889.536 บาท
ค่างานต้นทุน	=	ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 2 ฝา
= 11,549.456 + 7,889.536	=	19,438.992 บาท/EACH
ค่างานต้นทุน	=	17,438.99 บาท/EACH

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๕๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิษณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๕๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณงานถนนคอนกรีต

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.3 งาน R.C. DITCH TYPE A

ก.คิดจากความยาว 10.00 ม. (ไม่รวมฝาปิด) H	=	0.70 M.
คอนกรีต CLASS "E" 3.63 ลบ.ม. @ 1,952.560	=	7,087.792 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม. 78.144 กก. @ 26,643.360 (บาท/ตัน) / 1,000	=	2,082.018 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 225.817 กก.@ 25,843.360 (บาท/ตัน)/1000	=	5,835.870 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.359 กก. @ 25,319.360 (บาท/ตัน) / 1,000	=	211.644 บาท
ไม้แบบ (1) 37.42 ตร.ม. @ 330.981	=	12,385.309 บาท
ขุดดิน (ประมาณ) 12.00 ลบ.ม. @ 112.000	=	1,344.000 บาท
ท่อ PVC 1" x 0.45 ม. (เจาะรู) 5 อัน @ 6.630	=	33.150 บาท
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. 20 ม. @ 415.230	=	1,384.100 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 1.00 ลบ.ม. @ 1,802.770	=	1,802.770 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.00 ลบ.ม. 456.318	=	456.318 บาท
สีกันสนิม 8.00 ตร.ม. @ 60.100	=	480.800 บาท
สีน้ำมัน 4.00 ตร.ม. @ 52.070	=	208.280 บาท
ค่าเชื่อม 100 จุด @ 3.000	=	300.000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	33,612.051 บาท
ค่างานต้นทุน = 33,612.051 / 10	=	3,361.205 บาท/ม.
ข.ฝาปิด R.C.DITCH TYPE A		
คิดจากจำนวน 1 ฝา (0.04 ม.)		
คอนกรีต CLASS "E" 0.03 ลบ.ม. @ 1,952.560	=	58.576 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม. 4.369 กก. @ 25,843.360 (บาท/ตัน) / 1,000	=	112.909 บาท
เหล็กเสริม RB 12 มม. 6.486 กก. @ 24,603.360 (บาท/ตัน)/1000	=	159.577 บาท

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิษณุโลกตอนระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.3 งาน R.C. DITCH TYPE A

ลวดผูกเหล็ก 0.3 กก. @ 25,319.360 (บาท/ตัน) / 1,000	=	7.595 บาท
ไม้แบบ (2) 0.297 ตร.ม. @ 292.985	=	87.016 บาท
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. 0.80 ม. @ 415.230	=	55.364 บาท
สีกันสนิม 0.320 ตร.ม. @ 60.100	=	19.232 บาท
สีน้ำมัน 0.160 ตร.ม. @ 52.070	=	8.331 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	508.600 บาท
ค่างานต้นทุน = 508.600 / 0.4	=	1,271.500 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน R.C.DITCH = 3,361.205 + 1,271.500	=	4,632.705 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน R.C.DITCH ที่คิดให้	=	4,547.70 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิชณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔
 LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอนหนองกุลา - พิชณุโลกตอน๑ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐-
 กม.๕๗+๓๔๐LT.,กม.๕๗+๓๕๐-กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ กม.๕๗+๖๒๐ RT.และกม.๕๘+๒๐๐-กม.๕๘+๔๐๐RT.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

1.4 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเว

เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 120.000 วัน = 80,405.300 + = 12,582.588 บาท

32,838.000 * 120.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 12,582.58 บาท

งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1065 ตอนควนคูม 0102 ตอน ทององุ่น - พิชญ์โลก ตอน 1 ระหว่าง กม.57+180 - กม.57+340 LT., กม.57+350 - กม.57+514 LT., กม.57+380 - กม.57+620 RT., และกม.58+200 - กม.58+400 RT.

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

2 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก	ขนาด(ม.)		พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม. (บาท)	ราคา / แผ่น (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
					ก.	ข.					
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.4)	แผ่น	2.00	16.40	0.9	2.4	2.160	3700	7,992.00	15,984.00	
2	ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3)	แผ่น	2.00	8.00	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
3	ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7)	แผ่น	2.00	8.00	0.6	1.8	1.080	3700	3,996.00	7,992.00	
4	ป้ายเตือนทางแคบ	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
5	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	2.00	8.00	0.8	0.9	0.720	3700	2,664.00	5,328.00	
6	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23)	แผ่น	-	-	0.8	1.2	0.960	3700	3,552.00	-	
7	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.25)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
8	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.26)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
9	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26)	แผ่น	2.00	8.20	0.9	1.8	1.620	3700	5,994.00	11,988.00	
10	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.2)	แผ่น	2.00	8.30	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
11	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
12	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.8)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
13	ป้ายกำหนดความเร็ว	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
14	ป้ายห้ามแซง (บ.4)	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
15	ป้ายให้รถสวนทางก่อน (บ.3)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
16	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
17	เสาป้าย ขนาด 3" x 3" x 2 มม.	ม	79.90		12.9	11.9	-	155	155.00	12,384.50	
									รวม	80,405.30	บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- เมงกันชนชนิด 2 ชั้น	2	ชุด	⊙	1,115.00 =	2,230.00	บาท
- โฟลอร์พิบ	6	ดวง	⊙	1,538.00 =	9,228.00	บาท
- เมงกันชนกลม 1 หน้า	0	ชุด	⊙	230.00 =	-	บาท
- เมงกันชนกลม 2 หน้า	0	ชุด	⊙	460.00 =	-	บาท
- สัญญาณไฟ	1	ชุด	⊙	100.00 =	100.00	บาท
- Concrete Barrier	0	เมตร	⊙	1,500.00 =	-	บาท
- Plastic Barrier	6	เมตร	⊙	2,000.00 =	12,000.00	บาท
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	20	ชิ้น	⊙	350.00 =	7,000.00	บาท
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W	6	ชุด	⊙	380.00 =	2,280.00	บาท
				รวม	32,838.00	บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับคิดค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา	120	วัน	=	80405.3 + 32838 * 120 / 1,080	=	12,582.59	บาท
- ค่าจ้างสำหรับงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	⊙	920.00 =	-	บาท	
(คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
- ค่าจ้างนำวัสดุงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	⊙	1,250.00 =	-	บาท	
(คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
				รวมทั้งสิ้น	-	บาท	
				รวมทั้งสิ้น	12,582.59 +	บาท	
					- =	12,582.58	บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑

ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.
๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT.

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโชคชัย มูลป้อม	ร.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายจตุรนต์ เทพรังษี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายภาณุวัตร ทองรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

วาระที่ ๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT. ,กม.๕๗+๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT.,กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT. วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๙๘,๙๙๐.๑๙ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุม นั้น จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงนาม

(นายโชคชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการ

ร.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)

(นายจตุรนต์ เทพรังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม


(นายธีระพล เชลงค์ศักดิ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและ
บูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๕ ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๗+๑๘๐ - กม.๕๗+๓๔๐ LT., กม.๕๗+
๓๕๐ - กม.๕๗+๕๑๔ LT., กม.๕๗+๓๘๐ - กม.๕๗+๖๒๐ RT. และ กม.๕๘+๒๐๐ - กม.๕๘+๔๐๐ RT.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย มูลป้อม	ประธานกรรมการ ร.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)		
๒	นายจตุรนต์ เทพรังษี	กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๓	นายภาณุวัตร ทองรัตน์	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน		