

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสบตุง - บ่อไร่
ตอน 2 ระหว่าง กม.21+110 - กม.22+830 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสบตุง - บ่อไร่ ตอน 2 ระหว่าง
กม.21+110 - กม.22+830 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตราด / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 14,631,664.63 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ปริญา ชาวประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานอำนวยความสะดวก

7.3 ปาจารย์ อาชีวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายมงคล นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานแขวงทางหลวงที่ ๑๕

(นายชาติชาย พรหมพิทักษ์)
ผอ.ขท.ตราด

วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์

31 ตุลาคม 2568 09:21:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง - บ่อไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+110 - กม.22+830 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	15,480.000	80.18	1,241,186.40	1.3475	108.04	1,672,498.67
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	15,480.000	31.46	487,000.80	1.3475	42.39	656,233.57
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	15,480.000	15.45	239,166.00	1.3475	20.81	322,276.18
4	4. ASPHALT CONCRETE BINDER	ตร.ม.	15,480.000	281.92	4,364,121.60	1.3475	379.88	5,880,653.85
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	ตร.ม.	15,480.000	281.02	4,350,189.60	1.3475	378.67	5,861,880.48
6	6. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	590.000	285.77	168,604.30	1.3475	385.07	227,194.29
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	8,109.53	8,109.53	1.3475	10,927.59	10,927.59
							รวมราคากลาง	14,631,664.63

วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์

31 ตุลาคม 2568 09:21:31

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน แสนตุง - บ่อไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+110 - กม.22+830 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตราด/กรมทางหลวง


(วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ปริญญา ขาวประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปาจริย์ อาชีวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔


(นายชาติชาย ทวรรณพิทักษ์)
ผอ.ขท.ตราด

วิวัฒน์ วรรณโกษิตย์

31 ตุลาคม 2568