

8

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก-ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕-กม.๒๓๑+๘๙๒(เป็นแห่งๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน โดยสังเขป งานปรับปรุงทางเท้า

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 3,966,596.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1
- 7.2 จาตุรนต์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวง หมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้อยโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ)

ภายในวงเงินงบประมาณ 4,000,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้

| | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. SLAB WALKWAY | ปริมาณงาน | 5,315.00 ตร.ม. ๆ ละ | 34.46 บาท เป็นเงิน | 183,162.68 บาท |
| 2 | งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย | ปริมาณงาน | 5,315.00 ตร.ม. ๆ ละ | 711.84 บาท เป็นเงิน | 3,783,433.90 บาท |

รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน 3,966,596.58 บาท
(เงินสามล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย มูลป้อม) รอ.ขท. พิษณุโลกที่ 1 (ว)

กรรมการ
(นายจตุรงค์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ
(นายกานูวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๕๒ (เป็นแพ่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1. งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน 1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. SLAB WALKWAY | ตร.ม. | 5,315.000 | 25.33 | 134,628.95 | 1.3605 | 34.46 | 183,162.68 |
| 2 | 1.2 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย | ตร.ม. | 5,315.000 | 523.22 | 2,780,914.30 | 1.3605 | 711.84 | 3,783,433.90 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 3,966,596.58 |

ภานุวัตร ทองรัตน์


05 พฤศจิกายน 2568 10:13:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะเบงถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิชญโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๕๖ (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชญโลกที่ 1/กรมทางหลวง


(จาตุรงค์ ทองรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ไชยชัย มูลป้อม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ภาณุวัตร ทองรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ | ประเภท | ราคามันนี่โอสลา | 31.33 | บาท/ลิตร |
| สาย 12 | กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก- ร่องโพธิ์ | เขตฝนตก | | | |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 7.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าติดตั้ง (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 1 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 275.00 | 21.00 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 322.35 | ค.ค. 2568 | บันทึกสืบ |
| 2 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 410.00 | 86.00 | 191.22 | 0.00 | 0.00 | 601.22 | ค.ค. 2568 | บันทึกสืบ |
| 3 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุงตราพีพีไอ ปูนแดง 299 | ตัน | 2,523.36 | 1.00 | 4.53 | 50.00 | 0.00 | 2,577.89 | ก.ย. 2568 | |
| 4 | ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กคค. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25x0. | ตร.ม. | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ค.ค. 2568 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|----------------------------|---|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ |
| สาย | ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๕๕๕ - กม.๒๓๑+๕๕๒ (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / |
| ตอน | กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก- ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๕๕๕-กม.๒๓๑+๕๕๒(เป็นแห่งๆ) |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | พิษณุโลก |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | เขตฝนตก |
| เงินประกันผลงานหัก | ปกติ |
| | ราคาน้ำมันโซลา |
| | 31.33 |
| | บาท/ลิตร |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย |
| | 15.00% |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | 7.00% |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 4 | 25ม.ตราที่เอ็ม | ตร.ม. | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ต.ค. 2568 | |

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก-ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕- ร้อยละเอียตการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๒๓๑+๘๙๒(เป็นแห่งๆ)

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING R.C. SLAB WALKWAY

| | |
|---|---------------------|
| คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต | = 5.000 ซม. |
| ปริมาตรคอนกรีต | = 0.050 ลบ.ม./ตร.ม. |
| ส่วนขยาย = 0.050×1.70 | = 0.085 ลบ.ม. |
| ค่าหุบคอนกรีตเดิม | = 400 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าหุบคอนกรีต = 0.050×400 | = 20.000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก = 0.085×40.810 | = 3.468 บาท/ตร.ม. |
| รวมทั้ง 5.000 ซม. = 0.085×21.920 | = 1.863 บาท/ตร.ม. |
| รวม | = 25.331 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุน | = 25.33 บาท/ตร.ม. |

โครงการ : ประกวตราจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก-ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๒๓๑+๘๙๒(เป็นแห่งๆ)

1 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน

1.2 งาน R.C. SLAB WALKWAY 7 CM. THICK ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย

รวม 5 CM. SAND BEDDING

SAND BEDDING

ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง = 275.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 21.000 กม. = 47.350 บาท/ลบ.ม.

รวม = 322.350 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 322.350 X 1.40 X 90% = 406.161 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนของ SAND BEDDING = 406.161 บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 4 ตร.ม.

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 4 ตร.ม. @ 0.000 บาท = 0.000 บาท

SAND BEDDING 0.20 ลบ.ม. @ 406.161 บาท = 81.232 บาท

WIRE MESH 4 mm. @0.25 M. 4 ตร.ม. @ 26.000 บาท = 104.000 บาท

CONCRETE CLASS E 0.280 ลบ.ม. @ 1,915.980 บาท = 536.474 บาท

ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 4 ตร.ม. @ 342.800 = 1,371.200 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 2,092.906 บาท

ค่างานต้นทุน = 2,092.90 / 4 = 523.22 บาท/ตร.ม.

งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.230+855 - กม.231+892 (เป็นแห่งๆ)

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

4 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ มีนาคม 2561

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | เสาป้ายเหล็ก | ขนาด(ม.) | | พื้นที่ (ตร.ม.) | ราคา / ตร.ม. (บาท) | ราคา / แผ่น (บาท) | ราคารวม (บาท) | หมายเหตุ | |
|----------|---------------------------------|-------|-------|--------------|----------|------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|--|
| | | | | | ก. | ย. | | | | | | |
| 1 | ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.4) | แผ่น | 2.00 | 16.40 | 0.9 | 2.4 | 2.160 | 3700 | 7,992.00 | 15,984.00 |  | |
| 2 | ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3) | แผ่น | 2.00 | 8.00 | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | 5,994.00 |  | |
| 3 | ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7) | แผ่น | 2.00 | 8.00 | 0.6 | 1.8 | 1.080 | 3700 | 3,996.00 | 7,992.00 |  | |
| 4 | ป้ายเตือนทางแคบ | แผ่น | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | - |  | |
| 5 | ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10) | แผ่น | 2.00 | 8.00 | 0.8 | 0.9 | 0.720 | 3700 | 2,664.00 | 5,328.00 |  | |
| 6 | ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23) | แผ่น | - | - | 0.8 | 1.2 | 0.960 | 3700 | 3,552.00 | - |  | |
| 7 | ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.25) | แผ่น | 1.00 | 3.50 | 0.60 | 1.20 | 0.720 | 3700 | 2,664.00 | 2,664.00 |  | |
| 8 | ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.26) | แผ่น | 1.00 | 3.50 | 0.60 | 1.20 | 0.720 | 3700 | 2,664.00 | 2,664.00 |  | |
| 9 | ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26) | แผ่น | 2.00 | 8.20 | 0.9 | 1.8 | 1.620 | 3700 | 5,994.00 | 11,988.00 |  | |
| 10 | ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.2) | แผ่น | 2.00 | 8.30 | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | 5,994.00 |  | |
| 11 | ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7) | แผ่น | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | - |  | |
| 12 | ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.8) | แผ่น | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | - |  | |
| 13 | ป้ายกำหนดความเร็ว | แผ่น | 2.00 | 8.00 | | 0.9 | 0.636 | 3700 | 2,353.20 | 4,706.40 |  | |
| 14 | ป้ายห้ามแซง (บ.4) | แผ่น | - | - | | 0.9 | 0.636 | 3700 | 2,353.20 | - |  | |
| 15 | ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3) | แผ่น | - | - | | 0.9 | 0.636 | 3700 | 2,353.20 | - |  | |
| 16 | ป้ายเตือนช่องจราจรปิด | แผ่น | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.810 | 3700 | 2,997.00 | - |  | |
| 17 | เสาป้าย ขนาด 3" x 3" x 2 มม. | ม | 71.90 | | 12.9 | 11.9 | - | 155 | 155.00 | 11,144.50 | | |
| | | | | | | | | | รวม | 74,458.90 | บาท | |

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

| | | | | | | |
|------------------------------|----|------|---|------------|-----------|-----|
| - แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น | 2 | ชุด | ๑ | 1,115.00 = | 2,230.00 | บาท |
| - โท้กระหีบ | 6 | ดวง | ๑ | 1,538.00 = | 9,228.00 | บาท |
| - แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า | 0 | ชุด | ๑ | 230.00 = | - | บาท |
| - แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า | 0 | ชุด | ๑ | 460.00 = | - | บาท |
| - สัญญาณธง | 1 | ชุด | ๑ | 100.00 = | 100.00 | บาท |
| - Concrete Barrier | 0 | เมตร | ๑ | 1,500.00 = | - | บาท |
| - Plastic Barrier | 4 | เมตร | ๑ | 2,000.00 = | 8,000.00 | บาท |
| - กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. | 20 | ชิ้น | ๑ | 350.00 = | 7,000.00 | บาท |
| - ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W | 6 | ชุด | ๑ | 380.00 = | 2,280.00 | บาท |
| | | | | รวม | 28,838.00 | บาท |

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา | 90 | วัน | = | $74458.9 + 28838 * 90 / 1,080$ | = | 8,608.08 | บาท |
| - ค่าเช่ารถสำหรับงานอำนวยความสะดวก | 0 | วัน | ๑ | 920.00 | = | - | บาท |
| (คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา) | | | | | | | |
| - ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก | 0 | วัน | ๑ | 1,250.00 | = | - | บาท |
| (คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา) | | | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | - | บาท |
| | รวมทั้งสิ้น | | | 8,608.08 + | - = | 8,608.08 | บาท |

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้อยโพธิ์

ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ)

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายโชคชัย มูลป้อม | ร.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจตุรนต์ เทพรังษี | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายภานุวัตร ทองรัตน์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๙.๕๐ น.

วาระที่ ๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร้อยโพธิ์ ระหว่าง กม. ๒๓๐+๘๕๕ - กม.๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ) วงเงินงบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๖๖,๕๙๖.๕๘ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุมนี้ จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ชท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงนาม

(นายโชคชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการ

ร.ชท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)

(นายจตุรนต์ เทพรังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายภานุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม


(นายธีระพล เชลงค์ศักดิ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๕๓๐๐ งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และ
เกาะแบ่งถนน งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พิษณุโลก - ร่องโพธิ์ ระหว่าง กม.๒๓๐+๘๕๕ - กม.
๒๓๑+๘๙๒ (เป็นแห่งๆ)

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------|---|---|----------|
| ๑ | นายโชคชัย มุลป้อม | ประธานกรรมการ รท.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว) |  | |
| ๒ | นายจตุรนต์ เทพรังษี | กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |  | |
| ๓ | นายภานุวัตร ทองรัตน์ | กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน |  | |