

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย -
วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,932,444.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนกร วงศ์พุฒิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน(ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 วรกมล อิมทั้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 บุญรัตน์ นามแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง
 กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	14.000	256.11	3,585.54	1.3616	348.71	4,882.07
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	350.000	3.73	1,305.50	1.3616	5.07	1,777.56
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	90.000	46.77	4,209.30	1.3616	63.68	5,731.38
4	4. CHANNEL EXCAVATION	ลบ.ม.	185.000	29.46	5,450.10	1.3616	40.11	7,420.85
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	70.000	361.91	25,333.70	1.3616	492.77	34,494.36
6	6. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	170.000	420.00	71,400.00	1.3616	571.87	97,218.24
7	7. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	26.000	475.81	12,371.06	1.3616	647.86	16,844.43
8	8. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	24.000	2,259.18	54,220.32	1.3616	3,076.09	73,826.38
9	9. PRIME COAT	ตร.ม.	114.000	35.53	4,050.42	1.3616	48.37	5,515.05
10	10. TACK COAT	ตร.ม.	1,256.000	15.64	19,643.84	1.3616	21.29	26,747.05
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70) 11.1 ON PRIME COAT	ตร.ม.	112.000	375.84	42,094.08	1.3616	511.74	57,315.29

ธนกร วงศ์พุดิ

10 พฤศจิกายน 2568 16:29:45

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง
 กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	11.2 ON TACK COAT	ตร.ม.	1,248.000	372.45	464,817.60	1.3616	507.12	632,895.64
13	12. R.C. BOX CULVERTS AT STA. 11+943 SIZE 2 - (2.40 x 2.10) M. SKEW 0°	เมตร	14.000	33,048.89	462,684.46	1.2775	42,219.95	591,079.39
14	13. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2 - 2.40 X 2.10 M. (ONE SIDE)	แห่ง	2.000	74,309.46	148,618.92	1.2775	94,930.33	189,860.67
15	14. GALVANIZED GABION SIZE 2.00 X 1.00 X 1.00 M.	กล่อง	18.000	1,656.05	29,808.90	1.3616	2,254.87	40,587.79
16	15. ROCK (SIZE 10 - 25 CM.) FOR GABION	ลบ.ม.	36.000	827.65	29,795.40	1.3616	1,126.92	40,569.41
17	16. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN)	ตร.ม.	60.000	55.49	3,329.40	1.3616	75.55	4,533.31
18	17. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	55.000	79.20	4,356.00	1.3616	107.83	5,931.12
19	18. EROSION SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	55.000	305.06	16,778.30	1.3616	415.36	22,845.33
20	19. TOP SOIL	ลบ.ม.	6.000	51.75	310.50	1.3616	70.46	422.77

ธนกร วงศ์พุดิ

10 พฤศจิกายน 2568 16:29:45

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง
 กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	20. PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL) 20.1 WHITE	ตร.ม.	51.000	292.00	14,892.00	1.3616	397.58	20,276.94
22	20.2 YELLOW	ตร.ม.	25.000	292.00	7,300.00	1.3616	397.58	9,939.68
23	21. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	30,647.33	30,647.33	1.3616	41,729.40	41,729.40
รวมราคากลาง								1,932,444.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟู ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ตอน 3 ระหว่าง
กม.11+860 - กม.12+020 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง

วรกมล อิ่มทั่ว
(วรกมล อิ่มทั่ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกร วงศ์พุฒิ
(ธนกร วงศ์พุฒิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญรัตน์ นามแก้ว
(บุญรัตน์ นามแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกร วงศ์พุฒิ

10 พฤศจิกายน 2568