

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21

ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.395+145-กม.397+455 LT., RT. ปริมาณงาน 20,790 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21

ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.395+145-กม.397+455 LT., RT. ปริมาณงาน 20,790 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยการทำการแก SOFT SPOTแล้วทำการเสริมผิว 5 CM. และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 9,574,488.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ศักดิ์ต้นถนุ จรรยาสุจริต กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

พ.อ.

(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรากฏราคาของก่อสร้างงานทางเหนือที่ทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควนคูม 0700 ตอน ภูธรบุรี-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.395+145-กม.397+455

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : LT.,RT. ปริมาณงาน 20,790 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	398.000	51.05	20,317.90	1.3396	68.38	27,217.85
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	149.000	279.64	41,666.36	1.3396	374.60	55,816.25
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	199.000	728.32	144,935.68	1.3396	975.65	194,155.83
4	4. PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	995.000	34.89	34,715.55	1.3396	46.75	46,504.95
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	20,790.000	12.63	262,577.70	1.3396	16.91	351,749.08
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	119.000	2,420.26	288,010.94	1.3396	3,242.18	385,819.45
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	20,790.000	288.73	6,002,696.70	1.3396	386.78	8,041,212.49
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	454.000	297.85	135,223.90	1.3396	398.99	181,145.93
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	693.000	297.85	206,410.05	1.3396	398.99	276,506.90
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เบ็ดเตล็ด	1.000	10,719.75	10,719.75	1.3396	14,360.17	14,360.17
							<b>รวมราคากลาง</b>	9,574,488.90

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนเดศ

10 พฤศจิกายน 2568 17:02:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคาร/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน อุสุวรรค์-เดย ตอน 2 ระหว่าง กม.395+145-กม.397+455

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง I.T.,RT. ปริมาณงาน 20,790 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์ธนาศ

10 พฤศจิกายน 2568 17:02:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคที่การงานเสริมฝีมือสโตนที่ลด งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน กุสวาระศ-เลย ตอน 2 ระหว่าง กม.395+145-กม.397+455  
LT., Rt. ปริมาณงาน 20,790 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต  
( กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐิติ รามศิริ  
( ฐิติ รามศิริ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักดิ์เนินณ จรรยาสุจริต  
( ศักดิ์เนินณ จรรยาสุจริต )  
กรรมการกำหนดราคากลาง