

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยยกา - เดนชาติ ระหว่าง กม.5+626 - กม.11+175 LT., RT.

และกม.27+835 - กม.28+105 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทล.1083 0100

ตอน ห้วยน้อยยกา-เดนชาติ ระหว่าง กม.5+626-กม.11+175 LT., RT. และกม.27+835-กม.28+105 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการป้องกันการกัดเซาะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 6,901,669.40 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรดิตต์ที่ 2 (ว)

7.2 เอกลักษณ์ สีสด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.5+626 - กม.11+175 LT., RT. และกม.27+835 - กม.28+105 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานซ่อมสะพาน							
1	1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	800.000	3.70	2,960.00	1.3596	5.03	4,024.41
2	1.2 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	300.000	54.64	16,392.00	1.3596	74.28	22,286.56
3	1.3 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	580.000	46.53	26,987.40	1.3596	63.26	36,692.06
4	1.4 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,830.000	132.63	242,712.90	1.3596	180.32	329,992.45
5	1.5 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.50 x 1.00 x 0.50 M.	กล่อง	80.000	1,052.00	84,160.00	1.3596	1,430.29	114,423.93
6	1.6 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.0 x 1.0 x 0.5 M.	กล่อง	130.000	1,402.00	182,260.00	1.3596	1,906.15	247,800.69
7	1.7 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.5 x 1.0 x 1.0 M.	กล่อง	200.000	1,553.00	310,600.00	1.3596	2,111.45	422,291.76
8	1.8 งาน GABION , GAVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2.0 x 1.0 x 1.0 M.	กล่อง	418.000	2,007.00	838,926.00	1.3596	2,728.71	1,140,603.78
9	1.9 งาน RIPRAP SLOPE PROTECTION (MORTAR RIP-RAP)	ตร.ม.	160.000	998.14	159,702.40	1.3596	1,357.07	217,131.38

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

10 พฤศจิกายน 2568 17:46:22

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.5+626 - กม.11+175 LT., RT. และกม.27+835 - กม.28+105 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 ROCK SIZE 10 - 15 CM.	ลบ.ม.	1,325.000	878.11	1,163,495.75	1.3596	1,193.87	1,581,888.82
11	1.11 งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	1,220.000	63.80	77,836.00	1.3596	86.74	105,825.82
12	1.12 LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	11.550	2,250.86	25,997.43	1.3596	3,060.26	35,346.10
13	1.13 งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	250.000	447.54	111,885.00	1.2756	570.88	142,720.50
14	1.14 งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	585.000	330.19	193,161.15	1.3596	448.92	262,621.89
15	1.15 งาน R.C. DITCH TYPE A	ม.	175.000	4,975.79	870,763.25	1.3596	6,765.08	1,183,889.71
16	1.16 งาน RC MANHOLE TYPE " B " (For R.C. DITCH TYPE "A")	แห่ง	2.000	16,638.42	33,276.84	1.3596	22,621.59	45,243.19
17	1.17 งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	2,268.000	12.62	28,622.16	1.3596	17.15	38,914.68
18	1.18 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	2,268.000	286.00	648,648.00	1.3596	388.84	881,901.82

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

10 พฤศจิกายน 2568 17:46:22

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน
 ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.5+626 - กม.11+175 LT., RT. และกม.27+835 - กม.28+105 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	162.000	293.47	47,542.14	1.3596	399.00	64,638.29
20	1.20 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	17,234.16	17,234.16	1.3596	23,431.56	23,431.56
รวมราคากลาง								6,901,669.40

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

10 พฤศจิกายน 2568 17:46:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้างประกอบ รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพาน งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.5+626 - กม.11+175 LT., RT. และกม.27+835 - กม.28+105 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดีที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวดีรัมย์

(สุรเชษฐ ขวดีรัมย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

(ณรงค์ อินทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกลักษณ์ สีเสด

(เอกลักษณ์ สีเสด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรเชษฐ ขวดีรัมย์

10 พฤศจิกายน 2568