

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวง
หมายเลข ๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๙๖+๖๐๐ - กม.๓๙๗+๓๒๐ LT. , RT.
ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานพื้นฟูทางหลวง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ๓๘,๒๔๔,๔๔๔.๓๑..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ | วพ.ทล.๑๔ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๒ นายสุทัศน์ คุณโต | วว.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๓ นายปรัชญา อิศวมงคล | วท.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๔ นายกรณ์ วัฒนชัย | วบ.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๕ นางอนุทยา กลีบบัว | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาส้ม - แม่น้ำตราด ตอน กม.396+600 - กม.397+320 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	L.S.	5,012.80	5,012.80
2	REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GURADRAIL	24.000	M.	125.32	3,007.68
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	140.000	SQ.M.	97.22	13,611.26
4	CLEARING AND GRUBBING	8,750.000	SQ.M.	2.25	19,687.50
5	EARTH EXCAVATION	2,810.000	C.U.M.	51.79	145,543.26
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.000	C.U.M.	56.97	5,697.00
7	EARTH EMBANKMENT	1,255.000	C.U.M.	246.96	309,929.27
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	6,355.000	C.U.M.	236.20	1,501,070.93
9	SELECTED MATERIAL A	1,315.000	C.U.M.	681.69	896,423.23
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	535.000	C.U.M.	721.79	386,157.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/812/2568 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....

(นายวราเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ) (นายสุทัศน์ คุณไช้) (นายปรัชญา อิศวมงคล) (นายกรณ์ วัฒนชัย) (นางอนุทยา กลีบบัว)

ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14 ว.พ.ล.14

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน 2 ระหว่าง กม.396+600 - กม.397+320 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	785.000	CU.M.	1,147.43	900,732.49
12	PRIME COAT	3,610.000	SQ.M.	43.29	156,260.76
13	TACK COAT	3,610.000	SQ.M.	19.34	69,806.12
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	4.000	TON	2,980.85	11,923.40
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	3,610.000	SQ.M.	362.19	1,307,496.27
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	3,610.000	SQ.M.	361.11	1,303,605.58
17	WIDENING OF EXISTING R.C. BRIDGE FROM ROADWAY AT STA. 396.804.761 FROM 11.00 M. TO 15.00 M. (RT)	20.000	M.	49,686.45	993,729.06
18	CONCRETE PILE SIZE 0.40 M. x 0.40 M.	240.000	M.	2,207.47	529,793.26
19	P.C. BOX CULVERTS SIDE DRAIN SIZE 1.50 x 1.50 M.	427.000	M.	29,587.35	12,633,797.85
20	P.C. BOX CULVERTS SIDE DRAIN SIZE 2.10 x 2.10 M.	181.000	M.	45,417.00	8,220,477.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/812/2568 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2568



ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....
(นายพรเชษฐ์ ป้อมเชียงตม)

ว.พ.ล.14

ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....
(นายบุรีชัย อิศวมงคล)

ว.พ.ล.14

กรรมการ



ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....
(นางอนุพญา กสิบัว)

ว.พ.ล.14

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่ไม้ตราด ตอน 2 ระหว่าง กม.396+600 - กม.397+320 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	CONCRETE SLOPE PROTECTION	180.000	SQ.M.	938.40	168,911.76
22	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERT SIZE 1.50 X 1.50 M.	34.000	EACH	52,678.90	1,791,082.60
23	R.C. MANHOLE TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 2.10X2.10 M. (CROSS DRAIN)&(LONGITUDINAL DRAIN) WITH R.C. COVER	14.000	EACH	91,184.10	1,276,577.40
24	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	284.000	M.	2,203.72	625,856.48
25	REINFORCED CONCRETE HEADWALL (END WALL)	11.000	C.U.M.	7,922.29	87,145.21
26	SIDE DITCH LINING TYPE II	1,140.000	SQ.M.	297.74	339,423.60
27	RETAINING WALL TYPE 1B	132.000	M.	1,441.84	190,322.61
28	RETAINING WALL TYPE 2A	30.000	M.	6,709.42	201,282.59
29	CONCRETE CURB AND GUTTER	814.000	M.	821.13	668,403.27
30	CONCRETE BARRIER CURB	428.000	M.	614.39	262,958.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/812/2568 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2568

ลงชื่อ.....
 (นายวิชาญ บ่อมเชิงพิณ)
 ว.พ.ล.14
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายปรัชญา อิศวมงคล)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายกรณ์ วัฒนชัย)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางอนุทยา กลีบบัว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการบริการบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน 2 ระหว่าง กม.396+600 - กม.397+320 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	SPECIAL CURB	60.000	M.	298.40	17,903.97
32	CONCRETE SLAB 10 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	5,380.000	SQ.M.	495.41	2,665,305.80
33	STRIP SODDING	400.000	SQ.M.	19.97	7,986.40
34	TOP SOIL	40.000	CU.M.	145.19	5,807.43
35	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS I TYPE II	24.000	M.	1,811.24	43,469.70
36	SIGN PLATE	2.000	SQ.M.	6,510.00	13,020.00
37	R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	8.000	M.	557.06	4,456.48
38	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	5.000	EACH	24,951.84	124,759.19
39	FLASHING SIGNALS	1.000	EACH	19,182.12	19,182.12
40	RELOCATED OF EXISTING FLASHING SIGNALS	1.000	EACH	10,116.92	10,116.92

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/ท.2/812/2568 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2568



ลงชื่อ.....*ไชยบูรณ์ ป้อมเชิงพิณ*.....ลงชื่อ.....
 (นายไชยบูรณ์ ป้อมเชิงพิณ)
 ว.พ.ล.14
 ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายปรีชา อิศามงคล)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นายวิชัย วัฒนชัย)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ



ลงชื่อ.....
 (นางอนุทยา กัสบัว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3 ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตรวด ตอน 2 ระหว่าง กม.396+600 - กม.397+320 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
41	THERMOPLASTIC PAINT	310.000	SQ.M.	358.79	111,224.90
42	CURB MARKINGS	280.000	SQ.M.	61.02	17,085.13
43	REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND AT STA.397+090 RT.	1.000	EACH	157,515.17	157,515.17
44	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	20,884.29	20,884.29
รวมทั้งสิ้น 44 รายการ					38,244,444.31

เป็นเงิน สามสิบแปดล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/812/2568 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2568

เห็นชอบ

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณไฑ)
ว.พ.ล.14
กรรมการ

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....
(นายปรัชญา อิศรมงคล)
ว.พ.ล.14
กรรมการ

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....
(นายมงคล นวลเกลี้ยง)
ว.พ.ล.14
กรรมการ

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....
(นางอนุทยา กสิ์บัว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ