บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

ที่ - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ราคากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2569

เรียน ผส.ทล.6 ผ่าน ผบ.ทล.6

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ซึ่งมีนามท้ายนี้ ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

1. กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 25,000,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างชั้นพื้นทางใหม่ CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE และก่อสร้างผิวจราจรใหม่ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น หนารวม 10 ซม. รองผิวทาง 5 ซม. และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บางส่วนทำการบำรุงรักษาผิวทางโดยการเสริมผิวด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 24,569,349.47 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0502 ตอน บ้านโตก - หัวนา

ระหว่าง กม.241+601 - กม.243+000 LT., RT.

ปริมาณงาน 2.798 กม./2ช่องจราจร

ระยะทางก่อสร้าง 1.399 กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	19,845.00	24.84	492,949.80
2	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,985.00	58.21	231,966.85
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	390.00	64.03	24,971.70
4	SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	195.00	269.65	52,581.75
5	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	195.00	360.81	70,357.95
6	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	3,985.00	1,085.97	4,327,590.45
7	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	18,850.00	13.84	260,884.00
8	PRIME COAT (พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	19,845.00	39.27	779,313.15
9	TACK COAT	ตร.ม.	30,960.00	15.73	487,000.80
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	50.00	2,817.78	140,889.00
11	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,845.00	340.58	6,758,810.10
12	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,960.00	340.87	10,553,335.20
13	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	410.00	399.00	163,590.00
14	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	525.00	399.00	209,475.00
15	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	15,633.72	15,633.72
	ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์				24,569,349.47

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

รส.ทล.6.2 ประธานกรรมการ
(นายนิคม เทพบุตร)

วบ.ทล.6 กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวสา)

วว.ทล.6 กรรมการ
(นายอานนท์ เชื้อฉุน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
(นายราชพงษ์ คำภา)

(นายทวีศักดิ์ รุจิจรรยาวัฒน์)
ผส.ทล.๖
- ๕ พ.ย. ๒๕๖๘