



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

ที่ - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง รากกลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

เรียน ผศ.ทล.6 ผ่าน คบ.ทล.6

คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ซิงมีนามทำย่น ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 25,000,000.00 บาท
- ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานชั้นทางเป็นทางชั้น 1(7/12) เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงผิวจราจรเดิมที่เสียหาย รวมถึงระบบระบายน้ำ สะพาน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
- ราคากลางกำหนด ณ วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 24,584,934.47 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรากกลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควนคูน 0601 ตอน เข็กน้อย - แยกอาเขื่อน

ระหว่าง กม.330+400 - กม.331+520 LT., RT.

ปริมาณงาน 2.240 กม./2ช่องจราจร

ระยะทางก่อสร้าง 1.100 กม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING 5 CM.	ตร.ม.	25,390.00	16.05	407,509.50
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	920.00	64.03	58,907.60
3	SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	260.00	269.65	70,109.00
4	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	330.00	360.81	119,067.30
5	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE LEVELLING (ปริมาตรหลวม)	ลบ.ม.	500.00	569.61	284,805.00
6	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	25,390.00	106.49	2,703,781.10
7	PRIME COAT (พื้นทางหินกลุ่ผสมซีเมนต์)	ตร.ม.	25,390.00	39.36	999,350.40
8	TACK COAT	ตร.ม.	28,915.00	15.75	455,411.25
9	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	10.00	2,916.59	29,165.90
10	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	25,390.00	352.44	8,948,451.60
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	28,915.00	352.74	10,199,477.10
12	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	310.00	399.00	123,690.00
13	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	425.00	399.00	169,575.00
14	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	15,633.72	15,633.72
ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์					24,584,934.47

6. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารากกลาง

รศ.ทล.6.2 ประธานกรรมการ
(นายนิคม เทพบุตร)

ว.ทล.6 กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ บัวสา)

ว.ทล.6 กรรมการ
(นายอานนท์ เชื้อจูน)

วิศวกร ไซบาปฏิบัติการ กรรมการ
(นายราชพงษ์ คำภา)

(นายทวีศักดิ์ รุจิรระยาวัฒน์)
ผศ.ทล.๖ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘