

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง
กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน
๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน
ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดันท่อเหล็กและวางท่อเหลี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 9,494,951.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โชคชัย มูลป้อม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)พิษณุโลกที่ 1

7.2 จาตุรงค์ เทพรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 ภาณุวัตร ทองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓

ภายในวงเงินงบประมาณ 9,500,000.00 บาท โดยวิธี (e-bidding)

คณะกรรมการขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณาดังนี้

1	งาน R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M.(PRECAST)	ปริมาณงาน	423.00	ม. ๆ ละ	11,454.11	บาท เป็นเงิน	4,845,089.36	บาท
2	งาน STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1.00 M. THICKNESS 9.5 MM.	ปริมาณงาน	72.00	ม. ๆ ละ	47,765.37	บาท เป็นเงิน	3,439,107.35	บาท
3	งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH	ปริมาณงาน	29.00	EACH ๆ ละ	38,958.37	บาท เป็นเงิน	1,129,792.92	บาท
4	งาน R.C. MANHOLES TYPE J		1.00	EACH	64,418.75	บาท เป็นเงิน	64,418.75	บาท
5	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION			LS.		เป็นเงิน	16,543.21	บาท

รวม 5 รายการ รวมเป็นเงิน 9,494,951.59 บาท
(เงินเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)


ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย มูลป้อม) รอง.ขท. พิษณุโลกที่ 1 (ว)

กรรมการ
(นายจตุรนต์ เทพรังษี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ
(นายภานุวัตร ทองรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสมเคน เสมทัพพะระ)
ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระยะเวลา กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งาน R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M.(PRECAST)	ม.	423.000	9,092.73	3,846,224.79	1.2597	11,454.11	4,845,089.36
2	1.2 งาน STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1.00 M. THICKNESS 9.5 MM.	ม.	72.000	35,760.56	2,574,760.32	1.3357	47,765.37	3,439,107.35
3	1.3 งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	29.000	30,926.71	896,874.59	1.2597	38,958.37	1,129,792.92
4	1.4 งาน R.C. MANHOLES TYPE J	EACH	1.000	51,138.17	51,138.17	1.2597	64,418.75	64,418.75
5	1.5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.000	12,385.43	12,385.43	1.3357	16,543.21	16,543.21
รวมราคากลาง								9,494,951.59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1/กรมทางหลวง



(จาน์ตรนต์ ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(โจชชัย มูลป้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ภาณุวัตร ทองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน		
สาย 126	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ควบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓		
ตอน	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน 5		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	ปกติ	ราคามีโมโตลา บาท/ลิตร 31.33
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	30.00	67.27	0.00	0.00	342.27	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินhotmix	ลบ.ม.	298.00	80.00	177.94	0.00	0.00	475.94	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	410.00	80.00	177.94	0.00	0.00	587.94	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,250.00	372.00	590.39	80.00	3,600.00	24,520.39	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,900.00	372.00	590.39	80.00	3,600.00	25,170.39	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:17

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน				
สาย 126	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ดวยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓				
ตอน	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน 5				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	ปกติ	ราคามัมนิโศลา	31.33	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ 50 กก./ถุงตราที่ฟิโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,523.36	6.00	11.58	50.00	0.00	2,584.94	ก.ย. 2568	
7	ไม้กระบอกไม้กระบอกไม้ไซขนาด 1x8 นิ้วยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	
8	ไม้ยางไม่ยางไม้ไซขนาด 1 1/2 x 3 นิ้วยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	ก.ย. 2568	

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:17

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน				
สาย 126	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓				
ตอน	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน 5				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00% เงินล่วงหน้าจ่าย				
เงินประกันผลงานหัก	0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ไม้ค้ำยัน	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
10	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาดรีวี	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
11	น้ำมันทาสีผิวไม้	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	พ.ย. 2567	บันทึกสืบ
12	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	220.00	30.00	67.27	0.00	0.00	0.00	287.27	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
13	เหล็กเส้นกลมมีผิวขรุขระSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,700.00	372.00	590.39	80.00	3,100.00	0.00	24,470.39	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:17

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน				
สาย 126	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓				
ตอน	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน 5				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามีโมโซลา	31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%		
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
14	เหล็กเสริมทั่วไป 6-9 มม.	ตัน	21,200.00	372.00	590.39	80.00	4,400.00	26,270.39		
15	ลวดผูกเหล็กคค. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	ตัน	24,676.00	372.00	590.39	80.00	0.00	25,346.39	พ.ย. 2568	บริษัท กสิ
16	ไม้อัดยางหนา 4 มม.	ตร.ม.	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39	พ.ย. 2568	บริษัท กสิ
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 (นอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,360.00	372.00	590.39	80.00	3,600.00	24,630.39	ต.ค. 2568	
18	เหล็กฉากขนาด 50x50x6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	602.87	0.00	0.00	0.00	0.00	602.87	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน		
สาย 126	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓		
ตอน	ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกตามทิศเหนือ ตอน 5		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	ปกติ	ราคามันนิโซลา 31.33 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR-24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,800.00	372.00	590.39	80.00	4,400.00	25,870.39	ค.ศ. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000	=	19.500 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก (1)	=	189.981 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	330.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	759.92 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	151.985 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	121.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	292.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยงหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 76.390	=	76.390 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	816.81 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 3 ครั้งจาก (1)	=	272.271 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	162.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	20.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	454.27 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ทรายหยาบอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด	=	275.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.000 กม.	=	67.270 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40×342.270	=	479.178 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดอัด 75% (บดทับ) 46.390×0.75	=	34.792 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าทรายบดอัดแน่น	=	513.97 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	Class E	Lean 1:3:6	Class D
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843	350 : 441 : 662
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2584.94	814.25	597.12	949.96
2. ทราย 1.20 x 342.27	191.39	161.41	181.12
3. หิน 1.15 x 587.94	447.59	569.97	447.59
4. ค่าแรงผสม - เท	466.00	426.00	466.00
รวม	1,919.23	1,754.50	2,044.67

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.1 งาน R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M.(PRECAST)

หมายเหตุ

- ค่าท่อ

คอนกรีต CLASS D 0.824 ลบ.ม. @ 2,044.660 = 1,684.799 บาท

เหล็กเสริม 87.52 กก. @ 25,170.390 = 2,202.912 บาท

ลวดผูกเหล็ก 2.19 กก. @ 25,346.390 (บาท/ตัน) / 1,000 = 55.508 บาท

ไม้แบบ (3) 9.86 ตร.ม. @ 454.271 = 4,479.112 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 8,422.331 บาท

คิดค่าท่อให้ = 8,263.331 บาท

คิดจากท่อขนาด 1 - 1.20 x 1.20 ม.

- ค่าท่อ = 8,263.331 บาท/ม.

- ค่าวางและกลบกลับ = 575.000 บาท/ม.

- คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.145 ลบ.ม. @ 1,754.500 = 254.402 บาท/ม.

รวม = 9,092.733 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 9,092.73 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.2 งาน STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1.00 M. THICKNESS 9.5 MM.

-ค่าขนส่งท่อ STEEL PIPE JACKING

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ = 12.000 ท่อน/เที่ยว

น้ำหนักท่อ STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1,000 MM. ยาว 3.00 = 0.705 บาท/เที่ยว

M. 3.000 x 0.235

น้ำหนักบรรทุกได้จริง 12.000 x 0.705 = 8.460 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.000 บาท

ค่าขนส่ง 372.000 กม. = (944.480 x 8.460) + 300.000 = 8,290.300 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อท่อน = 8,290.300 / 12.000 = 690.858 บาท

- คิดจากปริมาณความยาวท่อ 72.000 ม.

ท่อต้นขนาดความหนา 9.50 มม. จำนวน 2 แถว ระยะทำการ 20.000

วัน

ค่าท่อ STEEL PIPE JACKING ยาวท่อนละ 3.00 ม. จำนวน 24.00 ท่อน = 1,698,480.000 บาท

@ 70,770.000

ค่าขนส่งท่อ STEEL PIPE JACKING 24.00 ท่อน @ 690.860 = 16,580.640 บาท

ค่าเชื่อมท่อรอบท่อเหล็ก 22 จุด @ 1,250.900 = 27,519.800 บาท

ค่าเช่าเครื่องจักร 20 วัน @ 37,055.000 = 741,100.000 บาท

ค่าแรงงานดินท่อ 20 วัน @ 4,554.000 = 91,080.000 บาท

รวมค่างาน = 2,574,760.440 บาท

ค่างานต้นทุนต่อเมตร 2,574,760.44 / 72.00 = 35,760.56 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.3 งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 2.696 ลบ.ม. @ 1,919.230 = 5,174.244 บาท

เหล็กเสริม RB 12 mm. 164.279 กก. @ 24,630.390 (บาท/ตัน) /
 1,000 = 4,046.255 บาท

เหล็กเสริม DB 16 mm. 340.295 กก. @ 24,470.390 (บาท/ตัน) /
 1,000 = 8,327.151 บาท

ลวดผูกเหล็ก 12.61 กก. @ 25,346.390 = 319.618 บาท

ไม้แบบ (1) 20.28 ตร.ม. @ 330.981 = 6,712.294 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม 4.20 ม. @ 602.870 = 422.009 บาท

ค่าเชื่อม 18 จุด @ 3.000 = 54.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 31.20 ลบ.ม. @ 112.000 = 3,494.400 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.338 ลบ.ม. @ 1,754.500 = 593.021 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.338 ลบ.ม. @ 513.970 = 173.721 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 0.1.680 ตร.ม. @ 60.100 = 100.968 บาท

STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1 อัน @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 29,417.681 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.495 ม.)

คอนกรีต CLASS E 0.059 ลบ.ม. @ 1,919.230 = 113.234 บาท

เหล็กเสริม 10.319 กก. @ 25,870.390 = 266.956 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.258 กก. @ 25,346.390 = 6.539 บาท

ไม้แบบ (2) 0.915 ตร.ม. @ 292.985 = 268.081 บาท

Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม. 0.798 กก. @ 25.870 = 20.644 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:15

หน้า 3 จาก 7

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.3 งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER

เหล็กฉาก L 50*50*7 มม. 0.400 ม. @ 65.000	=	26.000 บาท
STEEL SLEEVE 1/8" (2*4 ซม.) 0.2 ม. @ 25.320	=	5.064 บาท
ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.000	=	48.000 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก (1 หรือ 2 ฝา) 2.000 ฝา	=	1,509.036 บาท
ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 29,417.68 + 1,509.03	=	30,926.71 บาท/EACH

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.4 งาน R.C. MANHOLES TYPE J

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 5.616 ลบ.ม. @ 1,919.230	=	10,778.395 บาท
เหล็กเสริม RB 12 mm. 368.457 กก. @ 24,630.390 (บาท/ตัน) / 1,000	=	9,075.239 บาท
เหล็กเสริม DB 16 mm. 575.387 กก. @ 24,470.390 (บาท/ตัน) / 1,000	=	14,079.944 บาท
ลวดผูกเหล็ก 23.60 กก. @ 25,346.390	=	598.174 บาท
ไม้แบบ (1) 30.70 ตร.ม. @ 330.981	=	10,161.116 บาท
เหล็กฉาก L 50x50x6 มม 4.20 ม. @ 602.870	=	422.009 บาท
ค่าเชื่อม 18 จุด @ 3.000	=	54.000 บาท
ขุดดินและปรับพื้น 21.00 ลบ.ม. @ 112.000	=	2,352.000 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.804 ลบ.ม. @ 1,754.500	=	1,410.618 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.804 ลบ.ม. @ 513.970	=	413.231 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น 1.680 ตร.ม. @ 60.100	=	100.968 บาท
STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1 อัน @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	49,445.694 บาท
ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.495 x 0.10 ม.)		
คอนกรีต CLASS E 0.059 ลบ.ม. @ 1,919.230	=	113.234 บาท
เหล็กเสริม 10.319 กก. @ 25,870.390	=	266.956 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.258 กก. @ 25,346.390	=	6.539 บาท
ไม้แบบ (2) 0.915 ตร.ม. @ 292.985	=	268.081 บาท
Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม. 0.798 กก. @ 25.840	=	20.620 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:15

หน้า 5 จาก 7

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.4 งาน R.C. MANHOLES TYPE J

เหล็กฉาก L 50*50*7 มม. 0.400 ม. @ 294.370	=	117.748 บาท
STEEL SLEEVE 1/8" (2*4 ซม.) 0.2 ม. @ 25.320	=	5.064 บาท
ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.000	=	48.000 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก (1 หรือ 2 ฝา) 2.000 ฝา	=	1,692.484 บาท
ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 49,445.69 + 1,692.48	=	51,138.17 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเ
เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 120.000 วัน = 78,630.900 + = 12,385.433 บาท

32,838.000 * 120.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 12,385.43 บาท

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.1 งาน R.C. BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE 1.20 X 1.20 M.(PRECAST)

หมายเหตุ

- ค่าท่อ

คอนกรีต CLASS D 0.824 ลบ.ม. @ 2,044.660 = 1,684.799 บาท

เหล็กเสริม 87.52 กก. @ 25,170.390 = 2,202.912 บาท

ลวดผูกเหล็ก 2.19 กก. @ 25,346.390 (บาท/ตัน) / 1,000 = 55.508 บาท

ไม้แบบ (3) 9.86 ตร.ม. @ 454.271 = 4,479.112 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 8,422.331 บาท

คิดค่าท่อให้ = 8,263.331 บาท

คิดจากท่อขนาด 1 - 1.20 x 1.20 ม.

- ค่าท่อ = 8,263.331 บาท/ม.

- ค่าวางและกลบกลับ = 575.000 บาท/ม.

- คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.145 ลบ.ม. @ 1,754.500 = 254.402 บาท/ม.

รวม = 9,092.733 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 9,092.73 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.2 งาน STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1.00 M. THICKNESS 9.5 MM.

-ค่าขนส่งท่อ STEEL PIPE JACKING

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ = 12.000 ท่อน/เที่ยว

น้ำหนักท่อ STEEL PIPE JACKING SIZE DIA. 1,000 MM. ยาว 3.00 = 0.705 บาท/เที่ยว

M. 3.000 x 0.235

น้ำหนักบรรทุกทุกได้จริง 12.000 x 0.705 = 8.460 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.000 บาท

ค่าขนส่ง 372.000 กม. = (944.480 x 8.460) + 300.000 = 8,290.300 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อท่อน = 8,290.300 / 12.000 = 690.858 บาท

- คิดจากปริมาณความยาวท่อ 72.000 ม.

ท่อต้นขนาดความหนา 9.50 มม. จำนวน 2 แถว ระยะทำการ 20.000

วัน

ค่าท่อ STEEL PIPE JACKING ยาวท่อนละ 3.00 ม. จำนวน 24.00 ท่อน = 1,698,480.000 บาท

@ 70,770.000

ค่าขนส่งท่อ STEEL PIPE JACKING 24.00 ท่อน @ 690.860 = 16,580.640 บาท

ค่าเชื่อมท่อรอบท่อเหล็ก 22 จุด @ 1,250.900 = 27,519.800 บาท

ค่าเช่าเครื่องจักร 20 วัน @ 37,055.000 = 741,100.000 บาท

ค่าแรงงานดินท่อ 20 วัน @ 4,554.000 = 91,080.000 บาท

รวมค่างาน = 2,574,760.440 บาท

ค่างานต้นทุนต่อเมตร 2,574,760.44 / 72.00 = 35,760.56 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.3 งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 2.696 ลบ.ม. @ 1,919.230 = 5,174.244 บาท

เหล็กเสริม RB 12 mm. 164.279 กก. @ 24,630.390 (บาท/ตัน) / = 4,046.255 บาท

1,000

เหล็กเสริม DB 16 mm. 340.295 กก. @ 24,470.390 (บาท/ตัน) / = 8,327.151 บาท

1,000

ลวดผูกเหล็ก 12.61 กก. @ 25,346.390 = 319.618 บาท

ไม้แบบ (1) 20.28 ตร.ม. @ 330.981 = 6,712.294 บาท

เหล็กฉาก L 50x50x6 มม 4.20 ม. @ 602.870 = 422.009 บาท

ค่าเชื่อม 18 จุด @ 3.000 = 54.000 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 31.20 ลบ.ม. @ 112.000 = 3,494.400 บาท

คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.338 ลบ.ม. @ 1,754.500 = 593.021 บาท

ทรายหยาบอัดแน่น 0.338 ลบ.ม. @ 513.970 = 173.721 บาท

สีกันสนิม 2 ชั้น 0.1.680 ตร.ม. @ 60.100 = 100.968 บาท

STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1 อัน @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE = 29,417.681 บาท

ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.495 ม.)

คอนกรีต CLASS E 0.059 ลบ.ม. @ 1,919.230 = 113.234 บาท

เหล็กเสริม 10.319 กก. @ 25,870.390 = 266.956 บาท

ลวดผูกเหล็ก 0.258 กก. @ 25,346.390 = 6.539 บาท

ไม้แบบ (2) 0.915 ตร.ม. @ 292.985 = 268.081 บาท

Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม. 0.798 กก. @ 25.870 = 20.644 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:15

หน้า 3 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.3 งาน R.C. MANHOLES TYPE F FOR BOX CULVERT 1.20 x 1.20 M. WITH R.C. COVER

เหล็กฉาก L 50*50*7 มม. 0.400 ม. @ 65.000	=	26.000 บาท
STEEL SLEEVE 1/8" (2*4 ซม.) 0.2 ม. @ 25.320	=	5.064 บาท
ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.000	=	48.000 บาท
ค่างานต้นทุนฝาตะแกรงเหล็ก (1 หรือ 2 ฝา) 2.000 ฝา	=	1,509.036 บาท
ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝาปิด 29,417.68 + 1,509.03	=	30,926.71 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.4 งาน R.C. MANHOLES TYPE J

ก. อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) (ไม่รวมฝาปิด)

คอนกรีต CLASS E 5.616 ลบ.ม. @ 1,919.230	=	10,778.395 บาท
เหล็กเสริม RB 12 mm. 368.457 กก. @ 24,630.390 (บาท/ตัน) / 1,000	=	9,075.239 บาท
เหล็กเสริม DB 16 mm. 575.387 กก. @ 24,470.390 (บาท/ตัน) / 1,000	=	14,079.944 บาท
ลวดผูกเหล็ก 23.60 กก. @ 25,346.390	=	598.174 บาท
ไม้แบบ (1) 30.70 ตร.ม. @ 330.981	=	10,161.116 บาท
เหล็กฉาก L 50x50x6 มม 4.20 ม. @ 602.870	=	422.009 บาท
ค่าเชื่อม 18 จุด @ 3.000	=	54.000 บาท
ขุดดินและปรับพื้น 21.00 ลบ.ม. @ 112.000	=	2,352.000 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.804 ลบ.ม. @ 1,754.500	=	1,410.618 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น 0.804 ลบ.ม. @ 513.970	=	413.231 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น 1.680 ตร.ม. @ 60.100	=	100.968 บาท
STEEL GRATING ทาสี 2 ชั้น 1 อัน @ 0.000	=	0.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	49,445.694 บาท
ข. ฝาปิดคอนกรีต (คิด 1 ฝา ขนาด 1.09 x 0.495 x 0.10 ม.)		
คอนกรีต CLASS E 0.059 ลบ.ม. @ 1,919.230	=	113.234 บาท
เหล็กเสริม 10.319 กก. @ 25,870.390	=	266.956 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.258 กก. @ 25,346.390	=	6.539 บาท
ไม้แบบ (2) 0.915 ตร.ม. @ 292.985	=	268.081 บาท
Anchorage Bar 9 มม. X 10 ซม. 0.798 กก. @ 25.840	=	20.620 บาท

ภานุวัตร ทองรัตน์

10 พฤศจิกายน 2568 10:19:15

หน้า 5 จาก 7

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.4 งาน R.C. MANHOLES TYPE J

เหล็กฉาก L 50*50*7 มม. 0.400 ม. @ 294.370	=	117.748 บาท
STEEL SLEEVE 1/8" (2*4 ซม.) 0.2 ม. @ 25.320	=	5.064 บาท
ค่าเชื่อม 16 จุด @ 3.000	=	48.000 บาท
ค่างานต้นทุนฝาทะแกรงเหล็ก (1 หรือ 2 ฝา) 2.000 ฝา	=	1,692.484 บาท
ค่างานต้นทุน : ค่างาน MANHOLE + ฝापิด 49,445.69 + 1,692.48	=	51,138.17 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.๑๕+๕๑๓

1 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

1.5 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเ

เวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 120.000 วัน = 78,630.900 + = 12,385.433 บาท

32,838.000 * 120.000 / 1080

รวมทั้งสิ้น = 12,385.43 บาท

TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ สำหรับทางหลวง

4 ช่องจราจร ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างฯ มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	เสาป้ายเหล็ก	ขนาด(ม.)		พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา / ตร.ม. (บาท)	ราคา / แผ่น (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
					ก.	ย.					
1	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.4)	แผ่น	2.00	16.40	0.9	2.4	2.160	3700	7,992.00	15,984.00	
2	ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3)	แผ่น	2.00	8.00	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
3	ป้ายเตือนลดความเร็ว (ตค.7)	แผ่น	2.00	8.00	0.6	1.8	1.080	3700	3,996.00	7,992.00	
4	ป้ายเตือนทางแคบ	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
5	ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10)	แผ่น	2.00	8.00	0.8	0.9	0.720	3700	2,664.00	5,328.00	
6	ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค.23)	แผ่น	1.00	4.00	0.8	1.2	0.960	3700	3,552.00	3,552.00	
7	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.25)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
8	ป้ายเตือนแนวทางไปทางขวา (ตค.26)	แผ่น	1.00	3.50	0.60	1.20	0.720	3700	2,664.00	2,664.00	
9	ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26)	แผ่น	2.00	8.20	0.9	1.8	1.620	3700	5,994.00	11,988.00	
10	ป้ายเตือนงานก่อสร้าง (ตค.2)	แผ่น	2.00	8.30	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	5,994.00	
11	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.7)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
12	ป้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (ตค.8)	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
13	ป้ายกำหนดความเร็ว	แผ่น	2.00	8.00		0.9	0.636	3700	2,353.20	4,706.40	
14	ป้ายห้ามแซง (บ.4)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
15	ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)	แผ่น	-	-		0.9	0.636	3700	2,353.20	-	
16	ป้ายเตือนช่องจราจรปิด	แผ่น	-	-	0.9	0.9	0.810	3700	2,997.00	-	
17	เสาป้าย ขนาด 3' x 3' x 2 มม.	ม	75.90		12.9	11.9	-	155	155.00	11,764.50	
									รวม	78,630.90	บาท

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

- แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	2	ชุด	๑	1,115.00 =	2,230.00	บาท
- โฟลอะโรบ	6	ดวง	๑	1,538.00 =	9,228.00	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า	0	ชุด	๑	230.00 =	-	บาท
- แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า	0	ชุด	๑	460.00 =	-	บาท
- สัญญาณธง	1	ชุด	๑	100.00 =	100.00	บาท
- Concrete Barrier	0	เมตร	๑	1,500.00 =	-	บาท
- Plastic Barrier	6	เมตร	๑	2,000.00 =	12,000.00	บาท
- กรวยยาง ขนาด 0.70 ม.	20	ชิ้น	๑	350.00 =	7,000.00	บาท
- ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36W	6	ชุด	๑	380.00 =	2,280.00	บาท
				รวม	32,838.00	บาท

ราคาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณไว้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา	120	วัน	=	78630.9 + 32838 * 120 / 1,080	=	12,385.43	บาท
- ค่าเช่ารถสำหรับงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑	920.00 =	-	บาท	
(คิด 50 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
- ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลงานอำนวยความสะดวก	0	วัน	๑	1,250.00 =	-	บาท	
(คิด 75 % ของระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา)							
				รวมทั้งสิ้น	-	บาท	
	รวมทั้งสิ้น		12,385.43	+	-	12,385.43	บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕

ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายโชคชัย มูลป้อม	รท.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)	ประธานกรรมการ
๒. นายจาตุรนต์ เทพรังษี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายภานุวัตร ทองรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+๕๑๓ วงเงินงบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐- บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๙,๔๙๔,๙๕๑.๕๙ บาท ตามเอกสารที่ส่งต่อที่ประชุมนี้ จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อรายงาน ผอ.ขท.พิษณุโลกที่ ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

ลงนาม



ประธานกรรมการ

(นายโชคชัย มูลป้อม)

รท.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)



กรรมการ

(นายจาตุรนต์ เทพรังษี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายภานุวัตร ทองรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม



ผู้จดยานการประชุม

(นายธีระพล เซลงค์กิติ)

พนักงานโยธา

ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ณ ห้องรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม)

จ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๖๑๐๐ งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร งานบำรุงพิเศษและ
บูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๓ - กม.๑๕+
๕๑๓

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโชคชัย มูลป้อม	ประธานกรรมการ รอ.ขท. พิษณุโลกที่ ๑ (ว)		
๒	นายจตุรนต์ เทพรังษี	กรรมการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ		
๓	นายภานุวัตร ทองรัตน์	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน		