

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 25900

งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร  
ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+375 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หลวงหมายเลข 1318 ตอน  
ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+375 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1318

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,867,076.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ประดิษฐ์ ภูจิ้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายไชยวัฒน์ กระดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+375 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	560.000	54.64	30,598.40	1.3022	71.15	39,845.23
2	2. งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	210.000	467.03	98,076.30	1.3022	608.16	127,714.95
3	3. งานพื้นทางหินคลุก (สำหรับแก้ไข Soft Spot)	ลบ.ม.	280.000	616.89	172,729.20	1.3022	803.31	224,927.96
4	4. งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	145.000	352.53	51,116.85	1.3022	459.06	66,564.36
5	5. งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึก 0.25 ม. (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	18,810.000	102.30	1,924,263.00	1.3022	133.21	2,505,775.27
6	6. งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโคต	ตร.ม.	18,810.000	31.40	590,634.00	1.3022	40.88	769,123.59
7	7. งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต	ตร.ม.	19,530.000	12.84	250,765.20	1.3022	16.72	326,546.44
8	8. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	15.000	2,184.61	32,769.15	1.3022	2,844.79	42,671.98
9	9. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	18,810.000	211.17	3,972,107.70	1.3022	274.98	5,172,478.64
10	10. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	ตร.ม.	19,530.000	211.03	4,121,415.90	1.3022	274.80	5,366,907.78
11	11. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	555.000	299.26	166,089.30	1.3022	389.69	216,281.48

สมบอง นุชมาก

11 พฤศจิกายน 2568 15:38:13

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานช่างเทคนิคกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.14+375 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางการก่อสร้าง	เมตร	1.000	6,327.16	6,327.16	1.3022	8,239.22	8,239.22
							รวมราคากลาง	14,867,076.90

