

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.๒๓๐+๖๐๐ - กม.๒๓๒+๒๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เมืองงาม - แม่จัน ระหว่าง กม.๒๓๐+๖๐๐ - กม.๒๓๒+๒๕๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๙๙๘,๓๕๕.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตีบบุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายสิทธิโชค สมนประเทศ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนควบคุม 0300 ตอน เมืองงาม - แม่จัน

ระหว่าง กม. 230+600 - กม. 232+250

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	13,200.00	17.11	225,915.36	1.2860	22.00	22.00	290,400.00	
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	17,500.00	1.80	31,500.00	1.2860	2.31	2.00	35,000.00	
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	15,640.00	47.72	746,340.80	1.2860	61.36	61.00	954,040.00	
4	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	4,080.00	81.60	332,928.00	1.2860	104.93	104.00	424,320.00	
5	SELECTED MATERIAL A	CU.M.	2,083.00	204.00	424,932.00	1.2860	262.34	262.00	545,746.00	
6	SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	1,806.00	585.53	1,057,467.18	1.2860	752.99	752.00	1,358,112.00	
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	4,167.00	918.65	3,828,021.55	1.2860	1,181.38	1,181.00	4,921,227.00	
8	PRIME COAT	SQ.M.	20,146.00	35.38	712,765.48	1.2860	45.49	45.00	906,570.00	
9	TACK COAT	SQ.M.	100.00	14.48	1,448.00	1.2860	18.62	18.00	1,800.00	
10	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON	10.00	2,666.39	26,663.90	1.2860	3,428.97	3,428.00	34,280.00	
11	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	19,800.00	323.43	6,404,009.04	1.2860	415.93	415.00	8,217,000.00	
12	R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	20.00	3,196.64	63,932.80	1.2860	4,110.87	4,110.00	82,200.00	
13	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	3,900.00	291.87	1,138,293.00	1.2860	375.34	375.00	1,462,500.00	
14	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	3.00	4,740.00	14,220.00	1.2860	6,095.64	6,095.00	18,285.00	
15	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	20.00	420.52	8,410.40	1.2860	540.78	540.00	10,800.00	
16	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE	EACH.	45.00	33,847.34	1,523,130.08	1.2860	43,527.67	43,527.00	1,958,715.00	
17	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	PS.	1.00	370,000.00	370,000.00	1.0000	370,000.00	370,000.00	370,000.00	
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	990.00	300.67	297,663.30	1.2860	386.66	386.00	382,140.00	

