

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานพื้นฟุตทางหลวง งานพื้นฟุตทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่  
กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานพื้นฟุตทางหลวง  
งานพื้นฟุตทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 6,700,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟุตทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน ..... 6,529,222.31 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชนะ พวงคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ธวัชชัย แซ่ลิ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ

7.3 พิศาล การะชัต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

Sc

(นายสุชาติ เขาวาน์เสฏฐกุล)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา  
10 พ.ย. 2568

ชนะ พวงคำ

10 พฤศจิกายน 2568 15:00:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหลอ - อ่าวลึก ที่ กม.๒๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	เมตร	30,000	296.09	8,882.70	1.3822	409.25	12,277.66
2	2. EARTH EXCAVATION 3. งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	220,000	47.72	10,498.40	1.3822	65.95	14,510.88
3	3.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 3.1.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	50,000	200.35	10,017.50	1.3822	276.92	13,846.18
4	3.1.2 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	80,000	754.24	60,339.20	1.3822	1,042.51	83,400.84
5	3.1.3 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	10,000	169.17	1,691.70	1.3822	233.82	2,338.26
6	3.1.4 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	325,000	173.74	56,465.50	1.3822	240.14	78,046.61
7	3.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.2.1 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	20,000	236.00	4,720.00	1.3822	326.19	6,523.98

ชนะ พวงคำ

10 พฤศจิกายน 2568 15:01:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นทางหลวง งานพื้นทางหลวง หมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหลอ - อารักที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ราคาต่อหน่วย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 4.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	20.000	293.81	5,876.20	1.3822	406.10	8,122.08
9	4.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	26.000	560.66	14,571.16	1.3822	774.94	20,148.55
10	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานเพอร์มิคอต และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	130.000	35.21	4,577.30	1.3822	48.66	6,326.74
11	5.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	10,700.000	12.88	137,816.00	1.3822	17.80	190,489.27
12	5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 5.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK.	ตร.ม.	130.000	260.72	33,893.60	1.3822	360.36	46,847.73

ชนะ พงศ์คำ

10 พฤศจิกายน 2568 15:01:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK.	ตร.ม.	10,700.000	260.88	2,791,416.00	1.3822	360.58	3,858,295.19
14	6. R.C.MANHOLE TYPE I FOR SINGLE BOX CULVERT SIZE 2.40x2.40 M. WITH R.C. COVER 7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	EACH	2.000	70,845.12	141,690.24	1.3822	97,922.12	195,844.24
15	7.1.1 CONCRETE CURB AND GUTTER	ม.	30.000	647.44	19,423.20	1.3822	894.89	26,846.74
16	7.2 งานปลูกหญ้า (SODDING) 7.2.1 BLOCK SODDING (หญ้านวลน้อย) 7.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	16.000	21.00	336.00	1.3822	29.02	464.41
17	7.3.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	200.000	304.45	60,890.00	1.3822	420.81	84,162.15
18	8. CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH COMPACTED SAND 5 CM. THICK	ตร.ม.	700.000	230.84	161,588.00	1.3822	319.06	223,346.93

ชนะ พวงคำ

10 พฤศจิกายน 2568 15:01:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพื้นพูนทางหลวง งานพื้นพูนทางหลวง หมายเลข ๔๐๐๙ ตอน บางหล่อ - อ่าวลึก ที่ กม.๑๒๙+๗๒๕ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงพังงา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
19	9. ROCK AND WIRE MATTRESS SIZE 1.00x2.00x0.30 M.	ตร.ม.	32.000	674.04	21,569.28	1.3822	931.65	29,813.05	
20	10. NON WOVEN GEOTEXTILE (>200 G/SQ.M.)	ตร.ม.	32.000	57.00	1,824.00	1.3822	78.78	2,521.13	
21	11. RETAINING WALL TYPE 4D	ม.	20.000	22,654.67	453,093.40	1.3822	31,313.28	626,265.69	
22	12. PRECAST BOX CULVERTS AT STA.129+725 SIZE 1-(2.40x2.40) M. 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ม.	32.000	24,075.06	770,401.92	1.2775	30,755.88	984,188.45	
<b>รวมราคากลาง</b>									<b>6,529,222.31</b>

