

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 11,252,439.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรเชษฐ ขวุดหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรดิตต์ที่ 2 (ว)

7.2 ธีรภัทร เหมืองใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควนคูม
 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	390.000	15.64	6,099.60	1.3241	20.70	8,076.48
2	1.2 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	560.000	3.70	2,072.00	1.3241	4.89	2,743.53
3	1.3 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,840.000	46.41	131,804.40	1.3241	61.45	174,522.20
4	1.4 งาน SELECTED BACKFILL	ลบ.ม.	1,760.000	1,300.46	2,288,809.60	1.3241	1,721.93	3,030,612.79
5	1.5 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	83.000	427.53	35,484.99	1.3241	566.09	46,985.67
6	1.6 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	77.000	719.85	55,428.45	1.3241	953.15	73,392.81
7	1.7 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	137.000	1,025.07	140,434.59	1.3241	1,357.29	185,949.44
8	1.8 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	416.000	35.09	14,597.44	1.3241	46.46	19,328.47
9	1.9 งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	403.000	9.89	3,985.67	1.3241	13.09	5,277.42
10	1.10 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	403.000	292.20	117,756.60	1.3241	386.90	155,921.51

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควนคูม
 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (AC 60/70) 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	390.000	293.24	114,363.60	1.3241	388.27	151,428.84
12	1.12 งาน CONCRETE INTERCEPTOR DITCH	ม.	130.000	794.16	103,240.80	1.3241	1,051.54	136,701.14
13	1.13 งาน LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	12.000	2,510.28	30,123.36	1.3241	3,323.86	39,886.34
14	1.14 งาน MODULAR STANDARD BLOCK (400X240X150 mm.)	ก้อน	6,060.000	295.00	1,787,700.00	1.3241	390.60	2,367,093.57
15	1.15 งาน GEOGRID (>95KN/M.) FOR MSE WALL	ตร.ม.	5,150.000	374.00	1,926,100.00	1.3241	495.21	2,550,349.01
16	1.16 งาน GEOGRID CONECTOR	ชิ้น	13,277.000	80.00	1,062,160.00	1.3241	105.92	1,406,406.05
17	1.17 งาน NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	4,564.000	63.80	291,183.20	1.3241	84.47	385,555.67
18	1.18 งาน วัสดุแผ่นระบายน้ำ DRAINAGE COMPOSITE	ตร.ม.	376.000	714.00	268,464.00	1.3241	945.40	355,473.18

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

11 พฤศจิกายน 2568 15:32:04

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม
 0200 ตอน นาเจริญ - บางไทร ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 งาน ท่อ PVC. ขนาด 4.0"	ม.	18.000	273.36	4,920.48	1.3241	361.95	6,515.20
20	1.20 งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 2.5 MM.; CLASS "II", TYPE "I")	ม.	64.000	1,251.78	80,113.92	1.3241	1,657.48	106,078.84
21	1.21 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	40.000	308.12	12,324.80	1.3241	407.98	16,319.26
22	1.22 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	21,011.94	21,011.94	1.3241	27,821.90	27,821.90
							รวมราคากลาง	11,252,439.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+625 - กม.60+695 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม

(สุรเชษฐ ขวดีหริ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

(ณรงค์ อินทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรภัทร เหมืองใจ

(ธีรภัทร เหมืองใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง