



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

๑ เรียน ผศ.สส. ๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒ ✓

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๘ ตอน ขุนหาญ - กันทรอม กม.ดำเนินการ กม.๔+๐๕๘, กม.๔+๓๐๐, กม.๕+๗๔๗, กม.๕+๙๘๓, กม.๖+๐๖๑ เป็นเงิน ๒,๖๐๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ บก. ๐๖ ที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร) ประธานกรรมการราคากลาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสุชิน ไชยแสงราช) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายยุทธนา ศรีสุนา) กรรมการราคากลาง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒ -คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทนพ.

-อนุมัติราคา ๒,๖๐๑,๘๐๐.๐๐ บาท

-ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ
 เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๘ ตอน ชุนหาญ - กันทรอม
 กม.ดำเนินการ กม.๔+๐๕๘, กม.๔+๓๐๐, กม.๕+๗๔๗, กม.๕+๙๘๓, กม.๖+๐๖๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๐๑,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒,๖๐๑,๘๐๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๑๘,๔๖๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๘๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑,๔๗๖,๘๐๐.๐๐	บาท
-------	--------	-------------	---	-------	-----	----------	--------------	-----

๒. ลูกกรัง

จำนวน	๑,๕๓๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๒๐๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	--------	-----	----------	------------	-----

๓. หินคลุก

จำนวน	๑,๙๕๐	ตัน	@	๔๒๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๘๑๙,๐๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-----	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๑,๘๐๐.๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒	นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓	นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ


(นายถนอมพงษ์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม

ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ

ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง		=	27.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน		=	21.98 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	10 กม.	=	37.19 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 86.17 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	96.94 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	80.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง		=	75.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน		=	32.38 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	20 กม.	=	72.61 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 179.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	202.49 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	=	200.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

หินคลุก

- ราคาที่แหล่ง		=	264.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง	84 กม.	=	299.37 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
		รวม	= 563.37 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน		=	375.58 บาท/ตัน
- ภาษี + กำไร 12.5 %		=	422.53 บาท/ตัน
	กำหนดให้	=	420.00 บาท/ตัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายสุชิน ไชยแสงราช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายยุทธนา ศรีสุณา)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)

 (นายถนอมพจน์ เนินสุจริตการกุล)

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ

ตุลาคม

2568

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.50	28.15	30.20	32.04	32.41	40.70	44.00	40.60
04-10-2568 05:00	32.00	28.45	30.50	32.34	32.71	41.00	44.00	40.90

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. พ.ศ.2568

ชนิดวัสดุ ลูกกรัง

ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						ข้อมูลจาก	หมายเหตุ	
				ลูกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"				
				รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด			
บ้านดาญ ทล.221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูสิงห์ ที่ กม. 4.2+750 LT. 3.0 km.	ตำบล สระยาว อำเภอ ศรีวิชัย จังหวัด ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.797527 ลองจิจูด :104.507879		รวมค่าชุด 72	-	รวมค่าชุด 47	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านโนนผาง ทล.24 ตอน เขมราฐ - นากะแยง ที่ กม. 3.42+400 RT. 3.0 km.	ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เขมราฐ จังหวัด ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.761946 ลองจิจูด :104.763001		รวมค่าชุด 72	-	รวมค่าชุด 47	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านสูงใหญ่ ทล.214 ตอน ตาพระ - จอมพระ ที่ กม. 1.46+000 RT. 4.0 km.	ตำบล ท่าอุ้ม อำเภอ ท่าอุ้ม จังหวัด สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.274198 ลองจิจูด :103.666482		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านกระโอบ ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม. 2.09+200 LT. 8.0 km.	ตำบล นาบัว อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.758748 ลองจิจูด :103.406794		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านโคกคง ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม. 2.12+050 LT. 10.0 km.	ตำบล ไพล อำเภอ ปรางสาท จังหวัด สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.731554 ลองจิจูด :103.372401		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านอ้ายโต ทล.224 ตอน ตาแยง - หินโคน ที่ กม. 1.98+800 LT. 1.6 km.	ตำบล ไม้โก อำเภอ รามณรงค์ จังหวัด สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.430901 ลองจิจูด :103.332698		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
บ้านไทยสัมพันธ์ ทล.224 ตอน ตาแยง - หินโคน ที่ กม. 2.00+500 RT. 7.0 km.	ตำบล ไม้โก อำเภอ รามณรงค์ จังหวัด สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.411849 ลองจิจูด :103.350348		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
ต.เมส่าทวง ทล.2085 ตอน กัมกรักษ์ - กัมกรามย์ ที่ กม. 2.7+500 LT. 2.5 km.	ตำบล เมส่าทวง อำเภอ โนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.879464 ลองจิจูด :104.651030		รวมค่าชุด 75	-	รวมค่าชุด 50	-	รวมค่าชุด 37	-	-	-	-
แหล่งหินในเขตทางก่อสร้าง ระยะทาง 10-15 กม.												27

ลงชื่อ
(นายชยุต โลหกิจ) ผส.ทล.9

วันที่

ลงชื่อ
(นายชยุต ทุมสุข) วว.ทล.9

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ ปริมาณ

ข้อมูล ณ วันที่

30 เม.ย. พ.ศ.2568

ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.						ข้อมูลแหล่ง	หมายเหตุ	
				หิน Single Size								
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่	หินผสม			
โรงเรียนบริษัท สิกาน้ำเย็น จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำเย็น ที่ กม. 37+800 RT. 6.0 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.514563 ลองจิจูด : 104.981192		336	-	508	-	-	330	336		
โรงเรียนบริษัท กิตติวิศิษฐาพาณิชย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำเย็น ที่ กม. 38+900 RT. 5.0 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.55273 ลองจิจูด : 105.018656		750	750	750	-	570	553	511		
โรงเรียนบริษัท ส.เขมราษฎร์มิตร จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำเย็น ที่ กม. 39+900 RT. 9.0 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.518237 ลองจิจูด : 105.001297		650	655	640	625	-	492	465		
โรงเรียนบริษัท บ้านของศิลาทรัพย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำเย็น ที่ กม. 39+900 RT. 8.0 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.524190 ลองจิจูด : 104.997034		336	414	471	471	360	264	320		
โรงเรียนบริษัท มาทวิศิษฐา จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำเย็น ที่ กม. 42+850 LT. 0.3 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.509900 ลองจิจูด : 105.025725		336	-	493	479	450	330	304		
โรงเรียนบริษัท หินหนึ่ง จำกัด ทล.2248 ตอน บ้านด่าน - ซ้ำทวาย ที่ กม. 38+400 RT. 11.0 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : น้ำเย็น จังหวัด : อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.504980 ลองจิจูด : 105.048731		-	-	493	479	435	363	336		
โรงเรียนบริษัท สุรินทร์พหุศึกษา จำกัด ทล.214 ตอนจอมพระ - เขื่อนพลัง ที่ กม. 184+500 RT. 12.3 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : ปราสาท จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.742115 ลองจิจูด : 103.339957		663	-	841	812	840	768	800		
โรงเรียนบริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนพลัง ที่ กม. 209+100 LT. 1.3 km.	ตำบล : ไร่ อำเภอ : เมือง จังหวัด : สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด : 14.767538 ลองจิจูด : 103.359881		396	-	551	507	540	396	416		ใช้ข้อมูลเดิม 1 กว.67

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

(นายพิรุณ สมสุข) วว.ทล.9

(นายชยุต โสภกิจ) ผด.ทล.9

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพหทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33	148	375.78	526.09	175	444.29	622.01
122	309.96	433.94	149	378.24	529.53	176	446.90	625.66
123	312.55	437.58	150	381.07	533.50	177	449.51	629.31
124	315.16	441.22	151	383.54	536.96	178	451.60	632.24
125	317.51	444.51	152	386.02	540.42	179	454.21	635.90
126	320.13	448.18	153	388.50	543.89	180	456.84	639.57
127	322.76	451.86	154	390.98	547.37	181	459.47	643.26
128	325.12	455.17	155	393.47	550.85	182	462.11	646.95
129	327.76	458.87	156	395.96	554.34	183	464.75	650.65
130	330.42	462.58	157	398.45	557.83	184	466.84	653.58
131	332.79	465.91	158	401.37	561.92	185	469.50	657.30
132	335.46	469.65	159	403.88	565.44	186	472.16	661.02
133	337.85	472.99	160	406.40	568.96	187	474.83	664.76
134	340.54	476.75	161	408.92	572.49	188	476.92	667.68
135	342.93	480.11	162	411.45	576.02	189	479.59	671.43
136	345.33	483.46	163	413.98	579.57	190	482.28	675.19
137	348.04	487.26	164	416.51	583.12	191	484.97	678.96
138	350.45	490.63	165	419.06	586.68	192	487.06	681.89
139	353.18	494.45	166	421.60	590.25	193	489.77	685.67
140	355.60	497.84	167	424.16	593.82	194	492.48	689.47
141	358.02	501.23	168	426.72	597.41	195	495.20	693.28
142	360.78	505.09	169	428.81	600.33	196	497.29	696.21
143	363.21	508.49	170	431.37	603.92	197	500.02	700.03
144	365.64	511.90	171	433.94	607.52	198	502.76	703.86
145	368.43	515.81	172	436.52	611.13	199	504.85	706.79
146	370.88	519.23	173	439.11	614.75	200	507.60	710.64
147	373.33	522.66	174	441.70	618.38			
						201- 1000	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33