

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม
0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์
กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม
0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรดิตต์ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 17,999,998.48 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรเชษฐ ขวุดหริ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อุดรดิตต์ที่ 2 (ว)

7.2 ธีรภัทร เหมืองใจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณรงค์ อินทร์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.108+019	L.S	1.000	107,000.00	107,000.00	1.2373	132,391.10	132,391.10
2	1.2 งาน CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	600.000	3.70	2,220.00	1.2861	4.75	2,855.14
3	1.3 งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	54.64	5,464.00	1.2861	70.27	7,027.25
4	1.4 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	350.000	46.41	16,243.50	1.2861	59.68	20,890.76
5	1.5 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	280.000	134.23	37,584.40	1.2861	172.63	48,337.29
6	1.6 งาน SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	95.000	558.90	53,095.50	1.2861	718.80	68,286.12
7	1.7 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	85.000	849.70	72,224.50	1.2861	1,092.79	92,887.92
8	1.8 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	120.000	1,186.35	142,362.00	1.2861	1,525.76	183,091.76
9	1.9 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 25 CM. DEPTH	ตร.ม.	11,050.000	120.43	1,330,751.50	1.2861	154.88	1,711,479.50
10	1.10 งาน PRIME COAT (EAP, MC-70)	ตร.ม.	11,490.000	31.45	361,360.50	1.2861	40.44	464,745.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	11,470.000	9.87	113,208.90	1.2861	12.69	145,597.96
12	1.12 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. (AC 60/70) THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	11,470.000	287.24	3,294,642.80	1.2861	369.41	4,237,240.10
13	1.13 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. (AC 60/70) THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,450.000	287.49	3,291,760.50	1.2861	369.74	4,233,533.17
14	1.14 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,394.81	47,896.20	1.2861	3,079.96	61,599.30
15	1.15 งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	ม.	34.000	4,078.29	138,661.86	1.2861	5,245.08	178,333.01
16	1.16 งาน R.C.MANHOLE TYPE " C " FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	2.000	23,704.97	47,409.94	1.2861	30,486.96	60,973.92
17	1.17 งาน เสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ม.	240.000	1,043.32	250,396.80	1.2373	1,290.89	309,815.96

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

11 พฤศจิกายน 2568 16:46:26

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 งาน NEW CONCRETE BRIDGE AT STA.108+019 (PC.PLACK GIRDER, SIZE (3x12.00)=36.00 M. ROADWAY WIDTH 12.00 M.	ม.	36.000	96,914.87	3,488,935.32	1.2373	119,912.76	4,316,859.67
19	1.19 งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	200.000	877.60	175,520.00	1.2373	1,085.85	217,170.89
20	1.20 งาน BRIDGE APPROACH SLAB	ตร.ม.	240.000	2,427.30	582,552.00	1.2373	3,003.29	720,791.58
21	1.21 งาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	52.000	1,617.74	84,122.48	1.2373	2,001.62	104,084.74
22	1.22 งาน TEMPORARY ROAD	ม.	63.000	4,078.72	256,959.36	1.2861	5,245.64	330,475.43
23	1.23 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (MOUNTING HEIGHT 9.00 M.)	ต้น	4.000	15,589.83	62,359.32	1.2861	20,050.08	80,200.32
24	1.24 งาน RELOCATION STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE AT STA.108+048 (LT)	แห่ง	1.000	46,162.99	46,162.99	1.2861	59,370.22	59,370.22
25	1.25 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	470.000	308.32	144,910.40	1.2861	396.53	186,369.26

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

11 พฤศจิกายน 2568 16:46:26

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
 ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรธานี 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	1.26 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	19,897.66	19,897.66	1.2861	25,590.38	25,590.38
รวมราคากลาง								17,999,998.48

สุรเชษฐ์ ขวดหริ่ม

11 พฤศจิกายน 2568 16:46:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควนคูม 0200 ตอนนาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม.107+900 - กม.108+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.000 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุดรดิตถ์ที่ 2/กรมทางหลวง

สุรเชษฐ ขวตหริ่ม

(สุรเชษฐ ขวตหริ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์ อินทร์ทอง

(ณรงค์ อินทร์ทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรภัทร เหมืองใจ

(ธีรภัทร เหมืองใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง