

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-
กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-
พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,483,833.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนิศร์ แสนห่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.2 ศุภกิจ คุ่มวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ชิตชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

29 ตุลาคม 2568 13:06:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง ระยะทาง กม.4+000-กม.6+850 ทางถนน ดินชายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	24,240.000	16.26	394,142.40	1.3261	21.56	522,672.23
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	24,240.000	12.97	314,392.80	1.3261	17.19	416,916.29
3	3. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	2,279.71	45,594.20	1.3261	3,023.12	60,462.46
4	4. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,240.000	407.64	9,881,193.60	1.3261	540.57	13,103,450.83
5	5. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	955.000	291.08	277,981.40	1.3261	386.00	368,631.13
6	6. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,823.54	8,823.54	1.3261	11,700.89	11,700.89
รวมราคากลาง								14,483,833.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง



(ชุตชัย ชุมนงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ฉนิศร์ แสนหอม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชิตชัย ธรรมณงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	10.830 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	2.460 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนทิ้ง ระยะ 10.000 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนเก็บ	=	2.975 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	16.26 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

2 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 1.000 ลิตร @ 26.540 บาท	=	26.540 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 17.000 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.050 บาท/ลิตร
รวมค่ายาง+ค่าขนส่ง	=	26.590
อัตราส่วน (0.21ลิตร/ตร.ม.) ใช้ 0.210 ลิตร/ตร.ม.	=	5.583 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.390 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	12.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

3 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ค่ายาง AC 4.900 % = 0.049 ตัน @ 28,837.880 บาท/ตัน	=	1,413.056 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 434.360 บาท/ลบ.ม.	=	321.426 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.750 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5	=	112.796 บาท/ตัน
ชม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
x1.10		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,279.718 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,279.71 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

4 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง PMA 5.000 % = 0.050 ตัน @ 48,087.880 บาท/ตัน	=	2,404.394 บาท/ตัน
ค่าหินผสม(PMA) 0.74 ลบ.ม. @ 602.760 บาท/ลบ.ม.	=	446.042 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.750 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) x1.10	=	112.796 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,395.672 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,395.67 / 8.33	=	407.64 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

5 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 13.000	=	13.000 ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	291.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.)

6 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

1.ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง 16.710 ตรม. @ 3,700.000 บาท	=	61,827.000 บาท
2.เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 40.500 ม. @ 155.000 บาท	=	6,277.500 บาท
3.แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 16.000 แผง @ 1,115.000 บาท	=	17,840.000 บาท
4.แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า 20.000 ชุด @ 230.000 บาท	=	4,600.000 บาท
5.แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า 30.000 ชุด @ 460.000 บาท	=	13,800.000 บาท
6.ไฟกระพริบ 1.000 ดวง @ 1,538.000 บาท	=	1,538.000 บาท
รวมทั้งสิ้น 105,882.500 บาท/ชุด		
ค่างานต่อหน่วย	=	8,823.54 บาท/ชุด (ต่อระยะเวลา 3 เดือน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ปริมาณงาน 1 แหง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย	ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนคูน้ำคู 0102			
ตอน	ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1			
อยู่พื้นที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เลขตก	ฝนตก 1	ราคามันมีโชลา 30.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินผสมPolymerModifiedAsphalt(PMA)	บาท/ลบ.ม.	321.00	129.00	281.76	0.00	0.00	602.76	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	194.00	110.00	240.36	0.00	0.00	434.36	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยกึ่งละเอียดชนิดAC.เกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,800.00	17.00	37.88	0.00	0.00	28,837.88	ก.ย. 2568	
4	ยางมะตอยกึ่งละเอียดชนิดPMA(Polymer ModifiedAsphalt)บรรจุBULK	ตัน	48,050.00	17.00	37.88	0.00	0.00	48,087.88	ก.ย. 2568	

จิตชัย ธรรมณารักษ์

29 ตุลาคม 2568 14:04:56

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนาน ด่านซายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย	กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850			
ตอน	ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนตก 1	ราคามันโซลา 30.94 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			เงินส่งหนจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยางมะตอยยี่ห้อเช็งเต็่วเร็ว การCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,500.00	17.00	37.88	0.00	0.00	26,537.88	ก.ย. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน
3. ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนวน ดอนชัยทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,240 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ฯ 4 (ศูนย์ฯพิเศษ) และบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 338 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.4+000-กม.6+850 ทางขนวน ดอนชัยทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 (24,240 SQ.M.)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้าง	ของก่อสร้าง	คุณสมบัติ	วัสดุประเภท	ชนิด	สถานะที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมPolymerModifiedAsphalt(P MA)	บาท/ลบ.ม.						โรงไม้โตตันวัน(บอรอลเก่า)	04 เมษายน 2567	สืบราคาจากแหล่งผลิต
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอส ฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.						โรงไม้เห็น ทจก.เพชรสมุทร(1970)	03 เมษายน 2567	สืบจากแหล่งผลิต
รวมทั้งสิ้น (รายการ)										