

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง  
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335  
ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-  
คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,985,838.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนิศร์ แสนห่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.2 ศุภกิจ คุ่มวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 จิตชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

จิตชัย ธรรมณารักษ์

29 ตุลาคม 2568 13:11:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ตานขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ (21,970 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	18,485.000	16.26	300,566.10	1.3237	21.52	397,859.34
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK	ตร.ม.	3,485.000	21.47	74,822.95	1.3237	28.41	99,043.13
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	26,675.000	12.97	345,974.75	1.3237	17.16	457,966.77
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	150.000	2,356.65	353,497.50	1.3237	3,119.49	467,924.64
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,485.000	282.91	985,941.35	1.3237	374.48	1,305,090.56
6	6. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,970.000	410.50	9,018,685.00	1.3237	543.37	11,938,033.33
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	797.000	291.61	232,413.17	1.3237	386.00	307,645.31
8	8. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	9,273.54	9,273.54	1.3237	12,275.38	12,275.38
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,985,838.46</b>

ชิตชัย ธรรมนารักษ์

29 ตุลาคม 2568 13:11:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด่านขาทาง ปริมณฑล 1 แห่ง (21,970 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

อิทธิ  
(  ฉัตร แสนสุข )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(  ชิตชัย ธรรมณารักษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(  สุเทกิจ คุ่มวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	10.830 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	2.460 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 10.000 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งเก็บ	=	2.975 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	16.26 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 2 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	12.640 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	2.880 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 10.000 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	5.950 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	21.47 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 TACK COAT

ค้ำยง CRS-2 1.000 ลิตร @ 26.530 บาท	=	26.530 บาท/ลิตร
ค้ำขนส่ง 13.000 กม. (บวกค้ำขึ้น-ลง)	=	0.050 บาท/ลิตร
รวมค้ำยง+ค้ำขนส่ง	=	26.580
อัตราส่วน (0.21ลิตร/ตร.ม.) ใ้ 0.210 ลิตร/ตร.ม.	=	5.581 บาท/ตร.ม.
ค้ำดำเนินการ + ค้ำเสื่อมราคา	=	7.390 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	12.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ค่ายาง AC 4.900 % = 0.049 ตัน @ 28,829.570 บาท/ตัน	=	1,412.648 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 538.880 บาท/ลบ.ม.	=	398.771 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.380 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	112.796 บาท/ตัน
x1.10		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,356.655 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,356.65 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง AC 4.900 % = 0.049 ตัน @ 28,829.570 บาท/ตัน	=	1,412.648 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 538.880 บาท/ลบ.ม.	=	398.771 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.320 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) x1.10	=	112.796 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,356.655 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,356.65 / 8.33	=	282.91 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง PMA 5.000 % = 0.050 ตัน @ 48,079.570 บาท/ตัน	=	2,403.978 บาท/ตัน
ค่าหินผสม(PMA) 0.74 ลบ.ม. @ 635.490 บาท/ลบ.ม.	=	470.262 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.380 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค๊ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน ) x1.10	=	112.796 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,419.476 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,419.47 / 8.33	=	410.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราคางก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 7 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 13.000	=	13.000 ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	291.61 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานปรับระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ  
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

## 8 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

1.ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง 16.710 ตรม. @ 3,700.000 บาท	=	61,827.000 บาท
2.เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 40.500 ม. @ 155.000 บาท	=	6,277.500 บาท
3.แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 16.000 แผง @ 1,115.000 บาท	=	17,840.000 บาท
4.แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า 20.000 ชุด @ 230.000 บาท	=	4,600.000 บาท
5.แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า 30.000 ชุด @ 640.000 บาท	=	19,200.000 บาท
6.ไฟกระพริบ 1.000 ดวง @ 1,538.000 บาท	=	1,538.000 บาท
รวมทั้งสิ้น 111,282.500 บาท/ชุด		
ค่างานต่อหน่วย	=	9,273.54 บาท/ชุด (ต่อระยะเวลา 3 เดือน)



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ตามขวาทง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.) โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง			
สาย	ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนศรีนครินทร์ 1			
ตอน	ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%			เงินล่วงหน้าจ่าย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%			ภาษีมูลค่าเพิ่ม
				รวม
				30.94
				บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ผู้กระพรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมPolymerModifiedAsphalt(PMA)	บาท/ลบ.ม.	321.00	144.00	314.49	0.00	0.00	635.49	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	194.00	158.00	344.88	0.00	0.00	538.88	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,800.00	13.00	29.57	0.00	0.00	28,829.57	ก.ย. 2568	
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดPMA(Polymer ModifiedAsphalt)บรรจุBULK	ตัน	48,050.00	13.00	29.57	0.00	0.00	48,079.57	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 23100 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ตามขวาทง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง		
สาย	ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 งานปรับปรุงระดับผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.21+800-กม.23+335 ตามขวาทง ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,970 SQ.M.)		
ตอน	ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
			30.94 บาท/ลิตร
			15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอีแจ็งตัวเร็ว เกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,500.00	13.00	29.57	0.00	0.00	26,529.57	ก.ย. 2568	