

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง
ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569
รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง
กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 13,084,159.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนิสร์ แสนหุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

7.2 ศุภกิจ คุ้มวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ชิตชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

29 ตุลาคม 2568 13:04:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอมบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ต้นชัยทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรีกรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK	ตร.ม.	13,900.000	16.26	226,014.00	1.3335	21.68	301,389.66
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK	ตร.ม.	7,280.000	21.47	156,301.60	1.3335	28.63	208,428.18
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	22,860.000	12.97	296,494.20	1.3335	17.29	395,375.01
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	62.000	2,350.23	145,714.26	1.3335	3,134.03	194,309.96
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,480.000	282.14	1,263,987.20	1.3335	376.23	1,685,526.93
6	6. MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,380.000	410.50	7,544,990.00	1.3335	547.40	10,061,244.16
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	588.000	289.46	170,202.48	1.3335	385.99	226,965.00
8	8. TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,189.63	8,189.63	1.3335	10,920.87	10,920.87
รวมราคากลาง								13,084,159.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตมก้าพนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-
กม.26+170 ด่านชัยทอง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ชิตชัย ธรรมณรักษ์

29 ตุลาคม 2568 13:04:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด่านชายทาง ปริมณฑลงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ชามัน
(ธานีศรี แสนพุ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชิตชัย ธรรมณารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภกิจ คุ้มวงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชิตชัย ธรรมณารักษ์

29 ตุลาคม 2568

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	10.830 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	2.460 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 10.000 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	2.975 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	16.26 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

2 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK

ค่าดำเนินการ	=	12.640 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=	2.880 บาท/ตารางเมตร
ค่าขนส่ง ระยะ 10.000 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	5.950 บาท/ตารางเมตร
ค่างานต้นทุนรวม	=	21.47 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

3 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 1.000 ลิตร @ 26.530 บาท	=	26.530 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 17.000 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)	=	0.050 บาท/ลิตร
รวมค่ายาง+ค่าขนส่ง	=	26.580
อัตราส่วน (0.21ลิตร/ตร.ม.) ใช้ 0.210 ลิตร/ตร.ม.	=	5.581 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.390 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	12.97 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

4 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ค่ายาง AC 4.900 % = 0.049 ตัน @ 28,829.570 บาท/ตัน	=	1,412.648 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 530.200 บาท/ลบ.ม.	=	392.348 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ดีกคอนกรีต) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.340 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) x1.10	=	112.796 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,350.232 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,350.23 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง AC 4.900 % = 0.049 ตัน @ 28,829.570 บาท/ตัน	=	1,412.648 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 530.200 บาท/ลบ.ม.	=	392.348 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.340 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) x1.10	=	112.796 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,350.232 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,350.23 / 8.33	=	282.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ค่ายาง PMA 5.000 % = 0.050 ตัน @ 48,079.570 บาท/ตัน	=	2,403.978 บาท/ตัน
ค่าหินผสม(PMA) 0.74 ลบ.ม. @ 635.490 บาท/ลบ.ม.	=	470.262 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) x1.10	=	426.140 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.340 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.300 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	112.796 บาท/ตัน
x1.10		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,419.476 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,419.47 / 8.33	=	410.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

7 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 13.000	=	13.000 ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่กำหนดให้	=	289.46 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย
 แห่ง (18,380 SQ.M.)

8 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION

1.ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง 33.420 ตรม. @ 1,461.000 บาท	=	48,826.620 บาท
2.เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 81.000 ม. @ 53.000 บาท	=	4,293.000 บาท
3.แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 32.000 แผง @ 1,115.000 บาท	=	35,680.000 บาท
4.แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า 40.000 ชุด @ 46.000 บาท	=	1,840.000 บาท
5.แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า 60.000 ชุด @ 76.000 บาท	=	4,560.000 บาท
6.ไฟกระพริบ 2.000 ดวง @ 1,538.000 บาท	=	3,076.000 บาท
รวมทั้งสิ้น 98,275.620 บาท/ชุด		
ค่างานต่อหน่วย	=	8,189.63 บาท/ชุด (ต่อระยะเวลา 3 เดือน)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์		
สาย	ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ตามชายทาง ปริมาณงาน 1 แหง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน		
ตอน	22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ตามชายทาง ปริมาณงาน 1 แหง (18,380 SQ.M.)		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เลขผังตก	แผนชก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
		ราคาบ้านไม้โยธา	บาท/ลิตร
			30.94

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมPolymerModifiedAsphalt(PMA)	บาท/ลบ.ม.	321.00	144.00	314.49	0.00	0.00	635.49	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์ คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	194.00	154.00	336.20	0.00	0.00	530.20	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC- 60/70บรรจุBULK	ตัน	28,800.00	13.00	29.57	0.00	0.00	28,829.57	ก.ย. 2568	
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดPMA(Polymer ModifiedAsphalt)บรรจุBULK	ตัน	48,050.00	13.00	29.57	0.00	0.00	48,079.57	ก.ย. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 2200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 2200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์				
สาย	ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ตามชายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 2200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 9 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.24+800-กม.26+170 ตามชายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (18,380 SQ.M.)				
ตอน	ตอนบางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินลงทุนจ่าย		
เงินประกันผลงานหัก	10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว ทรครRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,500.00	13.00	29.57	0.00	0.00	26,529.57	ก.ย. 2568	