

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,440,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 2,380,184.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวัติ เสวตวงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.3.2

7.2 ปัญญา พึ่งประจวบ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)

7.3 ธนชพงศ์ เลิศปิทธิพิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.3

7.4 ชินนพัทธ์ มุลทาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.3

7.5 เอกชัย แสนสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.3

7.6 ธนากรณ์ ดิยะบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:31

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โถงชั้น 1 และห้องน้ำชาย-หญิง		รวม					502,149.57	
2	ห้องประชุม (ชั้น 1)		รวม					689,010.25	
3	โถงชั้น 2 และห้องน้ำชาย-หญิง		รวม					251,363.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,826,976.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราวจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบระบายอากาศ		รวม					61,894.00	
5	งานตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าภายนอกอาคาร		รวม					322,558.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,826,976.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,826,976.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โดงชั้น 1 และห้องน้ำชาย-หญิง								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	73.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,825.00	1,825.00	
	- งานรื้อถอนผนัง Built เดิม	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	360.00	360.00	
	- งานรื้อถอนประตูบานไม้เดิม	3.000	บาน	0.00	0.00	60.00	180.00	180.00	
	(ซ่อมแซมและติดตั้งคืน)								
	-	11.640	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	1,746.00	1,746.00	
	งานรื้อถอนชุดประตูบานกระจกด้านหน้าทางเข้าหลัก								
	- งานรื้อถอนบัวพื้นไม้เดิม	19.000	ม.	0.00	0.00	30.00	570.00	570.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	10.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนชุดดวงโคมดาวน์ไลท์ พร้อมสายไฟ	53.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	1,590.00	1,590.00	
	- งานรื้อถอนชุดดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์	8.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	240.00	240.00	
	พร้อมสายไฟ								
	งานพื้น								

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวพื้น	22.650	ม.	200.00	4,530.00	45.00	1,019.25	5,549.25	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	17.000	ตร.ม.	288.24	4,900.08	75.00	1,275.00	6,175.08	
	โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	50.000	ตร.ม.	288.24	14,412.00	75.00	3,750.00	18,162.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังภายในสีขาวกึ่งเงา TOA หรือเทียบเท่า	60.000	ตร.ม.	53.72	3,223.20	30.00	1,800.00	5,023.20	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีขาวด้าน TOA หรือเทียบเท่า	72.000	ตร.ม.	39.01	2,808.72	30.00	2,160.00	4,968.72	
	งานกรุผนังตงแต่งห้องโถง								
	งานกรุผนังตงแต่งห้องโถง								
	- โครงเคร่าไม้ Joint	12.000	มัด	428.00	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00	
	- ไม้ HMR 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	15.000	แผ่น	279.00	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ HMR 18 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.000	แผ่น	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	13.000	แผ่น	980.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	
	- ลามิเนตสีเทา 1261 Dark Gray Splendor ขนาด 1.20x2.40 ม.	2.000	แผ่น	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- กาวยาง	7.000	แกลลอน	490.00	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	
	- ทินเนอร์	4.000	บีบี	690.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	3.000	กระป๋อง	200.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงงาน	26.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,000.00	26,000.00	26,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B1								
	- โครงคร่าไม้ Joint	35.000	มัด	428.00	14,980.00	0.00	0.00	14,980.00	
	- ไม้อัดยาง 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	35.000	แผ่น	380.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	13.000	แผ่น	980.00	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลามิเนตสีเทา 1261 Dark Gray Splendor ขนาด 1.20x2.40 ม.	2.000	แผ่น	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ลามิเนตสีขาวด้าน 9200PL Sparkle White TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	27.000	แผ่น	360.00	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	
	- กาวยาง	5.000	แกลลอน	490.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	2.000	กระป๋อง	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- บานพับลูกถ้วย ของ Hafele	27.000	ตัว	60.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
	- รางเลื่อนลูกปืน 16" ของ Hafele หรือเทียบเท่า	18.000	ชุด	500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- แผ่นอะคริลิกใส หนา 4 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	6.000	แผ่น	2,350.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	
	- หมุดสแตนเลสยึดแผ่นอะคริลิก ขนาด 12 มม.	216.000	อัน	17.00	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00	
	- ภาพและรายละเอียดรายชื่อของทำเนียบอธิบดี	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
	งานห้องน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. ระหว่างห้องน้ำชายและหญิง	2.000	ตร.ม.	212.40	424.80	56.00	112.00	536.80	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	2.000	ตร.ม.	29.65	59.30	87.00	174.00	233.30	
	- งานปูกระเบื้องพื้นผิวหยาบ (Porcelain) ขนาด 16"x16" (รวมปูนทราย)	17.000	ตร.ม.	347.74	5,911.58	0.00	0.00	5,911.58	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	17.000	ตร.ม.	119.90	2,038.30	0.00	0.00	2,038.30	
	- งานกรูกระเบื้องผนัง ขนาด 10"x16" ซม. (รวมกาวซีเมนต์)	82.000	ตร.ม.	465.39	38,161.98	166.00	13,612.00	51,773.98	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.50 ซม.)	82.000	ตร.ม.	87.48	7,173.36	0.00	0.00	7,173.36	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักแคนเตอร์ (พร้อมสื่อดีอ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง) รวมก๊อกน้ำ	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สุขภัณฑ์ชักโครกชนิด ฟลัสแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	4,890.00	19,560.00	450.00	1,800.00	21,360.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ของ COTTO หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	5,950.00	17,850.00	450.00	1,350.00	19,200.00	
	- สายฉีดชำระ ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
	- FLOOR DRAIN ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	75.00	300.00	1,460.00	
	- แผงกันระหว่างโถปัสสาวะชาย สำเร็จรูป	2.000	แผง	738.00	1,476.00	170.00	340.00	1,816.00	
	งานราวกันตกบันได								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x2"x 2.00 ม.	3.000	ท่อน	320.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4"x 2.00 ม.	7.000	ท่อน	600.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- สีย้อมไม้	1.000	แกลลอน	747.00	747.00	0.00	0.00	747.00	
	- ค่าแรงงาน	13.000	ม.	0.00	0.00	161.00	2,093.00	2,093.00	
	งานป้ายและตัวอักษร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวแฮร์ไลน์ สีเงิน "ทำเนียบอธิบดี กรมทางหลวง"	1.000	ชุด	5,750.00	5,750.00	1,500.00	1,500.00	7,250.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวแฮร์ไลน์ สีเงิน "ห้องประชุม ทวีพัฒน์ ดินะมาส 2"	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	- ตัวอักษรสติ๊กเกอร์ 3M สีขาว	1.000	ชุด	4,550.00	4,550.00	1,000.00	1,000.00	5,550.00	
	- ชุดผังองค์กรอะคลิกใสใส่ป้ายชื่อ และภาพผังอาคาร สนง. 2 ชั้น	1.000	ชุด	26,000.00	26,000.00	3,000.00	3,000.00	29,000.00	
	งานประติมากรรม								
	- งานประติมากรรม D1 ขนาด 4.25x2.74 ม.	1.000	ชุด	66,000.00	66,000.00	1,500.00	1,500.00	67,500.00	
	- งานซ่อมแซมประติมากรรมทางเข้าห้องควบคุมเครื่องเสียง ขนาด 0.85x1.95 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	
	- งานซ่อมแซมประติมากรรมทางเข้าห้องโถงใต้บันได ขนาด 0.76x1.75 ม.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานซ่อมแซมประตูทางออกด้านหลังอาคาร ขนาด 1.10x1.93 ม.	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	- งานประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	4,461.00	17,844.00	500.00	2,000.00	19,844.00	
	รวมค่าโถงชั้น 1 และห้องน้ำชาย-หญิง	-	-	158,719.77	398,223.32	41,965.00	103,926.25	502,149.57	
	ห้องประชุม (ชั้น 1)								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องประชุม	164.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,100.00	4,100.00	
	- งานรื้อถอนม่านปรับแสงเดิม	8.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	800.00	800.00	
- งานรื้อถอนประตูบานเปิดห้องควบคุมเครื่องเสียง	2.000	บาน	0.00	0.00	80.00	160.00	160.00		
- งานรื้อถอนครุภัณฑ์เดิม (ตู้สูง)	2.500	ม.	0.00	0.00	300.00	750.00	750.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนลำโพงขยายเสียง	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	- งานรื้อถอนชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนต์	5.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	150.00	150.00	
	- งานรื้อถอนชุดดวงโคมดาวนไลท์	9.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	270.00	270.00	
	- งานรื้อถอนชุดดวงโคมซาลาเปา	3.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	90.00	90.00	
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	6.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานรื้อถอนพัดลมโครจรติดผนัง	1.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	งานพื้น								
	พื้นเวทียกระดับ 30 ซม.								
	- เหล็กกล่องขนาด 3" x 1 1/2" x 2.3 มม.	495.840	กก.	25.60	12,693.50	0.00	0.00	12,693.50	
	- เพลทเหล็กฐานเสาขนาด 1"x2"	75.000	อัน	11.97	897.75	0.00	0.00	897.75	
	- พุกยึดพื้นคอนกรีต	3.000	กล่อง	835.00	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00	
	- สีกันสนิม ขนาด 17.5 ลิตร	1.000	ถัง	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างพื้น	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	800.00	19,200.00	19,200.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นวีวบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 20 มม.	9.000	แผ่น	840.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- พื้นกระเบื้องยางคลิกล็อค SPC 4 mm. หรือเทียบเท่า ลายไม้ (ระบุเฉดสีภายหลัง)	146.000	ตร.ม.	530.00	77,380.00	100.00	14,600.00	91,980.00	
	- บัวพื้นสำเร็จรูปลายไม้สีเข้มเทียบเท่าสีลามิเนตक्रमันัง งานฝ้าเพดาน	38.200	ม.	200.00	7,640.00	45.00	1,719.00	9,359.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ (ภายในห้องควบคุม และห้องประชุม) งานทาสี	164.000	ตร.ม.	288.24	47,271.36	75.00	12,300.00	59,571.36	
	- งานทาสีผนังภายในสีขาวกึ่งเงา TOA หรือเทียบเท่า	63.000	ตร.ม.	53.72	3,384.36	30.00	1,890.00	5,274.36	
	- งานทาสีฝ้าเพดานสีขาวด้าน TOA หรือเทียบเท่า งานประตู-หน้าต่าง	164.000	ตร.ม.	44.87	7,358.68	30.00	4,920.00	12,278.68	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานซ่อมแซมประตูห้องควบคุม ขนาด 0.77x1.90 ม. (ประตูเดิมซ่อมและติดตั้งคืน)	1.000	บาน	3,500.00	3,500.00	1,295.00	1,295.00	4,795.00	
	- งานซ่อมแซมประตูห้องควบคุม ขนาด 0.66x1.95 ม. (ประตูเดิมซ่อมและติดตั้งคืน)	1.000	บาน	3,500.00	3,500.00	1,295.00	1,295.00	4,795.00	
	- งานเปลี่ยนบานกระจกฝ้าติดตาย ขนาด 2.72x2.64 ม. (สั่งทำใหม่)	1.000	บาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	งานกรุผนังตึกแต่ง								
	ผนังเบอร์ 6								
	- โครงคร่าไม้ Joint	47.000	มัด	428.00	20,116.00	0.00	0.00	20,116.00	
	- ไม้ HMR 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	52.000	แผ่น	279.00	14,508.00	0.00	0.00	14,508.00	
	- ไม้ HMR 18 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.000	แผ่น	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	49.000	แผ่น	980.00	48,020.00	0.00	0.00	48,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลามิเนตสีเทา 1261 Dark Gray Splendor ขนาด 1.20x2.40 ม.	4.000	แผ่น	860.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- ลามิเนตสีขาวด้าน 9200PL Sparkle White TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	12.000	แผ่น	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- Aluminium Dividers Strip (T Type) 14 mm. Hairline Finish ยาว 2.50 ม. Alusite	15.000	เส้น	200.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- Aluminium ฉากเข้ามุม CP20 Hairline Finish ยาว 3.00 ม. Alusite	4.000	เส้น	435.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- ไฟเส้น LED แสงสีขาว	14.400	ม.	100.00	1,440.00	100.00	1,440.00	2,880.00	
	- รางเก็บไฟเส้น LED	14.400	ม.	49.00	705.60	0.00	0.00	705.60	
	- switching 30A	1.000	ชุด	520.00	520.00	300.00	300.00	820.00	
	- สวิตส์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมหน้ากาก	1.000	ชุด	68.00	68.00	80.00	80.00	148.00	
	- กาวยาง	20.000	แกลลอน	490.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- ทินเนอร์	5.000	บีบี	690.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	10.000	กระป๋อง	200.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าแรงงาน	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1,000.00	72,000.00	72,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B2								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	10.000	แผ่น	519.00	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00	
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	4.000	แผ่น	980.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- ลามิเนตสีเทา 1261 Dark Gray Splendor ขนาด 1.20x2.40 ม.	4.000	แผ่น	860.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- ลามิเนตสีขาวด้าน 9200PL Sparkle White TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	5.000	แผ่น	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ทินเนอร์	1.000	ปี๊บ	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
	- กาวยาง	6.000	แกลลอน	490.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- สีพ่นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	2.000	กระป๋อง	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- บานพับลูกถ้วย ของ Hafele	30.000	ตัว	60.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

ประวัติ เสด็จฯ

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B3 (ปรับปรุงโต๊ะประชุมเดิม)								
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	50.000	แผ่น	980.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
	- สีย้อมไม้	10.000	แกลลอน	747.00	7,470.00	0.00	0.00	7,470.00	
	- กาวยาง	30.000	แกลลอน	490.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
	- ทินเนอร์	10.000	แกลลอน	395.00	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
	- ค่าแรงงาน	10.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	7,000.00	70,000.00	70,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B4 (ปรับปรุงโต๊ะประชุมเดิม ชุดหัวโต๊ะโค้ง)								
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	8.000	แผ่น	980.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	
	- สีย้อมไม้	1.000	แกลลอน	747.00	747.00	0.00	0.00	747.00	
	- กาวยาง	6.000	แกลลอน	490.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทินเนอร์	2.000	แกลลอน	395.00	790.00	0.00	0.00	790.00	
	- ค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานม่านปรับแสง (Vertical Blind)								
	- ม่านปรับแสง (Vertical Blind)	47.560	ตร.หลา	500.00	23,780.00	300.00	14,268.00	38,048.00	
	งานป้ายและตัวอักษร								
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวแฮร์ไลน์ สีเงิน	1.000	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,500.00	1,500.00	7,100.00	
	"สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)"								
	- ป้ายโลโก้สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,480.00	1,480.00	5,480.00	
	วงกลมสแตนเลสสีเงินกัศกรดลงสีดำ								
	รวมค่าห้องประชุม (ชั้น 1)	-	-	38,599.40	431,443.25	41,455.00	257,567.00	689,010.25	
3	โถงชั้น 2 และห้องน้ำชาย-หญิง								
	งานรื้อถอน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมบานติดตาย	4.000	บาน	0.00	0.00	200.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอนชุดบานกระจกลูมิเนียมเดิมกันผนังห้องน้ำ	1.200	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนบัวพื้นไม้เดิม	2.600	ม.	0.00	0.00	30.00	78.00	78.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	10.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	1,800.00	1,800.00	
	งานพื้น								
	- บัวพื้น	10.000	ม.	200.00	2,000.00	45.00	450.00	2,450.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- หน้าต่างบานกระทุ้งและบานติดตาย โถงบันไดชั้น 2	1.000	ชุด	65,000.00	65,000.00	3,000.00	3,000.00	68,000.00	
	- งานประตูห้องน้ำ ขนาด 0.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ งานห้องน้ำ	4.000	ชุด	4,461.00	17,844.00	500.00	2,000.00	19,844.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

10 พฤศจิกายน 2568 10:33:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อผนังอิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. ระหว่างห้องน้ำชายและหญิง	2.000	ตร.ม.	212.40	424.80	56.00	112.00	536.80	
	- งานก่อเคาน์เตอร์อิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม.อ่างล้างมือ ห้องน้ำชาย	1.000	ตร.ม.	212.40	212.40	0.00	0.00	212.40	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)	3.000	ตร.ม.	29.65	88.95	0.00	0.00	88.95	
	- งานปูกระเบื้องพื้นผิวหยาบ (Porcelain) ขนาด 16"x16" (รวมปูนทราย)	17.000	ตร.ม.	291.44	4,954.48	166.00	2,822.00	7,776.48	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	17.000	ตร.ม.	99.34	1,688.78	0.00	0.00	1,688.78	
	- งานกรุกระเบื้องผนัง ขนาด 10"x16" ซม. (รวมกาวซีเมนต์)	82.000	ตร.ม.	481.73	39,501.86	166.00	13,612.00	53,113.86	
	- ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.50 ซม.)	82.000	ตร.ม.	87.48	7,173.36	0.00	0.00	7,173.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์ (พร้อมสะดืออ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง) รวมก๊อกน้ำ	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- สุขภัณฑ์ชักโครกชนิด ฟลัสแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	4,890.00	19,560.00	450.00	1,800.00	21,360.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ ของ COTTO หรือเทียบเท่า	3.000	ชุด	5,950.00	17,850.00	450.00	1,350.00	19,200.00	
	- สายฉีดชำระ ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	490.00	1,960.00	70.00	280.00	2,240.00	
	- FLOOR DRAIN ของ COTTO หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	75.00	300.00	1,460.00	
	- แผงกั้นระหว่างโถปัสสาวะชาย สำเร็จรูป	2.000	แผง	738.00	1,476.00	170.00	340.00	1,816.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์ B5								
	- ไม้ MDF 18 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	5.000	แผ่น	519.00	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	
	- ลามิเนตลายไม้ 9372M Parma Walnut TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	4.000	แผ่น	980.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลามิเนตสีเทา 1261 Dark Gray Splendor ขนาด 1.20x2.40 ม.	2.000	แผ่น	860.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- ลามิเนตสีขาวด้าน 9200PL Sparkle White TD Board ขนาด 1.20x2.40 ม.	4.000	แผ่น	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- กว้าง	2.000	แกลลอน	490.00	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- บานพับลูกถ้วย ของ Hafele	14.000	ตัว	60.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- สีพื้นอุตสาหกรรม 0.85 ลิตร	1.000	กระป๋อง	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ค่าแรงงาน	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมค่าโถงชั้น 2 และห้องน้ำชาย-หญิง	-	-	90,402.44	203,089.63	24,158.00	48,274.00	251,363.63	
4	งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบระบายอากาศ งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบระบายอากาศ ชั้น 1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก 3 ช่อง สีขาว	2.000	ชุด	18.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- สวิตส์ไฟฟ้าทางเดียว	6.000	อัน	33.00	198.00	80.00	480.00	678.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตซ์	6.000	จุด	145.00	870.00	76.00	456.00	1,326.00	
	-	1.000	ชุด	198.00	198.00	60.00	60.00	258.00	
	เต้ารับไฟฟ้าพร้อมหน้ากากสำหรับพัดลมดูดอากาศ								
	- โคมฝังยิปซัม AL (30x120) ขนาด 2x36W FL แสงสีขาว DAYLIGHT	6.000	ชุด	1,541.00	9,246.00	150.00	900.00	10,146.00	
	- Downlight แสงสีขาว แบบทรงกลม ขนาด 6 นิ้ว	72.000	ชุด	269.00	19,368.00	0.00	0.00	19,368.00	
	- งานเดินสายไฟดวงโคม	78.000	จุด	82.00	6,396.00	76.00	5,928.00	12,324.00	
	- งานติดตั้งคั้นลำโพง พร้อมเดินสาย	2.000	จุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน MITSUBISHI รุ่น VD10 Z4T6 ขนาด 4 นิ้ว สีขาว	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	350.00	700.00	6,500.00	
	- Accessories เบ็ดเตล็ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ	1.000	เหมาจ่าย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ชั้น 2								
	- เต้ารับไฟฟ้าสำหรับพัดลมดูดอากาศ	1.000	ชุด	198.00	198.00	60.00	60.00	258.00	
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน MITSUBISHI รุ่น VD10 Z4T6 ขนาด 4 นิ้ว สีขาว	2.000	ชุด	2,900.00	5,800.00	350.00	700.00	6,500.00	
	- Accessories	1.000	เหมาจ่าย	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	เบ็ดเตล็ดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบ								
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบระบายอากาศ	-	-	11,784.00	51,610.00	1,702.00	10,284.00	61,894.00	
5	งานตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าภายนอกอาคาร								
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม	17.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,190.00	1,190.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าแผ่นเรียบภายนอก	17.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	595.00	595.00	
	- งานเทพื้นปรับระดับ หนา 10 ซม. รับแผงผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิตด้านหน้า	4.320	ตร.ม.	196.00	846.72	5.00	21.60	868.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเมทัลชีทบลูสโคปแซคส์ AZ70 ทหนา 0.35 มม.ลอน 760 เคลือบสี+ฉนวน PE 10 มม.	16.380	ตร.ม.	490.00	8,026.20	70.00	1,146.60	9,172.80	
	- จันทันเหล็ก เหล็กกล่องขนาด 3" x 1 1/2" x 2.3 มม.	206.600	กก.	21.47	4,435.70	0.00	0.00	4,435.70	
	- แปะเหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm.	71.960	กก.	21.47	1,544.98	0.00	0.00	1,544.98	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"x1.6 mm.	33.780	กก.	22.73	767.81	0.00	0.00	767.81	
	- ครอบชนผนังเมทัลชีท (Flasing)	12.000	ม.	59.00	708.00	0.00	0.00	708.00	
	- สีกันสนิม ขนาด 17.5 ลิตร	1.000	ถัง	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็ก	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสีพับ	5.000	ม.	350.00	1,750.00	25.00	125.00	1,875.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนต่อจากรางระบายน้ำหลังคา	7.000	ม.	91.00	637.00	75.00	525.00	1,162.00	
	-	.210	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	20.37	20.37	
	งานสกัดพื้นด้านหน้าอาคารสำหรับฝังท่อระบายน้ำฝน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเก็บแต่งพื้นผิว พร้อมปูกระเบื้อง ที่สกัดฝังท่อระบายน้ำฝนด้านหน้าอาคาร	.210	ตร.ม.	496.00	104.16	166.00	34.86	139.02	
	- ผ้าสเมอร์ทบอร์ตหนา 6 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	27.000	ตร.ม.	279.07	7,534.89	75.00	2,025.00	9,559.89	
	- งานทาสีขาวด้าน TOA หรือเทียบเท่า ผ้าสเมอร์ทบอร์ตหนา 6 มม.โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	27.000	ตร.ม.	38.02	1,026.54	30.00	810.00	1,836.54	
	- งานแผงตกแต่งภายนอกอาคารอลูมิเนียมคอมโพสิท	74.000	ตร.ม.	1,193.00	88,282.00	357.90	26,484.60	114,766.60	
	- โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม.	74.000	ตร.ม.	780.00	57,720.00	0.00	0.00	57,720.00	
	- ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท	74.000	ตร.ม.	0.00	0.00	300.00	22,200.00	22,200.00	
	- งานติดตั้งแผ่นสเมอร์ทบอร์ต 4 มม. พร้อมทาสีขาว ด้านหลังโครงเหล็กที่ติดตั้งแผ่นคอมโพสิท	49.000	ตร.ม.	82.93	4,063.57	95.00	4,655.00	8,718.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงสแตนเลสสีทองฉลุลายพร้อมโครงเหล็ก	7.000	ตร.ม.	5,500.00	38,500.00	500.00	3,500.00	42,000.00	
	- ป้ายตัวอักษรสแตนเลสแฮร์ไลน์ สีทอง "สำนักงานทางหลวงที่ ๓ "	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	- กรอบไฟเบอร์สีทองพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 190x315 ซม.	1.000	ชุด	25,900.00	25,900.00	1,500.00	1,500.00	27,400.00	
	รวมค่างานตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าภายนอกอาคาร	-	-	45,398.69	251,725.57	9,400.90	70,833.03	322,558.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,826,976.05	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง แบบเลขที่ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์
 10 พฤศจิกายน 2568 10:33:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล	งานจ้างเหมาดำเนินการ อำเภอ	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	1,826,976.05	1.3028	2,380,184.39	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,380,184.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,380,184.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 26 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,380,184.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,380,184.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง	ตำบล	อำเภอ
		ธาตุเชิงชุม	เมืองสกลนคร
แบบเลขที่	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 พฤศจิกายน 2568	



ปัญญา ฝั่งประจวบ
(ปัญญา ฝั่งประจวบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย แสนสงค์
(เอกชัย แสนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวัตติ เสวตวงษ์
(ประวัตติ เสวตวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์
(ธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากรณ์ ดิยะบุตร
(ธนากรณ์ ดิยะบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชาติเชิงชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1				ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	10 พฤศจิกายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จำนวน 1.000 หลังละ 2,380,184.39 บาท	2,380,184.39	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์))	2,380,184.39	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ตำบล	ชาติเชิงชม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568					

ปัญญา ฝั่งประจวบ
(ปัญญา ฝั่งประจวบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวัตติ เสวตวงษ์
(ประวัตติ เสวตวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่ทำการ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ. สกลนคร 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	ตำบล	เขตเชิงชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568					

เอกชัย แสนสงค์
(เอกชัย แสนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากรณ์ ดิยะบุตร
(ธนากรณ์ ดิยะบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

