



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง โทร (056) 737030 - 35 ต่อ 138

วันที่ - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคาากลาง กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ 2569
เขียน ผศ.ทล. 6 หน้า ผบ.ทล.6

คณะกรรมการพิจารณาราคาากลาง ซึ่งมีนามท้ายนี้ ได้กำหนดราคาประมาณการ ดังนี้

- ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยระหว่างภาค หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)
- วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 25,000,000 บาท
- ลักษณะงาน ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
- ราคาากลางคำนวณ ณ. - ๖ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 24,644,495.15 บาท
- บัญชีราคาากลาง

แบบสรุปราคาากลาง

ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควนคูม 0405 ตอน นนคตือง - รังษมู
ระหว่าง กม.193+365 - กม.194+698 LT., RT.
ปริมาณงาน 28,175.00 ตร.ม. ระยะทาง 1.333 กม.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินดำเนินงานจ้าง 15%
เงินประกันผลงานหัก 10% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคาน้ำมัน 31.26 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING 10 CM. THICK	SQ.M.	26,660.00	15.64	416,962.40	1.2540	19.61	19.61	522,802.60
2	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	CUM.M.	1,333.00	344.89	459,738.37	1.2540	432.49	432.49	576,509.17
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK	SQ.M.	26,660.00	98.59	2,628,409.40	1.2540	123.63	123.63	3,295,975.80
4	PRIME COAT	SQ.M.	26,660.00	30.48	812,596.80	1.2540	38.22	38.22	1,018,945.20
5	TACK COAT	SQ.M.	28,275.00	11.68	330,252.00	1.2540	14.64	14.64	413,946.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	6.00	2,258.46	13,550.76	1.2540	2,832.10	2,832.10	16,992.60
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,660.00	267.06	7,119,819.60	1.2540	334.89	334.89	8,928,167.40
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	28,175.00	267.62	7,540,193.50	1.2540	335.59	335.59	9,455,248.25
9	THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	SQ.M.	396.00	334.30	132,382.80	1.2540	419.21	399.00	158,004.00
10	THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	SQ.M.	617.00	334.30	206,263.10	1.2540	419.21	399.00	246,183.00
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	9,347.00	9,347.00	1.2540	11,721.13	11,721.13	11,721.13
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					19,669,515.73	รวมค่างานทั้งหมด		24,644,495.15	

งานทาง	ต้นทุน	10,000,000.00	บ.ฟ =	1.3105	ต้นปกติ
	ต้นทุน	20,000,000.00	บ.ฟ =	1.2521	
	ต้นทุน	19,669,515.73	บ.ฟ =	1.2540	

Factor งานทาง = 1.2540
 $1.3105 - ((1.3105 - 1.2521) \times (19669515.73 - 10000000)) / (20000000 - 10000000) = 1.2540$

6. ตรวจสอบราคาประเมิน ณ วันที่ :

ลงนาม ประธานกรรมการ
(นายฉัตร เทพบุตร)
ร.ท.ท.6.2

ลงนาม กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ มีวา)
ร.ท.ท.6

ลงนาม กรรมการ
นายอานนท์ เชื้อฉุน
ร.ท.ท.6

ลงนาม กรรมการ
(นายราชพงษ์ คำกา)
วิศวกร ใธธาปฏิบัติกร

(นายทวีศักดิ์ รุจิกรรยาวัฒน์)
ผศ.ทล.๖

- ๖ พ.ย. ๒๕๖๘